ТЭКПРО
engineering • project • consulting • geosynthetics

TÜV NORD
Certification

Свидетельство СРО Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры»
№СРО-П-168-22112011
Заказчик - ООО «Салым Петролеум Девелопмент»

Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения

Экз. №_____

МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Часть 2 Приложения

SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	355-26		04.26

Утверждаю
Начальник УПБ
ООО, СПД
Степаненко Д.Н.
19.06.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05EC77CA0059B32786430FFC68507EE783
Владелец: Степаненко Дмитрий Николаевич
Действителен: с 15.09.2025 до 15.09.2026

2025

Свидетельство СРО Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры»
№СРО-П-168-22112011
Заказчик - ООО «Салым Петролеум Девелопмент»

Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения

МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Часть 2 Приложения

SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	355-26		04.26

Генеральный директор О.С. Голубева

Главный инженер проекта А.В. Сухарев

2025

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2019/0019

Разрешение	Обозначение	**SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2**
355-26	Наименование объекта строительства	Реконструкция куста скважин № 43 Верхнесалымского месторождения

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	Все	В раздел добавлена информация о 8 и 9 группе скважин, внесены соответствующие изменения в расчеты	3	Изменения внесены на основании Дополнения №1 к ТЗ от 23.12.2025 г

Согласовано:

Н.контр.	Гребенщикова		04.26

Изм.внес	Осипова		04.26
Составил	Осипова		04.26
ГИП	Сухарев		04.26
Утв.	Сухарев		04.26

ООО «ТЭКПРО»

Лист	Листов
1	1

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.С	Содержание тома	
SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Текстовая часть.	
SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ГЧ	Графическая часть	

Состав проектной документации приведен в документе SUP-WLL-K043-003-PD-00-SP

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. № подл. 2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.С
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Осипова			03.25	Содержание тома
Проверил		Сухарев			03.25	
Н. контр.		Гребенщикова			03.25	
ГИП		Сухарев			03.25	

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ТЭКПРО геотехника • инжиниринг • консалтинг

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Содержание

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 3
Приложение А Копии писем 4
Приложение Б Справка фоновых концентраций и климатических характеристик....59
Приложение В Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 61
Приложение В.1 Период строительства 61
Приложение В.2 Период эксплуатации....84
Приложение Г Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере 110
Приложение Г.1 Период строительства....110
Приложение Г.2 Период эксплуатации 152
Приложение Д Характеристики шумового оборудования 203
Приложение Е Расчет уровня шума....206
Приложение Е.1 Расчет уровня шума на период строительства 206
Приложение Е.2 Расчет уровня шума на период эксплуатации....219
Приложение Ж Расчет объемов водопотребления и водоотведения....228
Приложение Ж.1 Период строительства 228
Приложение Ж.2 Период эксплуатации....228
Приложение И Расчет количества образующихся отходов производства и потребления....229
Приложение И.1 Период строительства....229
Приложение И.2 Период эксплуатации....234
Приложение И.3 Аварийные ситуации....237
Приложение К Лицензии на деятельность по обращению с отходами 238
Приложение Л Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 246
Приложение М Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям проекта СЗЗ и санитарно-эпидемиологическое залючение....254
Приложение П Выписка из государственного рееестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 346
Приложение Р Протоколы ЦКР (выкопировка)....348
Приложение С Материалы общественных обсуждений....361
Приложение С1 Материалы общественных обсуждений 2025-2026 гг 361
Приложение С2 Материалы общественных обсуждений 2026 г 368
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 375
Графическая часть 376

Приложение А Копии писем

**СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ул. Мира, дом 14а, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628011

Телефон: +7 (3467) 36-01-58
E-mail: Nasledie@admhmao.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24-6247 от 19 декабря 2024 года

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКПРО» (исх. № 550 от 10.12.2024).

Наименование объекта/проекта: Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения.

Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, Верхнесалымское месторождение, земли лесного фонда. Нефтеюганское лесничество, Пывъ-Яхское участковое лесничество, кварталы №№ 637, 638.

Площадь объекта: 19,0 га.

Использованные источники информации:

1. Государственный список недвижимых памятников истории и культуры значения Ханты-Мансийского автономного округа. – Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа № 89 от 04.03.1997.
2. Списки выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
4. Цембалюк С.И. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по проекту: «Историко-культурное зонирование по степени вероятности нахождения объектов культурного наследия на Верхнесалымском лицензионном участке в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Оп. № 1 эл. док-тов за 2019 год. АУ «Центр охраны культурного наследия». Учетный номер 392. Тюмень, 2019.

1. *Сведения о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия*:

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия,

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

2. *Сведения о расположении земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации*:

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

3. *Описание режимов использования земельного участка*:

–

4. *Информация о наличии сведений о проведенных историко-культурных исследованиях*:

Сведениями о проведенных историко-культурных исследованиях Госкультохрана Югры располагает.

5. *Информация о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы*:

Отсутствует необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Приложение: карта-схема испрашиваемого земельного участка в 1 экз. на 1 листе. *

*Приложение является неотъемлемой частью настоящего заключения.
Перечень правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного надзора размещен на сайте Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по адресу https://nasledie.admhmao.ru/ в разделе – «Профилактика нарушений обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия».

Руководитель Службы М.И. Усольцев

Подписано цифровой подписью: Усольцев Михаил Игоревич
Дата: 2024.12.20 17:04:13 +05'00'


Научный сотрудник отдела охраны объектов культурного наследия
АУ «Центр охраны культурного наследия»
Ласкова Валентина Геннадьевна
Тел. +7 (3467) 30-12-26 (доб. 7), laskovavg@iknugra.ru

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
2025/0019	Колесников 03.2025	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	-	Все	355-26		04.26

SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ

Приложение к заключению № 24-6247 от 19.12.2024



Исполнитель: научный сотрудник отдела охраны объектов культурного наследия АУ «Центр охраны культурного наследия» Ласкова В.Г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

13.01.2025 № 17-5/78

На № _____ от _____

Минздрав России

на 2-270189 от 16.12.2024

ООО «ТЭКПРО»

official-zapros@mail.ru

Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Департамент), рассмотрев в рамках компетенции обращение ООО «ТЭКПРО» от 10.12.2024 № 551 по вопросу представления информации об отсутствии (наличии) зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения на участке выполнения проектных и инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», расположенному в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Тюменская область (далее – обращение), сообщает следующее.

Согласно пункту 5.5.9. Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 608, Минздрав России осуществляет ведение государственного реестра курортного фонда Российской Федерации.

Правила ведения государственного реестра курортного фонда Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2024 № 1095 (далее – Правила № 1095), устанавливают порядок ведения Государственного реестра курортного фонда Российской Федерации (далее – Реестр).

Состав сведений, представляемых в Реестр, и размещаемых в Реестре документов определяется согласно приложению к Правилам № 1095.

Включение сведений, запрашиваемых в обращении, в Реестр не предусмотрено. В связи с этим, представить информацию по указанному вопросу не представляется возможным.

Дополнительно отмечаем, что в силу части 16 статьи 16 Федерального закона от 04.08.2023 № 469-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» до 01.01.2025 федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие создание и ведение государственных информационных систем, содержащих

сведения о природных ресурсах, относящихся к категории природных лечебных ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 13.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», обязаны внести в государственный реестр курортного фонда Российской Федерации соответствующие сведения о таких ресурсах. Указанные сведения направляются с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Сообщаем об отсутствии в Реестре сведений о наличии на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Вместе с тем, в Реестре содержится информация о наличии на территории Тюменской области курорта Большой Тараскуль, границы и режим округа горно-санитарной охраны которого утверждены постановлением Совета Министров РСФСР от 30.09.1975 № 532 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны курортов республиканского значения Хилово в Псковской области, Большой Тараскуль в Тюменской области и курорта местного значения Озеро Учум в Красноярском крае».

Дополнительно сообщаем, что согласно Положению о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457, к полномочиям Росреестра отнесена функция по организации единой системы государственного кадастрового учета недвижимого имущества.

В части вопроса о представлении информации об отсутствии (наличии) на рассматриваемой территории природных лечебных ресурсов необходимо отметить, что в соответствии с Положением о Роснедрах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293, Роснедра осуществляют выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Учитывая изложенное, считаем целесообразным рекомендовать по вопросам, указанным в обращении, обратиться в Росреестр, Роснедра.

Кроме того, обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 44 Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2024 № 1186, оценка соблюдения юридическими лицами и гражданами обязательных требований охраны окружающей среды, лесного законодательства, санитарно-эпидемиологических требований, ограничений использования земельных участков при пользовании природными лечебными ресурсами, осуществлении хозяйственной и иной деятельности в границах округов санитарной

(горно-санитарной) охраны осуществляется в рамках государственного экологического контроля (надзора), федерального государственного лесного контроля (надзора), федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), федерального государственного земельного контроля (надзора) и муниципального земельного контроля, федерального государственного геологического контроля (надзора).

Заместитель директора Департамента

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Министерства Здравоохранения Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 51F05EEAEDB95C2027C57CA3E21D9B55
Кому выдан: Бадлуев Даржа Эдуардович
Действителен: с 13.03.2024 до 06.06.2025

Д.Э. Бадлуев

Абрашин Иван Иванович 8 (495) 627-24-00 (17-53)

ТЭКПРО
геотехника • инжиниринг • консалтинг

TÜV NORD Certification

Исх. № 552 от 10.12.2024

Исполняющий обязанности руководителя Тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта - Гончаров Андрей Анатольевич

tmtuvt@tum.favt.ru

Уважаемый Андрей Анатольевич!

Для выполнения проектных работ и инженерно-экологических изысканий согласно требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России», проектная документация должна содержать сведения об отсутствии на участке работ аэродромных и приаэродромных территории (включая данные затрагиваемых в подзонах приаэродромных территориях).

Просим вас выдать информацию об отсутствии аэродромных и приаэродромных территории (включая данные затрагиваемых в подзонах приаэродромных территориях) на участок работ по объекту: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения».

Местоположение объекта: Тюменская область, ХМАО. Нефтеюганский район, Верхнесалымское месторождение.

Координаты участка застройки.

Точка на карте	Долгота X	Широта У
1	71° 4' 7,968"	71° 4' 7,968"
2	71° 4' 39,3276"	59° 54' 37,7424"
3	71° 4' 38,9748"	59° 54' 25,092"
4	71° 4' 7,3812"	59° 54' 25,7436"

Приложение
1. Обзорная схема на 1 л.

Генеральный директор Голубева Ольга Сергеевна

Исп. Т.Д. Константинова
89220799943
official-zapros@mail.ru.

МИНТРАНС РОССИИ
РОСАВИАЦИЯ
ТЮМЕНСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(ТЮМЕНСКОЕ МТУ РОСАВИАЦИИ)
ул. Ленина, д. 65/1, г. Тюмень,
625000, тел. (3452) 44-43-49, tmtuvt@tum.favt.gov.ru
www.tum.favt.ru

10.12.2024 № Исх-8284/05/ТМТУ

На № _____ от _____

о

ООО «ТЭКПРО»
Генеральный директор

Голубева О.С.

Official-zapros@mail.ru

предоставлении информации

Тюменское МТУ Росавиации информирует, в Государственном реестре гражданских аэродромов, вертодромов аэродром Нефтеюганск не зарегистрирован.

В Нефтеюганском районе ХМАО-Югры аэродромы и приаэродромные территории аэродромов гражданской авиации не зарегистрированы.

Переписка по объектам в Нефтеюганском районе ХМАО-Югра прекращается.

Руководитель

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Федерального агентства воздушного транспорта
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00ABCD619D656491E5C6232BE67F8A3C70
Владелец: Гончаров Андрей Анатольевич
Действителен с 20-05-2024 до 13-08-2025

А.А. Гончаров

Мадьярова Ольга Викторовна,
(3452) 444048

Документ зарегистрирован № Исх-8284/05/ТМТУ от 10.12.2024 Мадьярова О.В. (Тюменское МТУ)
Страница 1 из 1. Страница создана: 10.12.2024 10:39

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. №подл. 2025/0019

ТЭКПРО
геотехника • инжиниринг • консалтинг

TÜV NORD Certification

Исх. № 554 от 10.12.2024

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации (Минпромторг России)
Заместителю председателя правительства РФ-
Министру Алиханов А.А.

Уважаемый Антон Андреевич !

Для выполнения проектных работ и инженерно-экологических изысканий согласно требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России» и СП 502.1325800.2021, проектная документация должна содержать сведения об отсутствии на участке работ аэродромов экспериментальной авиации.

Просим вас выдать информацию об отсутствии аэродромы экспериментальной авиации по объекту: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения».
Местоположение объекта: Тюменская область, ХМАО. Нефтеюганский район, Верхнесалымское месторождение.
Координаты участка застройки.

Точка на карте	Долгота X	Широта У
1	71° 4' 7,968"	71° 4' 7,968"
2	71° 4' 39,3276"	59° 54' 37,7424"
3	71° 4' 38,9748"	59° 54' 25,092"
4	71° 4' 7,3812"	59° 54' 25,7436"

Информацию просим направить на электронный адрес: official-zapros@mail.ru

Приложение
1. Обзорная схема на 1 л.

Генеральный директор

Голубева
Ольга
Сергеевна

Исп. Т.Д. Константинова
89220799943
official-zapros@mail.ru

ООО "ТЭКПРО", 117420, Россия, г.Москва, ул. Наметкина, д-.14, к.-2, офис 504 ИНН 7726542687, ОКПО 96001470, ОГРН 1067746698271, КПП 772801001тТел.: +7 (495) 332-00-53, e-mail: info@tekpro.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039
Тел. (495) 539-21-66
Факс (495) 547-87-83
http://www.minpromtorg.gov.ru

20.02.2025 № 18387/18

На № _____ от _____

ООО «ТЭКПРО»

official-zapros@mail.ru

Департамент авиационной промышленности Минпромторга России рассмотрел обращение ООО «ТЭКПРО» от 10.12.2024 № 554 и сообщает об отсутствии аэродромов экспериментальной авиации в ХМАО Тюменской области.

Одновременно сообщаю, что для получения информации об установленных приаэродромных территориях, полосах воздушных подходов и санитарно-защитных зонах аэродромов экспериментальной авиации Вы можете обратиться на официальный сайт Минпромторга России по ссылке: https://minpromtorg.gov.ru/activities/industries/otrasli/avia

Заместитель директора Департамента
авиационной промышленности М.Б. Богатырев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Минпромторга России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 202213C315860D8EA3728217894A107A
Кому выдан: Богатырев Михаил Борисович
Действителен: с 27.06.2024 до 20.09.2025

М.Н. Плохих
(495) 870-29-21 (287-03)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

ТЭКПРО
геотехника • инжиниринг • консалтинг

TÜV NORD Certification

Исх. № 555 от 10.12.2024

Руководителю Управления
Гуржеев Андрей Олегович
Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
rpn72@rpn.gov.ru
Канцелярия 8 (3452) 390-728

Уважаемый Андрей Олегович!

Для выполнения проектных работ и инженерно-экологических изысканий согласно требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России» и СП 502.1325800.2021, проектная документация должна содержать сведения о наличии/ отсутствии, расположения и обустройстве полигонов отходов производства и потребления, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Просим вас выдать информацию наличии/ отсутствии, расположения и обустройстве полигонов отходов производства и потребления в районе работ по объекту: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения».

Местоположение объекта: Тюменская область, ХМАО. Нефтеюганский район, Верхнесалымское месторождение.

Координаты участка застройки.

Точка на карте	Долгота X	Широта У
1	71° 4' 7,968"	71° 4' 7,968"
2	71° 4' 39,3276"	59° 54' 37,7424"
3	71° 4' 38,9748"	59° 54' 25,092"
4	71° 4' 7,3812"	59° 54' 25,7436"

Информацию просим направить на электронный адрес: official-zapros@mail.ru

Приложение
1. Обзорная схема на 1 л.

Генеральный директор — Голубева Ольга Сергеевна

Исп. Т.Д. Константинова
89220799943
official-zapros@mail.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

(Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора)

ул. Республики, д.55, г. Тюмень, 625000
т. 8 (3452) 638-044
E-mail: rpn72@rpn.gov.ru

24.12.2024 № 06/2-26914
на №_____

О предоставлении информации

Генеральному директору ООО «ТЭКПРО»

О.С. Голубевой

117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, к 2, офис 504

official-zapros@mail.ru

Северо – Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее – Управление) рассмотрев в рамках компетенции Ваше письмо от 10.12.2024 исх. № 555 (вх. № 34980 от 10.12.2024) о предоставлении информации о наличии/ отсутствии объектов размещения (расположения) отходов, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, сообщает следующее.

В границах района работ, представленных в письме от 10.12.2024 исх. № 555 объекты размещения отходов (далее – ОРО), включенные в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО), отсутствуют.

Информация Управления по ОРО, включенных в ГРОРО размещена на сайте Управления (https://rpn.gov.ru/regions/72/for_users/vedenie-groro/).

В разделе Природопользователям – Ведение ГРОРО представлены сведения из ГРОРО. В указанных сведениях содержится информация о номере ОРО в ГРОРО, наименовании, местоположении, регионе, эксплуатирующей организации и идентификационном номере налогоплательщика.

Информация по ОРО содержится в приказах Росприроднадзора, ГРОРО включающие в себя сведения о номере ОРО в ГРОРО, наименовании, местоположении, регионе и эксплуатирующей организации, размещена на сайте (https://rpn.gov.ru/activity/regulation/kadastr/groro-docs/).

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 78C08BD9C9828D6B976D987AE78AB05E
Владелец: Кайгородов Владимир Александрович
Действителен с 23-10-2023 до 15-01-2025

В.А. Кайгородов

Акчурин Владимир Алексеевич
+7 (3452) 638-044 (доб. 72153)

Взам. инв. №

Подпись и дата — Колесников 03.2025

Инв. №подл. — 2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

ВЕТЕРИНАРНАЯСЛУЖБА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(Ветслужба Югры)
ул. Рознина, дом 64, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628012
телефон: 8(3467) 36-01-67
E-mail: vetuprhm@admhmao.ru

Генеральному директору
ООО «ТЭКПРО»

О.С. Голубевой

23-Исх-6543
10.12.2024

На исх. от 10.12.2024 № 556

Рассмотрев запрос о предоставлении информации об отсутствии (наличии) скотомогильников и биотермических ям (а также санитарно-защитных зон), сообщаю следующее.

В районе нахождения проектируемого объекта: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», расположенному на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах земельного отвода (согласно представленной Вами схеме) и на прилегающей территории по 1000 м в каждую сторону от проектируемого объекта – состоящие на учете в Ветслужбе Югры скотомогильники, биотермические ямы и места захоронения животных, погибших от сибирской язвы и других особо опасных инфекций, а также их санитарно – защитные зоны отсутствуют.

Моровые поля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не зарегистрированы.

Врио руководителя Службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 415A6B4810B902C1291AD2D8CEC6F0DC
Владелец Музафин Сергей Раильевич
Действителен с 07.12.2023 по 01.03.2025

С.Р. Музафин

Ткаченко Андрей Владимирович
(3467) 360-167 (доб.4529)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ)

ул. Рознина, д. 72, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ–Югра,
Тюменская область, 628012
телефон: 8(3467)360-003
khanty@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681,
ИНН/КПП 8601024794/860101001

Генеральному директору ООО
«ТЭКПРО»
Голубевой О.С.

г. Москва
ул.Намёткина 14, к.2, офис-504
info@tekpro.ru

№ 02-04\ 501 от 29.01.2025г.
на № 43 от 27.01.2025г.

На Ваш запрос сведений для проектных работ и инженерно-экологических испытаний по объекту «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» Нефтеюганского района, «О наличии зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения и санитарных разрывов»: информируем, что в соответствии ст. 18 федерального закона от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам.

Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации. На основании абз. 2 п. 2 ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Постановлением Правительства Российской Федерации (далее Постановление РФ) от 03.03.2018 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», определен порядок установления СЗЗ. Согласно п. 25 вышеуказанного Постановления РФ, СЗЗ и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Пунктом 24 ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что зоны с особыми условиями использования территорий, относятся: возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН). В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 3.1 Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, осуществляется публичноправовой компанией в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30 июля 2021 года № П/0327 «Об осуществлении федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» отдельных полномочий органа регистрации прав и оказании отдельных государственных услуг» филиал ППК «Роскадастр» по УФО наделен полномочием по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН. В соответствии с ч. 5 ст. 62 Закона о регистрации сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются на основании запроса установленной формы. Формы запросов, порядок их заполнения и направления установлены Порядком предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, утвержденным приказом Росреестра от 08.04.2021 № П/0149. Исходя из вышесказанного, территориальные органы Роспотребнадзора не являются операторами базы данных по запрашиваемым Вами сведениям.

Данные о наличии/отсутствии на участке изысканий поверхностных и подземных источников водоснабжения населения, наличия/отсутствия на участке изысканий первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения населения, о наличии/отсутствии СЗЗ и санитарных разрывов, в районе планируемого строительства относятся к запросам, направляемым в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления (муниципалитеты).

Заместитель руководителя И.С. Казанцев

Поваров В.П.
8(3467)360-003доб1101

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. №подл. 2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования
им. В.И. Шпильмана»

ИНН 8601002737, КПП 860101001
628007 г. Ханты-Мансийск
ул. Студенческая, 2
телефон/факс (3467) 35-33-02, 32-62-91
E-mail: info@nacrn.hmao.ru

625026 г. Тюмень
ул. Малыгина 75, а/я 286
телефон/факс(3452) 40-47-10, 40-01-91
E-mail: crru@crru.ru

12/01-Исх-6507
11.12.2024

Генеральному директору
ООО «ТЭКПРО»
О.С. Голубевой

На исх. № 558 от 10.12.2024

На Ваш запрос № 558 от 10.12.2024 в адрес АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» по состоянию на 01.12.2024 сообщаем следующее.

1. В части предоставления сведений о наличии (отсутствии) подземных источников водоснабжения:

В границах участка изысканий по объекту *«Реконструкция куста скважин № 43 Верхнесалымского месторождения»*, расположенного в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры, действующих и приостановленных лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения по участкам недр местного значения, не зарегистрировано.

2. В части предоставления сведений о наличии (отсутствии) зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения:

В пределах проектируемого объекта установленные границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборов), отсутствуют.

Первый заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00AC2E3736A9A79DAC07255FD4ABB9D03A
Владелец Стулов Пётр Александрович
Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025

П.А. Стулов

Исполнители:
п.1 Матрёнина О.М. 353378
п.2 Аптышева Ю.С. 327877

Взам. инв. №
Подпись и дата
Колесников 03.2025
Инв. №подл.
2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		18
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования
им. В.И. Шпильмана»

ИНН 8601002737, КПП 860101001
628007 г. Ханты-Мансийск
ул. Студенческая, 2
телефон/факс (3467) 35-33-02, 32-62-91
E-mail: info@nacrn.hmao.ru

625026 г. Тюмень
ул. Малыгина 75, а/я 286
телефон/факс (3452) 40-47-10, 40-01-91
E-mail: crru@crru.ru

12/01-Исх-6525
11.12.2024

Генеральному директору
ООО «ТЭКПРО»
О.С. Голубевой

На исх. № 559
от 10.12.2024

На Ваш запрос № 559 от 10.12.2024 сообщаем следующее: в границах инженерно-экологических изысканий по объекту «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» прав пользования поверхностными водными объектами для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в государственном водном реестре не зарегистрировано, ЗСО поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения отсутствуют.

Первый зам. директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00AC2E3736A9A79DAC07255FD4ABB9D03A
Владелец Стулов Пётр Александрович
Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025

Стулов П. А.

Исполнитель: ст. научный сотрудник
Гузёмина Елена Матисовна
Телефоны: 8(3452) 62-18-87; 8(3452) 62-18-52
E-mail: guzemina@crru.ru

**Департамент недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Депнедра и природных ресурсов Югры)**

ул. Студенческая, дом 2, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
(Тюменская область), 628011

Телефон: (3467) 36-01-10 (3151)
Факс:(3467) 32-63-03
E-mail: deppriod@admhmao.ru

На исх. №5415-ВБУ от 11.12.2024

На Ваш запрос сообщаем, что по данным Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) водно-болотные угодья международного значения в границах размещения объекта «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» отсутствуют.

На территории автономного округа водно-болотные угодья регионального и местного значения законодательством не установлены.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат be24ab321aded5bf952549c8a7cf5e8ae2584589
Владелец Депнедра и природных ресурсов Югры
Действителен с 20.06.2024 по 13.09.2025

Сформировано автоматически в Подсистеме оказания услуг
АИС «Геоинформационная система природных ресурсов» Территориальной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

**Департамент недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Депнедра и природных ресурсов Югры)**

ул. Студенческая, дом 2, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
(Тюменская область), 628011

Телефон: (3467) 36-01-10 (3151)
Факс:(3467) 32-63-03
E-mail: depprirod@admhmao.ru

На исх. №7689-ООПТ от 11.12.2024

На Ваш запрос сообщаю, что по данным государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) в границах размещения объекта «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» (далее – Объект) действующие особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, категории которых установлены п. 2 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ст. 2 Закона автономного округа от 29.03.2018 № 34-оз «О регулировании отдельных отношений в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также их охранные зоны отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории, их охранные зоны, предлагаемые для создания и расширения в автономном округе, перечень которых закреплен в п. 4.1 постановления Правительства автономного округа от 12.07.2013 № 245-п «О концепции развития и функционирования системы особо охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года», в границах размещения Объекта отсутствуют.

Научно-исследовательские изыскания на предмет наличия редких видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги Российской Федерации

Сформировано автоматически в Подсистеме оказания услуг
АИС «Геоинформационная система природных ресурсов» Территориальной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

и автономного округа, Департаментом недропользования и природных ресурсов автономного округа (далее – Департамент) не проводились.

Для уточнения сведений о местах произрастания и обитания краснокнижных видов необходимо проведение инженерно-экологических изысканий в соответствии со Сводом правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (СП 11-102-97).

В случае обнаружения при проведении инженерно-экологических изысканий редких видов животных и растений, информацию о местах их обитания, произрастания и численности прошу направить в адрес Департамента в соответствии с п. 3.4 раздела 3 Порядка ведения Красной книги автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.2009 № 333-п «О Красной книге Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат be24ab321aded5bf952549c8a7cf5e8ae2584589
Владелец Департамент недропользования и природных ресурсов Югры
Действителен с 20.06.2024 по 13.09.2025

Сформировано автоматически в Подсистеме оказания услуг
АИС «Геоинформационная система природных ресурсов» Территориальной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

**Департамент недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Депнедра и природных ресурсов Югры)**

ул. Студенческая, дом 2, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
(Тюменская область), 628011

Телефон: (3467) 36-01-10 (3151)
Факс:(3467) 32-63-03
E-mail: deprirod@admhmao.ru

На рег. №24117-КМНС от 11.12.2024

На Ваше обращение о предоставлении информации о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сообщаем, что объект «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», площадью 19.0 га, согласно представленным данным о расположении: Нефтеюганское лесничество, Пывь-Яхское участковое лесничество, квартала № 637, 638, не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат be24ab321aded5bf952549c8a7cf5e8ae2584589
Владелец Депнедра и природных ресурсов Югры
Действителен с 20.06.2024 по 13.09.2025

Сформировано автоматически в Подсистеме оказания услуг
АИС «Геоинформационная система природных ресурсов» Территориальной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. №подл. 2025/0019

**Департамент недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Депнедра и природных ресурсов Югры)**

ул. Студенческая, дом 2, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
(Тюменская область), 628011

Телефон: (3467) 36-01-10 (3151)
Факс:(3467) 32-63-03
E-mail: deppriod@admhmao.ru

12-Исх-28249
18.12.2024

Генеральному директору
ООО «ТЭКПРО»
О.С. Голубевой

На исх. от 10 декабря 2024 г. № 563

На Ваш запрос сообщаю, что в границах объекта «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» расположенного в охотничьих угодьях Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информация о прохождении путей миграции охотничьих видов животных, мест их массового скопления и размножения, а также о наличии ключевых орнитологических территорий (в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 июня 2013 года №84) отсутствует.

Данную информацию Вы можете получить при выполнении проектно-изыскательных работ.

С данными о видовом составе, численности и плотности охотничьих видов животных в разрезе административных районов, можно ознакомиться на официальном веб – сайте http://www.deppriod.admhmao.ru в разделе «Деятельность», «Использование объектов животного мира», «Отдел мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного мира», «Численность охотничьих ресурсов в – Югре», «Численность охотничьих зверей по материалам ЗМУ» и «Численность охотничьих зверей по материалам летне-осенних учетов».

Также сообщаю, что с информацией о размещении, использовании и охраны охотничьих угодий можно ознакомиться на официальном веб – сайте http://www.deppriod.admhmao.ru в разделе «Деятельность», «Использование объектов животного мира», «Отдел предоставления прав пользования объектами животного мира», «Территориальное охотустройство».

Нормативы изъятия охотничьих ресурсов утверждены Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 18 августа 2011 г. №307-п «О нормах

допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи в охотничьих угодьях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и нормах пропускной способности охотничьих угодий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Исполняющий обязанности директора Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008B8C605B697DD52AA47DC0A763074B61
Владелец Збродов Егор Михайлович
Действителен с 21.06.2024 по 14.09.2025

Е.М. Збродов

Исполнитель: инженер отдела мониторинга,
кадастра и регулирования численности объектов животного мира
В.Л. Нестерова тел. (3467) 36-01-10 (доп. 3025)

ТЭКПРО
геотехника • инжиниринг • консалтинг

TÜV NORD Certification

Исх 564 от 10.12.2024

Департамент
здравоохранения ХМАО
Директору Паськов Р.В.
dz@admhmao.ru
(3467)360-180 (доб. 2240)

Уважаемый Роман Владимирович!

Для выполнения проектных и инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» согласно требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России», и СП 502.1325800.2021, проектная документация должна содержать сведения

- о наличии/отсутствии округов санитарной (горно- санитарной) охраны курортов регионального значения.
- о наличии/отсутствии лечебно оздоровительных местностей, курортов и природно-лечебных ресурсов регионального значения.

Просим Вас выдать информацию об отсутствии/наличии в районе работ данных территорий.
Местоположение объекта: Тюменская область, ХМАО. Нефтеюганский район, Верхнесалымское месторождение.
Координаты участка застройки.

Точка на карте	Долгота X	Широта У
1	71° 4' 7,968"	71° 4' 7,968"
2	71° 4' 39,3276"	59° 54' 37,7424"
3	71° 4' 38,9748"	59° 54' 25,092"
4	71° 4' 7,3812"	59° 54' 25,7436"

Информацию просим направить на электронный адрес: official-zapros@mail.ru

Приложение
1. Обзорная схема на 1 л.

Генеральный директор Голубева Ольга Сергеевна

Исп. Т.Д. Константинова
89220799943
official-zapros@mail.ru.

ООО "ТЭКПРО", 117420, Россия, г.Москва, ул. Наметкина, д-.14, к.-2, офис 504 ИНН 7726542687, ОКПО 96001470, ОГРН 1067746698271, КПП 772801001тТел.: +7 (495) 332-00-53, e-mail: info@tekpro.ru

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(Депздрав Югры)**

ул. Рознина 75, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра (Тюменская область) 628011,
тел. (3467) 360-180 доб.2240
E-mail: dz@admhmao.ru

ООО «ТЭКПРО»

12.12.2024 № 07-Исх-22553

На исх. от 10.12.2024 № 564

Настоящим направляю перечень санаторных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), состоящих в реестре лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, включая санаторно-курортные организации в автономном округе (далее – Реестр).

Согласно Реестру на территории автономного округа отсутствуют лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального значения.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора
Департамента М.В. Малхасьян

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 38923F0439EC7DC5EF5DF12A685D0B0D
Владелец **Малхасьян Максим Викторович**
Действителен с 11.04.2024 по 05.07.2025

Исполнитель:
Трофимов С.В.
тел: 8 (3463) 23-88-35

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. №подл. 2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		27
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Приложение

Перечень санаторных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, состоящих в региональном сегменте Реестра санаторно-курортного фонда Российской Федерации

№ п/п	Наименование санаторной организации	Юридический адрес	Фактический адрес
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» Санаторий - профилакторий	г. Югорск, ул. Мира, д. 15	г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 23а
2.	Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Санаторий «Юган»	Нефтеюганский район, тер 17 км автодороги Нефтеюганск-Тундрино, тер Санаторий Юган	Нефтеюганский район, 17 км автодороги Нефтеюганск-Тундрино территория, санаторий «Юган», территория
3.	Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка»	г..Белоярский, ул. Центральная, д. 9	г..Белоярский, проезд база отдыха «Северянка», строение 1А
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Нефтяник Самотлора»	г. Нижневартовск, ул.Пионерская, д.11, кв.26	Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, территория санатория-профилактория «Самотлор» на берегу реки «Вах»
5.	Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М. Сагандуковой»	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 76	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 76
6.	Санаторий «Кедровый Лог» структурное подразделение Публичного акционерного общества "Сургутнефтегаз"	г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 1, корп. 1	г. Сургут, Набережный проспект, д. 39/1
7.	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации»	г. Урай, тер Промзона, пр-д 10-й	г. Урай, проезд 10, д. 1а
8.	Общество с ограниченной ответственностью Центр Реабилитации «Нефтяник Самотлора»	г. Нижневартовск, улица Нововартовская дом 5 помещение 4001	Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, территория санатория-профилактория «Самотлор» на берегу реки «Вах»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТСУТСТВИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ОБЪЕКТА С ГРАНИЦАМИ ПОЛИГОНОВ ТБОИПО И СВАЛОК

Территориальная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа Югры
(ТИС Югры)

ОТХ-003958-Исх
11.12.2024
На исх. от 11.12.2024 № ОТХ-000893-2024

ООО «ТЭКПРО»

На Ваше обращение о предоставлении информации о наличии (отсутствии) полигонов твердых коммунальных (бытовых) и промышленных отходов, а также санкционированных и несанкционированных мест складирования отходов (свалок) сообщаем, что в границах изыскиваемого объекта «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» и в радиусе 1000 м, полигоны твёрдых коммунальных (бытовых) и промышленных отходов, и санкционированные и несанкционированные места складирования отходов (свалки) отсутствуют.

Сведения об объектах размещения и местах складирования отходов размещены Природнадзором Югры в рамках постановления Правительства автономного округа от 24.05.2013 года № 190-п в Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ТИС Югры), которая является единым информационным пространством ХМАО Югры, и утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2012 года № 128-п.

По вопросам обращаться на: ErmolinaAA@admhmao.ru; Ермолина Алена Анатольевна

Дата 11.12.2024 ТИС Югры

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
Владелец: Природнадзор Югры
Действителен с 17.10.2023 по 09.01.2025

Взам. инв. №
Подпись и дата
Колесников 03.2025
Инв. №подл.
2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 29
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

**Департамент недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Депнедра и природных ресурсов Югры)**

ул. Студенческая, дом 2, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
(Тюменская область), 628011

Телефон: (3467) 36-01-10 (3151)
Факс:(3467) 32-63-03
E-mail: deppriroд@admhmao.ru

12-Исх-577
17.01.2025

Генеральному директору
Общества с ограниченной
ответственностью
«ТЭКПРО»

О.С. Голубевой

На исх. № 567 от 10.12.2024

Уважаемая Ольга Сергеевна!

На Ваш запрос по предоставлению сведений о наличии (отсутствии) лесопарковых зеленых поясов для выполнения проектных и инженерных изысканий по объекту «Реконструкция куста скважин № 43 Верхнесалымского месторождения», сообщаю следующее.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры лесопарковые зеленые пояса отсутствуют.

Исполняющий обязанности директора Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00965BAA12137900BA915F5DF1082C7253
Владелец Коркунов Владимир Викторович
Действителен с 15.05.2024 по 08.08.2025

В.В. Коркунов

Заболотных Елена Николаевна
(3467) 36-01-10 (доб. 3122)

Взам. инв. №							
Подпись и дата	Колесников 03.2025						
Инв. №подл.	2025/0019						
	1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

**Департамент недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Депнедра и природных ресурсов Югры)**

ул. Студенческая, дом 2, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
(Тюменская область), 628011

Телефон: (3467) 36-01-10 (3151)
Факс:(3467) 32-63-03
E-mail: deppriod@admhmao.ru

12-Исх-671
20.01.2025

Генеральному директору
Общества с ограниченной
ответственностью
«ТЭКПРО»

О.С. Голубевой

На исх. № 568 от 10.12.2024

Уважаемая Ольга Сергеевна!

На Ваш запрос по предоставлению сведений о землях лесного фонда для выполнения проектных и инженерных изысканий по объекту «Реконструкция куста скважин № 43 Верхнесалымского месторождения» (далее – проектируемый объект), сообщаю следующее.

При сопоставлении предоставленных данных с действующими материалами лесоустройства выявлено, что границы проектируемого объекта пересекаются с границами земель лесного фонда Нефтеюганского лесничества, Пывь-Яхского участкового лесничества, лесного квартала 637 (лесотаксационных выделов 27, 34), лесного квартала 638 (лесотаксационных выделов 30, 47).

С 1 января 2025 года ведение государственного лесного реестра осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Федеральным агентством лесного хозяйства).[1]

Сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре, исключением сведений, доступ к которым ограничен Правительством Российской Федерации, предоставляются оператором федеральной государственной информационной системы лесного комплекса по запросам любых лиц, в том числе

[1] Пункт 12 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации.

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.[2]

Подача заявлений о предоставлении выписки из государственного лесного реестра осуществляется в личном кабинете лесопользователя федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК) https://pub.fgislk.gov.ru/ или через новую интерактивную форму Единого портала государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/628502/1/form.

Информационные материалы о работе во ФГИС ЛК размещены на сайте Федерального агентства лесного хозяйства в разделе «ФГИС ЛК. Информационные материалы» https://rosleshoz.gov.ru/information-systems/fgis-lk-information/.

Первый заместитель директора Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008B8C605B697DD52AA47DC0A763074B61
Владелец Збродов Егор Михайлович
Действителен с 21.06.2024 по 14.09.2025

Е.М. Збродов

Заболотных Елена Николаевна
(3467) 36-01-10 (доб. 3122)

[2] Часть 1 статьи 93.7 Лесного кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ДЕППРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГРЫ)

ул. Рознина, дом 64, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, 628011

Телефон: (3467)353-404
E-mail: depprom@admhmao.ru
www.depprom.admhmao.ru

Генеральному директору
ООО «ТЭКПРО»

О.С. Голубевой

38-Исх-443
28.01.2025

На Исх. от 10.12.2024 № 569

Уважаемая Ольга Сергеевна!

На Ваш запрос по объекту: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» сообщаю, что на территории автономного округа отсутствуют:

особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, использование которых для других целей не допускается;

особо ценные земли.

Заместитель директора Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 45D08EFAB09450A7BE6D90662133CAB4
Владелец Наумов Семен Александрович
Действителен с 28.12.2023 по 22.03.2025

С.А. Наумов

Исполнитель: консультант отдела реализации программ управления агропромышленного комплекса Деппромышленности Югры, Гудкова Александра Сергеевна, тел. 8(3467)35-34-04 (Вн. 3827)

Взам. инв. №							
Подпись и дата	Колесников 03.2025						
Инв. №подл.	2025/0019						
							Лист
	1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	33

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования
им. В.И. Шпильмана»

ИНН 8601002737, КПП 860101001
628007 г. Ханты-Мансийск
ул. Студенческая, 2
телефон/факс (3467) 35-33-02, 32-62-91
E-mail: info@nacrn.hmao.ru

625026 г. Тюмень
ул. Малыгина 75, а/я 286
телефон/факс(3452) 40-47-10, 40-01-91
E-mail: crru@crru.ru

12/01-Исх-6643
16.12.2024

Генеральному директору
ООО «ТЭКПРО»
О.С. Голубевой

На исх. № 570
От 10.12.2024

Уважаемая Ольга Сергеевна!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в границах испрашиваемых участках по объекту: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» по состоянию на 01.12.2024 месторождения общераспространённых полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

Электронная копия на адрес: official-zapros@mail.ru

Первый заместитель
Директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

П.А. Стулов

Сертификат
00AC2E3736A9A79DAC07255FD4ABB9D03A
Владелец Стулов Пётр Александрович
Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025

Исполнитель: Чернослив Дмитрий Евгеньевич
Телефон: 8 (3467) 35-33-54

Взам. инв. №

Подпись и дата — Колесников 03.2025

Инв. №подл. — 2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		34
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
(ФАДН России)**

125039, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТЭКПРО»

official-zapros@mail.ru

20.12.2024 № 26324-01.1-28-03

На № _____ от _____

В Федеральном агентстве по делам национальностей обращение общества с ограниченной ответственностью «ТЭКПРО» от 10.12.2024 № 571 по вопросу предоставления сведений о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации рассмотрено.

Сообщаем, что в границах участка проектируемого объекта «Реконструкция куста скважин № 43 Верхнесалымского месторождения», расположенных в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации федерального значения не образованы.

В целях получения информации об образованных территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации регионального, местного значения рекомендуем обратиться в исполнительный орган субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения указанного участка (объекта).

Начальник Управления
государственной политики в сфере
межнациональных отношений Т.Г. Цыбиков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 279FFFDB4288F574BF75F2A5C4274195
Владелец **Цыбиков Тимур Гомбожапович**
Действителен с 29.08.2024 по 22.11.2025

Взам. инв. №							
Подпись и дата	Колесников 03.2025						
Инв. №подл.	2025/0019						
1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 35
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
(Департмелиорация)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Уральскому федеральному округу»
(ФГБУ «Управление мелиорации по УрФО»)

ТЮМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

625023, Тюменская область,
г.Тюмень, ул.Харьковская ,87а, стр.2
телефон/факс: (3452) 39-87-76
E-mail: tumenmelio72@mail.ru

ООО «ТЭКПРО»

№ _336/1_ «10» декабря 2024г.

СПРАВКА

В ответ на Ваш запрос № 572 от 10.12.2024г. в соответствии с приложенной картографической схемой расположения участка и системой координат по объекту: **«Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения»»**, расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО. Нефтеюганский район, Верхнесалымское месторождение сообщаем, что в границах участка изысканий мелиорируемые земли, обслуживаемые государственными мелиоративными системами, государственные мелиоративные системы, а также, отнесенные к государственной собственности отдельно расположенные гидротехнические сооружения, учтенные в Росреестре по Тюменской области, отсутствуют.

За предоставлением сведений о наличии (отсутствии) мелиорированных земель, мелиоративных систем (их частей) и отдельно расположенных гидротехнических сооружений иных форм собственности, дополнительно следует обращаться в органы государственной власти субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления в соответствующем субъекте Российской Федерации. Также рекомендуем обращаться в территориальное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) для получения информации о наличии прав на мелиоративную систему или отдельно расположенное гидротехническое сооружение.

Директор филиала Иваньшин Г.А

Бурмистрова Алина Игоревна

39-87-76

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 36
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГОССОБСТВЕННОСТИ
(Депземполитика)

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996
Для телеграмм: Москва 84
Минроссельхоз
телефон/факс: (499) 975-11-84
E-mail: pr.depzem@mcx.gov.ru
http://www.mcx.ru

16.12.2024 15/4736

На № _____от_____

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКПРО»

E-mail: official-zapros@mail.ru

Департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение общества с ограниченной ответственностью «ТЭКПРО» от 10 декабря 2024 г. № 573 по вопросу предоставления сведений о наличии (отсутствии) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается, в связи с выполнением инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», расположенному по адресу: «Тюменская область, ХМАО. Нефтеюганский район, Верхнесалымское месторождение», и сообщает следующее.

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, Минсельхоз России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), и не наделен полномочиями по предоставлению сведений о наличии (отсутствии) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

В соответствии с пунктом 4 статьи 79 ЗК РФ особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья могут быть в соответствии с законодательством

субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Учитывая вышеизложенное, по вопросу наличия (отсутствия) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий Департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации рекомендует обратиться в уполномоченный орган региональной власти.

Заместитель директора Депар

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22BEBF72E1841D4C05D5EAB17053BD5A
Владелец: Ковалева Татьяна Андреевна
Действителен: с 27.06.2024 по 20.09.2025

Т.А. Ковалева

М.С. Рязанова
8(499) 975-10-55

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993,
тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

30.04.2020 № 15-47/10213
на № _____ от _____

ФАУ «Главгосэкспертиза»
Минстроя России

Фуркасовский пер., д.6, Москва, 101000

О предоставлении информации для
инженерно-экологических изысканий

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с письмом от 04.02.2020 № 09-1/1137-СБ направляет актуализированный перечень особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения.

Дополнительно сообщаем, что перечень содержит действующие и планирусмые к созданию ООПТ федерального значения, создаваемые в рамках национального проекта «Экология» (далее – Проект). Окончание реализации Проекта запланировано на 31.12.2024. Учитывая изложенное данное письмо считается действительным до наступления указанной даты.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время не для всех федеральных ООПТ установлены охранные зоны, учитывая изложенное перечень не содержит районы в которых находятся охранные зоны федеральных ООПТ.

Минприроды России считаем возможным использовать данное письмо с приложенным перечнем при проведении инженерных изысканий и разработке проектной документации на территориях административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации отсутствующих в перечне, в качестве информации уполномоченного государственного органа исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды об отсутствии ООПТ федерального значения.

При реализации объектов на территории административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации указанных в перечне и сопредельных с ними, необходимо обращаться за информацией подтверждающей отсутствии/наличии ООПТ федерального значения в федеральный орган исполнительной власти, в чьем ведении находится соответствующая ООПТ.

Минприроды России просит направить данное письмо с перечнем для использования в работе и размещения на официальных сайтах в подведомственные организации, уполномоченные на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня, а также на проведение государственной экспертизы проектной документации регионального уровня.

Приложение: на 31 листе.

Заместитель директора Департамента государственной
политики и регулирования в сфере развития
ООПТ и Байкальской природной территории А.И. Григорьев

Исп. Гапиенко С.А. (495) 252-23-61 (доб. 19-45)

ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Вх. № 7831 (1+31)
12.05.2020 г.

	Петербург	Петербург	кий парк и ботанический сад	Санкт-Петербургского государственного университета	России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет"
	г. Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии им.С.М.Кирова	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова"
79	Еврейская автономная область	Биробиджанский, Облученский, Смидовичский	Государственный природный заповедник	Бастак	Минприроды России
83	Ненецкий автономный округ	Заполярный	Государственный природный заповедник	Ненецкий	Минприроды России
	Ненецкий автономный округ	Заполярный	Государственный природный заказник	Ненецкий	Минприроды России
86	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Кондинский, Ханты-Мансийский	Государственный природный заказник	Васпухольский	Минприроды России
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Кондинский, Советский	Государственный природный заказник	Верхне-Кондинский	Минприроды России
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Ханты-Мансийский	Государственный природный заказник	Елизаровский	Минприроды России
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Березовский, Советский	Государственный природный заповедник	Малая Сосьва	Минприроды России
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Сургутский	Государственный природный заповедник	Юганский	Минприроды России

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
(Департмелиорация)

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996
Для телеграмм: Москва 84
Минроссельхоз
телефон/факс: (495) 607-88-37
E-mail: pr.depmel@mcx.gov.ru
http://www.mcx.gov.ru

ООО «ТЭКПРО»

e-mail: official-zapros@mail.ru

18.12.2024 20/8201

Департамент мелиорации Минсельхоза России в рамках установленной компетенции рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ТЭКПРО» (далее – Общество) от 10 декабря 2024 г. № 574 по вопросу представления сведений о наличии (отсутствии) мелиорированных земель и мелиоративных систем в границах участка изысканий объекта проектирования «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» (далее – Объект), расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО, Нефтеюганский район, Верхнесалымское месторождение, в соответствии с координатами угловых точек участка изысканий и сообщает следующее.

Согласно статье 10 Федерального закона от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель», мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

На основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года № 450, Минсельхоз России осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, а также по управлению государственным имуществом на подведомственных предприятиях и учреждениях.

По информации подведомственного Минсельхозу России федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Уральскому федеральному округу» (далее – Учреждение), мелиорированные земли (земельные участки), обслуживаемые государственными мелиоративными

системами, а также государственные мелиоративные системы в границах участка изысканий проектируемого Объекта отсутствуют.

В случае необходимости получения дополнительных сведений о наличии (отсутствии) мелиорированных земель и мелиоративных систем иных форм собственности в границах участка изысканий полагаем возможным Обществу обратиться в Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47, тел.: 8 (3452) 468-378, e-mail: apk@72to.ru) или соответствующий орган местного самоуправления.

Информируем, что настоящее письмо носит информационно-разъяснительный характер, не является нормативным правовым актом или актом, имеющим нормативные свойства, не устанавливает правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, и не может применяться в качестве обязывающих предписаний.

Заместитель директора Т.В. Калинина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B55DBC6766A34FC636410BF49E4A7E0E
Владелец: Калинина Татьяна Вячеславовна
Действителен: с 28.10.2024 по 21.01.2026

Е.А. Кропина
8 (495) 607-64-25

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		42
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Администрация Нефтеюганского района

**КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ НАРОДОВ СЕВЕРА,
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ**

ул.Нефтяников, строение № 10, г.Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628305
Телефон: (3463) 25-02-34; факс: 25-02-39, 25-02-61
E-mail: Sever@admoil.ru; voronovaou@admoil.ru
http://www.admoil.ru

ООО «ТЭКПРО»

24.12.2024 № 28-Исх-1772

На № 575 от 10.12.2024

О предоставлении сведений

На Ваш запрос о предоставлении сведений в отношение проектной документации по объекту: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», сообщаю следующее.

На межселенной территории Нефтеюганского района в районе проектируемого объекта:

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) и зон охраны ООПТ местного значения отсутствуют;
- территории традиционного природопользования малочисленных народов Севера местного значения отсутствуют;
- полигоны ТКО и иные объекты размещения отходов отсутствуют.

Председатель комитета

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
5B3510CC5803B0B328735C3E34DA4A65
Владелец Воронова Ольга Юрьевна
Действителен с 31.10.2023 по 23.01.2025

О.Ю. Воронова

Малакеева Полина Владимировна,
комитет по делам народов Севера,
ведущий инженер отдела по ООС и природопользованию,
8 (3463)250239, malakeevapv@admoil.ru

ТЭКПРО геотехника • инжиниринг • консалтинг

TÜV NORD Certification

Исх. 576 от 10.12.2024

В Администрацию Нефтеюганского района
Главе Нефтеюганского района Бочко А.А.
admnr@admoil.ru
(уполномоченный орган)
ООО «ТЭКПРО»
117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д.14, к. 2, офис 504
(наименование организации, юридический адрес для юридических лиц),
Голубева Ольга Сергеевна-
Генеральный директор
Ф.И.О., адрес регистрации
89220799943, E-mail: official-zapros@mail.ru
(номер телефона, факс, адрес электронной почты указываются обязательно)

Запрос
о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД)

Прошу предоставить: сведения из раздела «Зоны с особыми условиями использования территории» и раздела «Иные сведения, документы, материалы» а именно:

1. О наличии/отсутствии округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения.
2. О наличии/отсутствии лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природно-лечебных ресурсов местного значения.
3. О наличии/отсутствии поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и ЗСО;
4. Сведения о наличии/отсутствии кладбищ, крематориев и их СЗЗ.
5. О наличии/отсутствии лесов, имеющих защитный статус, резервных лесов, особо защитных участков лесов, лесопарковых зеленых поясов, находящихся в ведении муниципального образования.
6. О наличии/отсутствии лесопарковых зеленых поясов

(сведения, документы, материалы)

По объекту: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения».
Общая площадь ЗУ: 19,0 га.

(наименование объекта)

расположенному: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район

(адрес или описание территории)

Координаты проектируемого объекта представлены в таблице 1. Приложение 1.
Границы map info МСК 86 план схема и WGS 84 сфера. Приложение 3.

(указать реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) указать кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этой территории, перечень координат характерных точек

этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.)

Приложение:
1. Координаты проектируемого объекта
2. Схема расположения объекта - на 1 л. в 1 экз. Формат А4.
3. Границы map info МСК 86 план схема и WGS 84 сфера.

Способ доставки сведений:

□ нарочно в МФЦ
□ посредством почтовой связи
□ посредством Единого или Регионального порталов в форме электронного документа
□ √ на адрес электронной почты official-zapros@mail.ru (указать).

Подпись_____ Генеральный директор Голубева Ольга Сергеевна

Дата 10 декабря 2024 г.

«ТЭКПРО»

3

Приложение 1.

Координаты участка застройки
«Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения»

Точка на карте	Долгота X	Широта У
1	71° 4' 7,968"	71° 4' 7,968"
2	71° 4' 39,3276"	59° 54' 37,7424"
3	71° 4' 38,9748"	59° 54' 25,092"
4	71° 4' 7,3812"	59° 54' 25,7436"

Координаты подготовил:
Ведущий инженер эколог Константинова Т.Д.
тел.89220799943

Администрация Нефтеюганского района

КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

3 мкр., 21 д., г.Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, 628309
Телефон: (3463) 25-01-05
E-mail: gradzem@admoil.ru;
http://admoil.gosuslugi.ru

Генеральному директору
ООО «НПП «ТЭКПРО»
Голубевой О.С.

13.12.2024 № 15-Исх-6100

На № 576 от 10.12.2024

Об отказе в предоставлении сведений

На Ваш запрос о предоставлении сведений в отношении объекта по объекту: «Реконструкция куста скважин № 43 Верхнесалымского месторождения», из государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – Югры рабочей области Нефтеюганского района, сообщаем следующее.

Согласно подпункта 4 пункта 22 исчерпывающего перечня оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги административного регламента «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности», утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского района от 11.04.2017 № 567-па-нп (в ред. от 05.08.2022 № 1380-па-нпа) (далее – Административный регламент): запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в разделах государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Председатель комитета

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 4A298970430299C314F7DCF9E2F7FD51
Владелец Тихонов Никита Сергеевич
Действителен с 05.02.2024 по 30.04.2025

Н.С.Тихонов

Кузьмина Елена Анатольевна
главный специалист отдела МРЗ
комитета градостроительства и землепользования
8(3463)290052 kuzminaea@admoil.ru

Взам. инв. №							
Подпись и дата	Колесников 03.2025						
Инв. №подл.	2025/0019						
	1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)

**ДЕПАРТАМЕНТ
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ**
(УРАЛНЕДРА)

**отдел геологии и лицензирования
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре**

ул. Студенческая, 2, г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 628011
Тел. (343) 257-84-59 доб. 601
E-mail: ugra@rosnedra.gov.ru

18.12.2024г. № 2574
на № 577 от 10.12.2024г.

117420, г. Москва, ул. Наметкина,
д.14, к. 2, офис 504

ООО «ТЭКПРО»
+79220799943

E-mail: official-zapros@mail.ru

Генеральному директору
Голубевой О.С.

Уведомление об отказе

Настоящим информируем, что ООО «ТЭКПРО», ИНН 7726542687 отказано в выдаче заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» в связи с вступлением в силу 01.09.2024г. изменений в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах", определенных Федеральным законом от 12.12.2023 N 576-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах", а также Постановления Правительства РФ от 31.05.2024 N 737 "Об утверждении Правил согласования строительства объектов капитального строительства в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, если земельный участок расположен в границах месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) в границах участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода".

В соответствии с указанными документами, заключения о наличии/отсутствии полезных ископаемых под участками предстоящей застройки по заявлениям, поступившим после 01.09.2024г. выдаваться не будут.

Убедительная просьба довести указанную информацию до исполнителей запросов.

Начальник отдела И.В. Чернышёв

Исп.: Болтенков Николай Дмитриевич
(343) 257-84-59 доб. 604
Nik_hmao@mail.ru

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. №подл. 2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		48
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Информация из государственного лесного реестра
об участковом лесничестве
(Информация предоставляется в тестовом режиме)

Федеральное агентство лесного хозяйства			
полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса			
Информация из государственного лесного реестра об участковом лесничестве			Раздел 1
Сведения о характеристиках участкового лесничества			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов: 69

17.06.2025 г. № ЖУИД-001/2025-02734535			
Учетный номер участкового лесничества:	86:6:4		
Дата присвоения учетного номера участкового лесничества:	15.04.2024		
Учетный номер лесничества, в границе которого создано участковое лесничество:	86:6		
Сведения о ранее присвоенном номере участкового лесничества			
Ранее присвоенный номер:	-		
Дата присвоения номера:	-		
Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке:	-		
Наименование участкового лесничества:	Пывь-Яхское		
Наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о создании участкового лесничества:			
Решение органа государственной власти или органа местного самоуправления о создании участкового лесничества:			
	номер	дата	наименование
Дата прекращения существования участкового лесничества:			
Наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение об упразднении участкового лесничества:			

оператор ФГИС ЛК
полное наименование должности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 481150925446319058067312673798394674 73
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

подпись

Взам. инв. №
Подпись и дата
Колесников 03.2025
Инв. №подл.
2025/0019

Федеральное агентство лесного хозяйства			
полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса			
Информация из государственного лесного реестра об участковом лесничестве			Раздел 1
Сведения о характеристиках участкового лесничества			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов: 69

Решение органа государственной власти или органа местного самоуправления об упразднении участкового лесничества:			
	номер	дата	наименование
Площадь:	370327.0		Гектар
	значение		единица измерения
Категория земель:	Земли лесного фонда		
Наименование субъекта Российской Федерации, в границе которого расположено лесничество:	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра		
Наименование муниципального образования, в границе которого расположено участковое лесничество:			

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 491152625416319058102731267376829167473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 24.10.2024 по 28.11.2025

подпись

Взам. инв. №


Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. №подл. 2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		50
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Федеральное агентство лесного хозяйства			
Информация из государственного лесного реестра об участковом лесничестве			Раздел 7
Схема участкового лесничества			
Лист № 1 раздела 7	Всего листов раздела 7: 2	Всего разделов: 4	Всего листов: 69

17.06.2025 г. № ЖУИД-001/2025-02734535	
Учетный номер участкового лесничества:	86:6:4



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Действителен: с 24.10.2024 по 28.11.2025

оператор ФГИС ЛК
полное наименование должности

подпись

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. №подл. 2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

Лист 51

Федеральное агентство лесного хозяйства			
Информация из государственного лесного реестра об участковом лесничестве			Раздел 7
Схема участкового лесничества			
Лист № 2 раздела 7	Всего листов раздела 7: 2	Всего разделов: 4	Всего листов: 69

Схема границ Границы участковых лесничеств		Границы участковых лесничеств	
Масштаб 1: 112796	Условные обозначения:	Сведения отсутствуют	

оператор ФГИС ЛК

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 491152625416319058102731267376829467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 24.10.2024 по 28.11.2025

полное наименование должности — подпись

Взам. инв. №

Подпись и дата — Колесников 03.2025

Инв. №подл. — 2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

Лист 52

Оператор ФГИС ЛК

Уведомление

об отсутствии в государственном лесном реестре запрашиваемых сведений

Оператор федеральной государственной информационной системы лесного комплекса: Федеральное агентство лесного хозяйства

Кому: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКПРО"

«21» января 2025 г. № ЖУИД-001/2025-00012942

На основании запроса от «21» января 2025 г. № ЖУЗ-001/2025-00010151,


(дата поступления запроса на рассмотрение оператору федеральной государственной информационной системы лесного комплекса и номер регистрации запроса)

поступившего оператору федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в соответствии с пунктом 46 Порядка предоставления сведений, содержащихся в государственном лесном реестре, за исключением сведений, доступ к которым ограничен Правительством Российской Федерации, утвержденного приказом Минприроды России от 26 августа 2022 г. № 570 (зарегистрирован Минюстом России 29.09.2022, регистрационный № 70288), уведомляем о том, что в государственном лесном реестре отсутствует запрошенная Вами информация.

1.	Учетный номер лесничества, участкового лесничества, лесного квартала, лесотаксационного выдела, лесного участка, лесосеки, идентификационный номер записи о зеленой зоне, лесопарковой зоне, об использовании лесов без предоставления лесного участка, места (пункта) складирования древесины (склада древесины), об объекте лесоперерабатывающей инфраструктуры,	Квартал 637(Выдел 27, 34), 638(Выдел 30, 47)

1

	об объекте, не связанном с созданием лесной инфраструктуры, номер сделки с древесиной и продукцией ее переработки	
2.	Вид запрошенной информации	Информация о лесничестве


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 481150925446319058047312675783394679473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

2

Оператор ФГИС ЛК

Уведомление

об отсутствии в государственном лесном реестре

запрашиваемых сведений

Оператор федеральной государственной информационной системы лесного комплекса: Федеральное агентство лесного хозяйства

Кому: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКПРО"

«11» июня 2025 г. № ЖУИД-001/2025-02528603

На основании запроса от «11» июня 2025 г. № ЖУЗ-001/2025-02444012,


(дата поступления запроса на рассмотрение оператору федеральной государственной информационной системы лесного комплекса и номер регистрации запроса)

поступившего оператору федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, в соответствии с пунктом 46 Порядка предоставления сведений, содержащихся в государственном лесном реестре, за исключением сведений, доступ к которым ограничен Правительством Российской Федерации, утвержденного приказом Минприроды России от 26 августа 2022 г. № 570 (зарегистрирован Минюстом России 29.09.2022, регистрационный № 70288), уведомляем о том, что в государственном лесном реестре отсутствует запрошенная Вами информация.

1.	Учетный номер лесничества, участкового лесничества, лесного квартала, лесотаксационного выдела, лесного участка, лесосеки, идентификационный номер записи о зеленой зоне, лесопарковой зоне, об использовании лесов без предоставления лесного участка, места (пункта) складирования древесины (склада древесины), об объекте лесоперерабатывающей инфраструктуры,	86:6:4

1

	об объекте, не связанном с созданием лесной инфраструктуры, номер сделки с древесиной и продукцией ее переработки	
2.	Вид запрошенной информации	Информация об участковом лесничестве


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4811509254483180580d7312673f9839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

2

Приложение Б Справка фоновых концентраций и климатических характеристик

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Ханты-Мансийский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

Тобольский тракт, д. 3, г. Ханты-Мансийск
Тюменская обл., ХМАО-Югра, 628011
Тел. 8-800-250-73-79, (3812) 399-816 доб. 1305
факс: (3467) 92-92-33
e-mail: priemnayhanty@oimeteo.ru, priemnayhanty@оимеteo.рф
http://www.ugrameteo.ru
ОКПО 09474171, ОГРН 1125543044318
ИНН/КПП 5504233490/550401001

19.06.2023 № 310-02/17-10-226/1601
На № 119/0523 от 25.05.2023

Генеральному директору
ООО «ИЭНВИ-КОНСАЛТИНГ»
И.А. Деминой

Ул. 1-й переулок
Тружеников, д. 12
г. Москва, 119121

E-mail: info@env.ru

Справка дана для разработки проекта НДВ ООО "Салым Петролеум Девелопмент" по объекту: "Лицензионные участки Салымских месторождений", расположенному в Нефтеюганском районе, ХМАО-Югры, Тюменской области.

Фоновые и долгопериодные средние концентрации загрязняющих веществ за период 2018-2022 годы составляют:

Загрязняющий компонент	Значения концентраций, мг/м^3	
	фоновые	долгопериодные средние
Диоксид азота	0,024	0,012
Оксид азота	0,013	0,006
Диоксид серы	0,007	0,006
Оксид углерода	0,3	0,2
Формальдегид	0,005	0,004
Сажа	0,024	0,008

Информация действительна в течение пяти лет с момента выдачи справки.

Фоновые, долгопериодные средние концентрации установлены согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» по данным Ханты-Мансийского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Данные о фоновой и долгопериодной средней концентрации сероводорода, бенз(а)пирена в атмосферном воздухе Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры отсутствуют.

Справка используется только в целях заказчика для указанного выше предприятия (производственной площадки/объекта), копирование и передача третьим лицам запрещены!

Действительным является только оригинал справки.

Начальник филиала О.М. Волковская

Ведущий аэрохимик
Герасимова Екатерина Владимировна
8 (3467) 92-92-35

Взам. инв. №
Подпись и дата Колесников 03.2025
Инв. №подл. 2025/0019

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)**
Маршала Жукова ул., д. 154, г. Омск, 644046
Телеграфный: Омск-46 ГИМЕТ
Тел. 8-800-250-73-79, (3812) 399-816 доб. 1005, 1025
факс: (3812) 31-84-77, 31-57-51
e-mail: kanc@oimeteo.ru, kanc@oimeteo.рф
http://www.omsk-meteo.ru
ОКПО 09474171, ОГРН 1125543044318
ИНН/КПП 5504233490/550401001

24.03.2021 № 08-07-24/ 1426
На № 427 от 18.03.2021

Генеральному директору
ООО «ЮПИ»
Абуталипову Р.Р.
625002, г. Тюмень, а/я 5588

Предоставление климатологических характеристик

Для разработки инженерных изысканий на территории Западно-Салымского, Верхнесалымского и Ваделыпского месторождений, расположенных в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры Тюменской области предоставляем запрашиваемые Вами специализированные расчетные климатологические характеристики за многолетний период наблюдений по метеорологической станции **Салым (1980-2020)**:

1. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца, января: **- 23,6 ^{0}C**
2. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца, июля: **+ 24,1 ^{0}C**
3. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%: **6 м/с**
4. Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы А: **200**
5. Коэффициент рельефа местности равен **1**

Вр.и.о. начальника учреждения Н.П. Дранкович

Минайчева Елена Васильевна
(3812) 39-98-16 доб. 1130

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		58
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №
Подпись и дата
Колесников 03.2025
Инв. №подл.
2025/0019

Приложение В Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Приложение В.1 Период строительства

ДЭС (ИЗА №0501)

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.3.14 от 18.09.2024

Copyright© 2001-2024 Фирма «Интеграл»

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЭКПРО"
Регистрационный номер: 02-17-0472

Название источника выбросов: №0501 ДЭС
Операция: №1 Источник № 1

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.

Результаты расчетов

Код	Название вещества	Без учёта газоочистки.		Газооч.	С учётом газоочистки	
		г/с	т/год	%	г/с	т/год
0301	Азота диоксид	0.1373334	0.516000	0.0	0.1373334	0.516000
0304	Азот (II) оксид	0.0223167	0.083850	0.0	0.0223167	0.083850
0328	Углерод (Сажа)	0.0116667	0.045000	0.0	0.0116667	0.045000
0330	Сера диоксид	0.0183333	0.067500	0.0	0.0183333	0.067500
0337	Углерод оксид	0.1200000	0.450000	0.0	0.1200000	0.450000
0703	Бенз/а/пирен	0.00000021667	0.00000082500	0.0	0.00000021667	0.00000082500
1325	Формальдегид	0.0025000	0.009000	0.0	0.0025000	0.009000
2732	Керосин	0.0600000	0.225000	0.0	0.0600000	0.225000

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении $M_{NO2} = 0.8 \cdot M_{NOx}$ и $M_{NO} = 0.13 \cdot M_{NOx}$.

Расчётные формулы

До газоочистки:

Максимальный выброс (M_i)

$M_i=(1/3600) \cdot e_i \cdot P_э / C_i$, г/с (1)

Валовый выброс (W_i)

$W_i=(1/1000) \cdot q_i \cdot G_т / C_i$, т/год (2)

После газоочистки:

Максимальный выброс (M_i)

$M_i=M_i \cdot (1-f/100)$, г/с

Валовый выброс (W_i)

$W_i=W_i \cdot (1-f/100)$, т/год

Исходные данные:

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$=60 [кВт]
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год $G_т$=15 [т]
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (C_i):
C_{CO}= 1; C_{NOx}= 1; C_{SO2}=1 ; $C_{остальные}$= 1.

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме эксплуатационной мощности (e_i) [г/(кВт·ч)]:

Углерод оксид	Оксиды азота NOx	Керосин	Углерод (Сажа)	Сера диоксид	Формальдегид	Бенз/а/пирен
7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	0.000013

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (q_i) [г/кг топлива]:

Углерод оксид	Оксиды азота NOx	Керосин	Углерод (Сажа)	Сера диоксид	Формальдегид	Бенз/а/пирен
30	43	15	3	4.5	0.6	0.000055

Объёмный расход отработавших газов ($Q_{ог}$):
Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя $b_э$=210 г/(кВт·ч)
Высота источника выбросов H = 8 м
Температура отработавших газов $T_{ог}$=673 К

$Q_{ог} = 8.72 \cdot 0.000001 \cdot b_э \cdot P_э / (1.31/(1+T_{ог}/273)) = 0.290633$ м^3/с (Приложение)

$Q_{ог} = 8.72 \cdot 0.000001 \cdot 210 \cdot 60 / (1.31/(1+673/273)) = 0.290633$ м^3/с

Максимальный выброс (M_i)
$M_{NOx}=(1/3600)\cdot 10.3\cdot 60/1=0.1716667$, г/с
$M_{NO2}=0.1716667\cdot 80/100=0.1373334$, г/с
$M_{NO}=0.1716667\cdot 13/100=0.0223167$, г/с
$M_{Сажа}=(1/3600)\cdot 0.7\cdot 60/1=0.0116667$, г/с
$M_{SO2}=(1/3600)\cdot 1.1\cdot 60/1=0.0183333$, г/с
$M_{CO}=(1/3600)\cdot 7.2\cdot 60/1=0.1200000$, г/с
$M_{Бенз/а/пирен}=(1/3600)\cdot 0.000013\cdot 60/1=0.00000021667$, г/с
$M_{Формальдегид}=(1/3600)\cdot 0.15\cdot 60/1=0.0025000$, г/с
$M_{Керосин}=(1/3600)\cdot 3.6\cdot 60/1=0.0600000$, г/с

Валовый выброс (W_i)
$W_{NOx}=(1/1000)\cdot 43\cdot 15/1=0.645000$, т/год
$W_{NO2}=0.645000\cdot 80/100=0.5160000$, т/год
$W_{NO}=0.645000\cdot 13/100=0.0838500$, т/год
$W_{Сажа}=(1/1000)\cdot 3\cdot 15/1=0.045000$, т/год
$W_{SO2}=(1/1000)\cdot 4.5\cdot 15/1=0.067500$, т/год
$W_{CO}=(1/1000)\cdot 30\cdot 15/1=0.450000$, т/год
$W_{Бенз/а/пирен}=(1/1000)\cdot 0.000055\cdot 15/1=0.00000082500$, т/год
$W_{Формальдегид}=(1/1000)\cdot 0.6\cdot 15/1=0.009000$, т/год
$W_{Керосин}=(1/1000)\cdot 15\cdot 15/1=0.225000$, т/год

После газоочистки:

Максимальный выброс (M_i)
$M_{NO2}=0.1373334\cdot(1-0.0/100)=0.1373334$, г/с
$M_{NO}=0.0223167\cdot(1-0.0/100)=0.0223167$, г/с
$M_{Сажа}=0.0116667\cdot(1-0.0/100)=0.0116667$, г/с
$M_{SO2}=0.0183333\cdot(1-0.0/100)=0.0183333$, г/с
$M_{CO}=0.1200000\cdot(1-0.0/100)=0.1200000$, г/с
$M_{Бенз/а/пирен}=0.0000002\cdot(1-0.0/100)=0.0000002$, г/с
$M_{Формальдегид}=0.0025000\cdot(1-0.0/100)=0.0025000$, г/с
$M_{Керосин}=0.0600000\cdot(1-0.0/100)=0.0600000$, г/с

Валовый выброс (W_i)
$W_{NO2}=0.516000\cdot(1-0.0/100)=0.516000$, т/год
$W_{NO}=0.083850\cdot(1-0.0/100)=0.083850$, т/год
$W_{Сажа}=0.045000\cdot(1-0.0/100)=0.045000$, т/год
$W_{SO2}=0.067500\cdot(1-0.0/100)=0.067500$, т/год
$W_{CO}=0.450000\cdot(1-0.0/100)=0.450000$, т/год
$W_{Бенз/а/пирен}=0.000001\cdot(1-0.0/100)=0.000001$, т/год
$W_{Формальдегид}=0.009000\cdot(1-0.0/100)=0.009000$, т/год
$W_{Керосин}=0.225000\cdot(1-0.0/100)=0.225000$, т/год

Программа основана на методических документах:
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных

установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.
ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации»

Расчет массы выбросов при разгрузке сыпучих материалов
Источник выбросов №6501

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005.

Перегрузка сыпучих материалов осуществляется с применением загрузочного рукава. Местные условия – склады, хранилища, открытые с 2-х сторон полностью и с 2-х сторон частично (K_4 = 0,003). Высота падения материала при пересыпке составляет 0,5 м (B = 0,4). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала осуществляется при сбросе материала весом до 10 т (K_9 = 0,2). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K_3 = 1). Средняя годовая скорость ветра 2,2 м/с (K_3 = 1,2), максимальная скорость ветра 10 м/с

Таблица 1.1.1 - **Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу**

Загрязняющее вещество		Максимально разовый выброс, г/с	Годовой выброс, т/год
код	наименование		
2908	Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния	0,0000384	0,00007

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - **Исходные данные для расчета**

Материал	Параметры	Одновременность
Песок	Количество перерабатываемого материала: Gч = 4 т/час; Gгод = 3230 т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K_1 = 0,05. Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K_2 = 0,03. Песок влажностью более 3% (K_5 = 0). Размер куска 3-1 мм (K_7 = 0,8).	+
Щебень	Количество перерабатываемого материала: Gч = 8 т/час; Gгод = 700 т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K_1 = 0,04. Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K_2 = 0,02. Влажность до 10% (K_5 = 0,1). Размер куска 100-50 мм (K_7 = 0,4).	+

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.1):

$$M_{ГР} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot B \cdot G_ч \cdot 10^6 / 3600, \text{ г/с} \quad (1.1.1)$$

где K_1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале;

K_2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм);

K_3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;

K_4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;

K_5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

K_7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;

K_8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств $K_8 = 1$;

K_9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала;

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;

$G_ч$ - суммарное количество перерабатываемого материала в час, *т/час*.

Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.2):

$$П_{ГР} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot B \cdot G_{год}, \text{ т/год} \quad (1.1.2)$$

где $G_{год}$ - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, *т/год*.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Песок

$M_{2907}^{1\ м/с} = 0,05 \cdot 0,03 \cdot 1 \cdot 0,003 \cdot 0 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,4 \cdot 1 \cdot 10^6 / 3600 = 0$ *г/с*;

$П_{2907} = 0,05 \cdot 0,03 \cdot 1,2 \cdot 0,003 \cdot 0 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,4 \cdot 67500 = 0$ *т/год*.

Щебень

$M_{2908}^{1\ м/с} = 0,04 \cdot 0,02 \cdot 1 \cdot 0,003 \cdot 0,1 \cdot 0,4 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,4 \cdot 8 \cdot 10^6 / 3600 = 0,0000171$ *г/с*;

$П_{2908} = 0,04 \cdot 0,02 \cdot 1,2 \cdot 0,003 \cdot 0,1 \cdot 0,4 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,4 \cdot 700 = 0,0000065$ *т/год*.

Расчет массы выбросов от сварочных работ
Источник выбросов №6502

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл»

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЭКПРО"

Регистрационный номер: 02-17-0472

Название источника выбросов: №6502 Неорг. (сварочные работы)

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы и гравитационное оседание не учитываются)

Результаты расчетов

Код	Название	Без учета очистки		С учетом очистки	
		г/с	т/год	г/с	т/год
0123	Железа оксид	0.0048147	0.068145	0.0048147	0.068145
0143	Марганец и его соединения	0.0002493	0.004730	0.0002493	0.004730
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0016252	0.016540	0.0016252	0.016540
0337	Углерод оксид	0.0040442	0.062509	0.0040442	0.062509
0342	Фториды газообразные	0.0001866	0.003911	0.0001866	0.003911
0344	Фториды плохо растворимые	0.0002007	0.004205	0.0002007	0.004205
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0.0002007	0.004205	0.0002007	0.004205

Результаты расчетов по операциям

Название источника	Син.	Код загр. в-ва	Название загр. в-ва	Без учета очистки		С учетом очистки	
				г/с	т/год	г/с	т/год
Ручная дуговая сварка	+	0123	Железа оксид	0.0027897	0.058449	0.0027897	0.058449
		0143	Марганец и его соединения	0.0002188	0.004583	0.0002188	0.004583
		0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0005419	0.011353	0.0005419	0.011353
		0337	Углерод оксид	0.0026692	0.055926	0.0026692	0.055926
		0342	Фториды газообразные	0.0001866	0.003911	0.0001866	0.003911
		0344	Фториды плохо растворимые	0.0002007	0.004205	0.0002007	0.004205
		2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0.0002007	0.004205	0.0002007	0.004205
Газовая резка	+	0123	Железа оксид	0.0020250	0.009696	0.0020250	0.009696
		0143	Марганец и его соединения	0.0000306	0.000146	0.0000306	0.000146
		0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0010833	0.005187	0.0010833	0.005187
		0337	Углерод оксид	0.0013750	0.006584	0.0013750	0.006584

Исходные данные по операциям:

Операция: №1 Ручная дуговая сварка

Результаты расчетов

Код	Название вещества	Без учета очистки		Очистка (□1)	С учетом очистки	
		г/с	т/год	%	г/с	т/год
0123	Железа оксид	0.0027897	0.058449	0.00	0.0027897	0.058449
0143	Марганец и его соединения	0.0002188	0.004583	0.00	0.0002188	0.004583
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0005419	0.011353	0.00	0.0005419	0.011353
0337	Углерод оксид	0.0026692	0.055926	0.00	0.0026692	0.055926
0342	Фториды газообразные	0.0001866	0.003911	0.00	0.0001866	0.003911
0344	Фториды плохо растворимые	0.0002007	0.004205	0.00	0.0002007	0.004205
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0.0002007	0.004205	0.00	0.0002007	0.004205

Расчетные формулы

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.

$M_M = B_э \cdot K \cdot (1-□_1) \cdot t_i / 1200 / 3600$, г/с (2.1, 2.1а [1])

$M^r_M = 3.6 \cdot M_M \cdot T \cdot 10^{-3}$, т/год (2.8, 2.15 [1])

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается

Исходные данные

Технологическая операция: Ручная дуговая сварка
Технологический процесс (операция): Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Марка материала: УОНИ-13/55
Продолжительность производственного цикла (t_i): 2 мин. (120 с)

Удельные выделения загрязняющих веществ

Код	Название вещества	K, г/кг
0123	Железа оксид	13.9000000
0143	Марганец и его соединения	1.0900000
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	2.7000000
0337	Углерод оксид	13.3000000
0342	Фториды газообразные	0.9300000
0344	Фториды плохо растворимые	1.0000000
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	1.0000000

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 582 час 0 мин

Расчётное значение количества электродов ($B_э$)

$B_э=G\cdot(100-н)\cdot10^{-2}=7.225$ кг

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 8.5
Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15

Операция: №2 Газовая резка

Результаты расчетов

Код	Название вещества	Без учета очистки		Очистка (□1)	С учетом очистки	
		г/с	т/год	%	г/с	т/год
0123	Железа оксид	0.0020250	0.009696	0.00	0.0020250	0.009696
0143	Марганец и его соединения	0.0000306	0.000146	0.00	0.0000306	0.000146
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0010833	0.005187	0.00	0.0010833	0.005187
0337	Углерод оксид	0.0013750	0.006584	0.00	0.0013750	0.006584

Расчетные формулы
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.

$M_M=K\cdot(1-□_1)\cdot t_i/1200/3600$, г/с (2.6, 2.6а [1])

$M^r_O=3.6\cdot M_M\cdot T\cdot10^{-3}$, т/год (2.13, 2.20 [1])

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается

Исходные данные

Технологическая операция: Газовая резка
Используемый металл: Сталь углеродистая Толщина листов: 5 [мм]
Продолжительность производственного цикла (t_i): 2 мин. (120 с)

Удельные выделения загрязняющих веществ

Код	Название вещества	K, г/ч
0123	Железа оксид	72.9000000
0143	Марганец и его соединения	1.1000000
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	39.0000000
0337	Углерод оксид	49.5000000

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 133 час 0 мин

Программа основана на документах:
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016

Расчет массы выбросов от лакокрасочных работ
Источник выбросов №6503
Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.0.13 от 16.09.2016
Copyright© 1997-2016 Фирма «Интеграл»
Программа зарегистрирована на: ООО "ТЭКПРО"
Регистрационный номер: 02-17-0472

Название источника выбросов: №6503 Неорг. (лакокраска)
Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы и гравитационное оседание не учитываются)

Результаты расчетов

Код	Название	Без учета очистки		С учетом очистки	
		г/с	т/год	г/с	т/год
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.1020833	0.036750	0.1020833	0.036750
2902	Взвешенные вещества	0.0433334	0.015600	0.0433334	0.015600
2752	Уайт-спирит	0.0312500	0.011250	0.0312500	0.011250

Результаты расчетов по операциям

Название источника	Син.	Код загр. в-ва	Название загр. в-ва	Без учета очистки		С учетом очистки	
				г/с	т/год	г/с	т/год
ГФ-017	+	0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.0708333	0.025500	0.0708333	0.025500
		2902	Взвешенные вещества	0.0204167	0.007350	0.0204167	0.007350
ПФ-115	+	0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.0312500	0.011250	0.0312500	0.011250
		2752	Уайт-спирит	0.0312500	0.011250	0.0312500	0.011250
		2902	Взвешенные вещества	0.0229167	0.008250	0.0229167	0.008250

Исходные данные по операциям:

Операция: №1 ГФ-017

Результаты расчетов

Код	Название вещества	Без учета очистки		Очистка (η1)	С учетом очистки	
		г/с	т/год	%	г/с	т/год
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.0708333	0.025500	0.00	0.0708333	0.025500
2902	Взвешенные вещества	0.0204167	0.007350	0.00	0.0204167	0.007350

Расчетные формулы

Расчет выброса летучей части:

Максимальный выброс (M_M)

$M_M = M_o + M_o^c$ (4.9 [1])

Максимальный выброс для операций окраски (M_o)

$M_o = P_o \cdot \delta'_p \cdot f_p \cdot (1-\eta_1) \cdot \eta_i / 1000 \cdot t_i / 1200 / 3600$ (4.5, 4.6 [1])

Максимальный выброс для операций сушки (M_o^c)

$M_o^c = P_c \cdot \delta''_p \cdot f_p \cdot (1-\eta_1) \cdot \eta_i / 1000 \cdot t_i / 1200 / 3600$ (4.7, 4.8 [1])

Валовый выброс для операций окраски ($M_o^г$)

$M_o^г=M_o \cdot T \cdot 3600 \cdot 10^{-6}$ (4.13, 4.14 [1])

Валовый выброс для операций сушки ($M_o^г$)

$M_c^г=M_o^c \cdot T_c \cdot 3600 \cdot 10^{-6}$ (4.15, 4.16 [1])

Валовый выброс ($M^г$)

$M^г=M_o^г+M_c^г$ (4.17 [1])

Расчет выброса аэрозоля:

Максимальный выброс аэрозоля (M_o^a)

$M_o^a=P_o \cdot \square'_a \cdot (100-f_p) \cdot (1-\square_1) \cdot K_o/10 \cdot t_i/1200/3600$ (4.3, 4.4 [1])

Валовый выброс аэрозоля ($M_o^{a,г}$)

$M_o^{a,г}=M_o^a \cdot T \cdot 3600 \cdot 10^{-6}$ (4.11, 4.12 [1])

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта K_o = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные

Используемый лакокрасочный материал:

Вид	Марка	f_p%
Грунтовка	ГФ-017	51.000

f_p - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Продолжительность производственного цикла (t_i): 20 мин. (1200 с)
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (P_o), кг/ч: 0.5
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (P_c), кг/ч: 0.5
Способ окраски:

Способ окраски	Доля аэрозоля при окраске	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)	
	при окраске ($\square_a$), %	при окраске ($\square'_p$), %	при сушке ($\square''_p$), %
Пневматический	30.000	25.000	75.000

Операция производилась полностью.
Общая продолжительность операций сушки за год (T_c), ч: 100
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 100

Содержание компонентов в летучей части ЛМК

Код	Название вещества	Содержание компонента в летучей части ($\square_i$), %
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	100.000

Операция: №2 ПФ-115

Результаты расчетов

Код	Название вещества	Без учета очистки		Очистка ($\square_1$)	С учетом очистки	
		г/с	т/год	%	г/с	т/год
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.0312500	0.011250	0.00	0.0312500	0.011250
2752	Уайт-спирит	0.0312500	0.011250	0.00	0.0312500	0.011250
2902	Взвешенные вещества	0.0229167	0.008250	0.00	0.0229167	0.008250

Расчетные формулы

Расчет выброса летучей части:

Максимальный выброс (M_M)

$M_M = M_o + M_o^c$ (4.9 [1])

Максимальный выброс для операций окраски (M_o)

$M_o = P_o \cdot \square'_p \cdot f_p \cdot (1-\square_1) \cdot \square_i / 1000 \cdot t_i / 1200 / 3600$ (4.5, 4.6 [1])

Максимальный выброс для операций сушки (M_o^c)

$M_o^c = P_c \cdot \square''_p \cdot f_p \cdot (1-\square_1) \cdot \square_i / 1000 \cdot t_i / 1200 / 3600$ (4.7, 4.8 [1])

Валовый выброс для операций окраски (M_o^r)

$M_o^r = M_o \cdot T \cdot 3600 \cdot 10^{-6}$ (4.13, 4.14 [1])

Валовый выброс для операций сушки (M_o^r)

$M_c^r = M_o^c \cdot T_c \cdot 3600 \cdot 10^{-6}$ (4.15, 4.16 [1])

Валовый выброс (M^r)

$M^r = M_o^r + M_c^r$ (4.17 [1])

Расчет выброса аэрозоля:

Максимальный выброс аэрозоля (M_o^a)

$M_o^a = P_o \cdot \square'_a \cdot (100-f_p) \cdot (1-\square_1) \cdot K_o / 10 \cdot t_i / 1200 / 3600$ (4.3, 4.4 [1])

Валовый выброс аэрозоля ($M_o^{a,r}$)

$M_o^{a,r} = M_o^a \cdot T \cdot 3600 \cdot 10^{-6}$ (4.11, 4.12 [1])

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта K_o = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные

Используемый лакокрасочный материал:

Вид	Марка	f_p%
Эмаль	ПФ-115	45.000

f_p - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Продолжительность производственного цикла (t_i): 20 мин. (1200 с)
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (P_o), кг/ч: 0.5
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (P_c), кг/ч: 0.5
Способ окраски:

Способ окраски	Доля аэрозоля при окраске	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)	
	при окраске ($\square_a$), %	при окраске ($\square'_p$), %	при сушке ($\square''_p$), %
Пневматический	30.000	25.000	75.000

Операция производилась полностью.
Общая продолжительность операций сушки за год (T_c), ч: 100
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 100

Содержание компонентов в летучей части ЛМК

Код	Название вещества	Содержание компонента в летучей части ($\square_i$), %
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	50.000
2752	Уайт-спирит	50.000

Программа основана на методических документах:
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015
2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016

Расчет массы выбросов от шлифовальной машины
Источник выбросов №6504

При определении выбросов от оборудования механической обработки металлов используются расчетные методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей). СПб, 1997» (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 2005 г.).

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице Г.7.

Таблица Г.7 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

Загрязняющее вещество		Максимально разовый выброс, г/с	Годовой выброс, т/год
код	наименование		
123	диЖелезо триоксид (Железа оксид)	0,0052	0,0055598
2930	Пыль абразивная	0,0034	0,0036353

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице Г.8

Таблица Г.8 - Исходные данные для расчета

Характеристика технологического процесса и оборудования	Количество, шт.		Время работы, ч/год	Одновременность
	всего	одновременно		
Обработка металлов. Круглошлифовальный станок. Диаметр шлифовального круга 300 мм. Гравитационное осаждение при отсутствии местных отсосов	1	1	20	+

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов без применения смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) при отсутствии газоочистки от одного станка, определяется по формуле (Е.17):

$$M^1_{выд.} = 3{,}6 \cdot K \cdot T \cdot 10^{-3},\ т/год \qquad (Г.17)$$

где K - удельные выделения пыли на технологическом оборудованием, *г/с*;
T - фактический годовой фонд времени работы оборудования, *ч*.

Применение СОЖ снижает выделение пыли до минимальных значений, однако в процессах шлифования изделий количество выделяющейся совместно с аэрозолями СОЖ металлоабразивной пыли остается значительным.

Когда технологические установки оборудованы местными отсосами, количество загрязняющих веществ, поступающих через них в атмосферу, будет равно количеству выделяющихся вредных веществ, умноженному на значение эффективности местных отсосов (η), выраженное в долях единицы.

В случае если на предприятии эксплуатируется несколько единиц однотипного оборудования, значение выброса принимается пропорционально количеству оборудования с учетом одновременности его функционирования.

В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной методики расчета ОНД-86 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20-минутному интервалу времени. В соответствии с примечанием 1 к п. 2.3 ОНД-86 это требование относится к выбросам загрязняющих веществ, продолжительность, которых меньше 20-ти минут. Коэффициент приведения ($K_п$) принимается равным единице в случае если продолжительность производственного цикла (τ) превышает 20 минут. В случае если τ составляет менее 20-ти минут, то значение $K_п$ определяется по формуле:

$$K_п = \tau / 1200 \quad (Г.18)$$

где τ - продолжительность производственного цикла, *с*.

Расчет годового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу выполняется по формуле:

$$M = M^1_{выд.} \cdot j \cdot \eta \cdot b, \text{ т/год} \quad (Г.19)$$

где j - коэффициент выброса пыли в случае применения СОЖ, *в долях единицы*;

η - эффективность местных отсосов, *в долях единицы*;

Расчет максимального разового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу выполняется по формуле:

$$G = K \cdot j \cdot \eta \cdot b' \cdot K_п, \text{ г/с} \quad (Г.20)$$

где b' - количество одновременно работающих единиц однотипного оборудования.

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов в случае применения СОЖ от одного станка, определяется по формуле:

$$M^{1x}_{выб.} = 3{,}6 \cdot K^x \cdot N \cdot T \cdot 10^{-3}, \text{ т/год} \quad (Г.21)$$

где K^x - удельные выделения масла и эмульсола, *г/(с·кВт)*;

N - мощность установленного оборудования, *кВт*;

T - фактический годовой фонд времени работы оборудования, *ч*.

Расчет годового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу в случае применения СОЖ выполняется по формуле:

$$M^x = M^{1x}_{выб.} \cdot b, \text{ т/год} \quad (Г.22)$$

где b - количество единиц однотипного оборудования.

Расчет максимального разового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу в случае применения СОЖ выполняется по формуле:

$$G^x = K^x \cdot N \cdot b' \cdot K_п, \text{ г/с} \quad (Г.23)$$

где b' - количество одновременно работающих единиц однотипного оборудования;

$K_п$ - коэффициент приведения к 20-ти минутному интервалу.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Расчет выделения пыли

123. диЖелезо триоксид (Железа оксид)

$M^1_{выд.} = 3{,}6 \cdot 0{,}026 \cdot 297 \cdot 10^{-3} = 0{,}0277992$ *т/год*;

$M = 0{,}0277992 \cdot 0{,}2 \cdot 1 = 0{,}0055598$ *т/год*;

$G = 0{,}026 \cdot 0{,}2 \cdot 1 = 0{,}0052$ *г/с*.

2930. Пыль абразивная

$M^1_{выд.} = 3{,}6 \cdot 0{,}017 \cdot 297 \cdot 10^{-3} = 0{,}0181764$ *т/год*;

$M = 0{,}0181764 \cdot 0{,}2 \cdot 1 = 0{,}0036353$ *т/год*;

$G = 0{,}017 \cdot 0{,}2 \cdot 1 = 0{,}0034$ *г/с*.

Расчет массы выбросов от работы пескоструйного аппарата

Источник выбросов №6505

При работе пескоструйного аппарата ввиду отсутствия утвержденных методик по расчету выбросов в атмосферу, используя метод экспертной оценки, величину выделения пыли рекомендуется принять равной 6,67 кг/м^2 обрабатываемой поверхности. Эта пыль классифицируется по составу следующим образом:

2,668 кг/м2 (40%) – пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, код 2908

4,002 кг/м2 (60) – взвешенные вещества, код 2902

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице Г.9

Таблица Г.9 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

Загрязняющее вещество		Максимально разовый выброс, г/с	Годовой выброс, т/год
код	наименование		

Загрязняющее вещество		Максимально разовый выброс, г/с	Годовой выброс, т/год
код	наименование		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,0213440	0,8673775
2902	Взвешенные вещества	0,0320160	1,3010662

При расчете выбросов от пескоструйного аппарата также учитывается ряд факторов, корректирующих величину поступления пыли в атмосферу, согласно «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов» Новороссийск, 2001. Расчетные формулы имеют следующий вид:
Валовый выброс по каждому веществу:

$$M=q\cdot S_r\cdot K_2\cdot K_5\cdot K_7\cdot 10^3, \text{ т/год} \quad \text{(Е.24)}$$

Максимально разовый выброс (по каждому веществу)

$$M=q\cdot S^{ч}\cdot K^2\cdot K^4\cdot K^5\cdot K^7/3{,}6, \text{ г/с} \quad \text{(Е.25)}$$

где q – удельное выделение пыли, кг/м^2 равное
2,668 кг – пыль неорганическая с содержанием SiO_2 20-70%
4,002 кг – взвешенные вещества (код 2902)
S_r – площадь обрабатываемой поверхности за год, м^2
$S_ч$ – площадь обрабатываемой поверхности за час, м^2/ч
K_2 – доля пыли, образующая устойчивую аэрозоль
K_4 – коэффициент, учитывающий местные условия
K_5 – коэффициент, учитывающий влажность материалов
K_7 – коэффициент, учитывающий крупность материала
Исходные данные:
Кол-во рабочих часов – 1124
2016
Расход песка кварцевого, т – 149/ 263
Согласно технической характеристики дробеструйного аппарата Д-160 расход дроби составляет 11 кг/м^2, таким образом площадь обрабатываемой поверхности составит 13546 м^2.
Среднечасовой расход дроби составит 133 кг, в час обрабатывается 12 м^2 поверхности.
Валовый объем загрязняющих веществ
пыль неорганическая с содержанием SiO_2 20-70%:
$M=2{,}668\cdot 13546\cdot 0{,}03\cdot 1\cdot 0{,}8\cdot 10^{-3}=0{,}8673775$ т/год
Взвешенные вещества:
$M=4{,}002\cdot 13546\cdot 0{,}03\cdot 1\cdot 0{,}8\cdot 10^{-3}=1{,}3010662$ т/год
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ:
пыль неорганическая с содержанием SiO_2 20-70%:
$M=2{,}668\cdot 12\cdot 0{,}03\cdot 1\cdot 1\cdot 0{,}08/3{,}6=0{,}0213440$ г/с
Взвешенные вещества:
$M=4{,}002\cdot 12\cdot 0{,}03\cdot 1\cdot 1\cdot 0{,}08/3{,}6=0{,}0320160$ г/с

Участок №6506; Неорг. (спецтехника),
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,
цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (неполный)

Выбросы участка

Код в-ва	Название вещества	Макс, выброс (г/с)	Валовый выброс (т/год)
----	Оксиды азота (NOx)*	0,1067094	0,129076
	В том числе:		
0301	*Азота диоксид	0,0853676	0,103261

0304	*Азот (II) оксид	0,0138722	0,016780
0328	Углерод (Сажа)	0,0176239	0,021318
0330	Сера диоксид	0,0104939	0,012693
0337	Углерод оксид	0,0828400	0,100203
0401	Углеводороды**	0,0235206	0,028450
	В том числе:		
2732	**Керосин	0,0235206	0,028450

Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Холодный	Вся техника	0.100203
Всего за год		0.100203

Максимальный выброс составляет: 0.0828400 г/с. Месяц достижения: Февраль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Ml	Mlтеп.	Mxx	Cxp	Выброс (г/с)
Экскаватор	1.570	1.290	2.400	да	
	1.570	1.290	2.400	да	0.0318739
Бульдозер	1.570	1.290	2.400	да	
	1.570	1.290	2.400	да	0.0318739
Грейдер	0.940	0.770	1.440	да	
	0.940	0.770	1.440	да	0.0190922

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Холодный	Вся техника	0.028450
Всего за год		0.028450

Максимальный выброс составляет: 0.0235206 г/с. Месяц достижения: Февраль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Ml	Mlтеп.	Mxx	Cxp	Выброс (г/с)
Экскаватор	0.510	0.430	0.300	да	
	0.510	0.430	0.300	да	0.0090217
Бульдозер	0.510	0.430	0.300	да	
	0.510	0.430	0.300	да	0.0090217
Грейдер	0.310	0.260	0.180	да	
	0.310	0.260	0.180	да	0.0054772

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Холодный	Вся техника	0.129076
Всего за год		0.129076

Максимальный выброс составляет: 0.1067094 г/с. Месяц достижения: Февраль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Ml	Mlтеп.	Mxx	Cxp	Выброс (г/с)
Экскаватор	2.470	2.470	0.480	да	
	2.470	2.470	0.480	да	0.0409906
Бульдозер	2.470	2.470	0.480	да	
	2.470	2.470	0.480	да	0.0409906
Грейдер	1.490	1.490	0.290	да	
	1.490	1.490	0.290	да	0.0247283

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Холодный	Вся техника	0.021318
Всего за год		0.021318

Максимальный выброс составляет: 0.0176239 г/с. Месяц достижения: Февраль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Ml	Mlтеп.	Mxx	Cxp	Выброс (г/с)
Экскаватор	0.410	0.270	0.060	да	
	0.410	0.270	0.060	да	0.0067494
Бульдозер	0.410	0.270	0.060	да	
	0.410	0.270	0.060	да	0.0067494
Грейдер	0.250	0.170	0.040	да	

	0.250	0.170	0.040	да	0.0041250

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Холодный	Вся техника	0.012693
Всего за год		0.012693

Максимальный выброс составляет: 0.0104939 г/с. Месяц достижения: Февраль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Ml	Mlтеп.	Mxx	Cxp	Выброс (г/с)
Экскаватор	0.230	0.190	0.097	да	
	0.230	0.190	0.097	да	0.0039622
Бульдозер	0.230	0.190	0.097	да	
	0.230	0.190	0.097	да	0.0039622
Грейдер	0.150	0.120	0.058	да	
	0.150	0.120	0.058	да	0.0025694

Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Холодный	Вся техника	0.103261
Всего за год		0.103261

Максимальный выброс составляет: 0.0853676 г/с. Месяц достижения: Февраль.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Холодный	Вся техника	0.016780
Всего за год		0.016780

Максимальный выброс составляет: 0.0138722 г/с. Месяц достижения: Февраль.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин
Валовые выбросы

Период	Марка автомобиля	Валовый выброс

года	или дорожной техники	(тонн/период) (тонн/год)
Холодный	Вся техника	0.028450
Всего за год		0.028450

Максимальный выброс составляет: 0.0235206 г/с. Месяц достижения: Февраль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Ml	Mlтеп.	Mxx	%%	Cxp	Выброс (г/с)
Экскаватор	0.510	0.430	0.300	100.0	да	
	0.510	0.430	0.300	100.0	да	0.0090217
Бульдозер	0.510	0.430	0.300	100.0	да	
	0.510	0.430	0.300	100.0	да	0.0090217
Грейдер	0.310	0.260	0.180	100.0	да	
	0.310	0.260	0.180	100.0	да	0.0054772

Валовые и максимальные выбросы участка №6509, цех №0, площадка №0, вариант №1
Неорг. (автотранспорт),
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020
Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЭКПРО" +
Регистрационный номер: 02-17-0472

Салым, 2021 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С

Характеристики	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Среднемесячная температура, °С	-25.1	-24.4	-18	-8.1	-0.7	9.8	15.8	12	6	-5	-16.8	-23.1
Расчетные периоды года	X	X	X	X	П	Т	Т	Т	Т	П	X	X
Средняя минимальная температура, °С	-25.1	-24.4	-18	-8.1	-0.7	9.8	15.8	12	6	-5	-16.8	-23.1
Расчетные периоды года	X	X	X	X	П	Т	Т	Т	Т	П	X	X

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ

Период года	Месяцы	Всего дней
Теплый	Июнь; Июль; Август; Сентябрь;	84
Переходный	Май; Октябрь;	42
Холодный	Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;	126
Всего за год	Январь-Декабрь	252

Общее описание участка
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки: 0.200
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки: 0.200
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки: 0.200
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки: 0.200

Выбросы участка

Код в-ва	Название вещества	Макс, выброс (г/с)	Валовый выброс (т/год)
----	Оксиды азота (NOx)*	0,0399122	0,044278
	В том числе:		
0301	*Азота диоксид	0,0319298	0,035423
0304	*Азот (II) оксид	0,0051886	0,005756
0328	Углерод (Сажа)	0,0155022	0,012146
0330	Сера диоксид	0,0054711	0,005017
0337	Углерод оксид	0,2766500	0,265514
0401	Углеводороды**	0,0390333	0,037578
	В том числе:		
2704	**Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,0064444	0,012029
2732	**Керосин	0,0358111	0,025549

Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Вся техника	0.021696
Переходный	Вся техника	0.024027
Холодный	Вся техника	0.219791

Всего за год		0.265514

Максимальный выброс составляет: 0.2766500 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Мп	Тп	Мпр	Тпр	Мдв	Мдв.теп.	Vдв	Мхх	Схр	Выброс (г/с)
Экскаватор	25.000	4.0	4.800	45.0	1.570	1.290	10	2.400	нет	
	25.000	4.0	4.800	45.0	1.570	1.290	10	2.400	нет	0.1779356
Бульдозер	25.000	4.0	4.800	45.0	1.570	1.290	5	2.400	нет	
	25.000	4.0	4.800	45.0	1.570	1.290	5	2.400	нет	0.1789822
Сваебойный агрегат	35.000	4.0	7.800	45.0	2.550	2.090	10	3.910	нет	
	35.000	4.0	7.800	45.0	2.550	2.090	10	3.910	нет	0.2766500
Передвижная электростанция	25.000	4.0	4.800	45.0	1.570	1.290	10	2.400	да	
	25.000	4.0	4.800	45.0	1.570	1.290	10	2.400	да	0.1779356
Автокран	35.000	4.0	7.800	45.0	2.550	2.090	10	3.910	нет	
	35.000	4.0	7.800	45.0	2.550	2.090	10	3.910	нет	0.2766500
Пневмокаток	23.300	4.0	2.800	45.0	0.940	0.770	10	1.440	нет	
	23.300	4.0	2.800	45.0	0.940	0.770	10	1.440	нет	0.1232044

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Вся техника	0.002881
Переходный	Вся техника	0.003245
Холодный	Вся техника	0.031452
Всего за год		0.037578

Максимальный выброс составляет: 0.0390333 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Мп	Тп	Мпр	Тпр	Мдв	Мдв.теп.	Vдв	Мхх	Схр	Выброс (г/с)
Экскаватор	2.100	4.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	нет	
	2.100	4.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	нет	0.0246733
Бульдозер	2.100	4.0	0.780	45.0	0.510	0.430	5	0.300	нет	
	2.100	4.0	0.780	45.0	0.510	0.430	5	0.300	нет	0.0250133
Сваебойный агрегат	2.900	4.0	1.270	45.0	0.850	0.710	10	0.490	нет	
	2.900	4.0	1.270	45.0	0.850	0.710	10	0.490	нет	0.0390333
Передвижная	2.100	4.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	да	

электростанция										
	2.100	4.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	да	0.0246733
Автокран	2.900	4.0	1.270	45.0	0.850	0.710	10	0.490	нет	
	2.900	4.0	1.270	45.0	0.850	0.710	10	0.490	нет	0.0390333
Пневмокаток	5.800	4.0	0.470	45.0	0.310	0.260	10	0.180	нет	
	5.800	4.0	0.470	45.0	0.310	0.260	10	0.180	нет	0.0249456

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Вся техника	0.006115
Переходный	Вся техника	0.005677
Холодный	Вся техника	0.032487
Всего за год		0.044278

Максимальный выброс составляет: 0.0399122 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Мп	Тп	Мпр	Тпр	Мдв	Мдв.теп.	Vдв	Мхх	Схр	Выброс (г/с)
Экскаватор	1.700	4.0	0.720	45.0	2.470	2.470	10	0.480	нет	
	1.700	4.0	0.720	45.0	2.470	2.470	10	0.480	нет	0.0236911
Бульдозер	1.700	4.0	0.720	45.0	2.470	2.470	5	0.480	нет	
	1.700	4.0	0.720	45.0	2.470	2.470	5	0.480	нет	0.0253378
Сваебойный агрегат	3.400	4.0	1.170	45.0	4.010	4.010	10	0.780	нет	
	3.400	4.0	1.170	45.0	4.010	4.010	10	0.780	нет	0.0399122
Передвижная электростанция	1.700	4.0	0.720	45.0	2.470	2.470	10	0.480	да	
	1.700	4.0	0.720	45.0	2.470	2.470	10	0.480	да	0.0236911
Автокран	3.400	4.0	1.170	45.0	4.010	4.010	10	0.780	нет	
	3.400	4.0	1.170	45.0	4.010	4.010	10	0.780	нет	0.0399122
Пневмокаток	1.200	4.0	0.440	45.0	1.490	1.490	10	0.290	нет	
	1.200	4.0	0.440	45.0	1.490	1.490	10	0.290	нет	0.0148211

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Вся техника	0.000575
Переходный	Вся техника	0.000862
Холодный	Вся техника	0.010709
Всего за год		0.012146

Максимальный выброс составляет: 0.0155022 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Мп	Тп	Мпр	Тпр	Мдв	Мдв.теп.	Vдв	Мхх	Схр	Выброс (г/с)
Экскаватор	0.000	4.0	0.360	45.0	0.410	0.270	10	0.060	нет	
	0.000	4.0	0.360	45.0	0.410	0.270	10	0.060	нет	0.0093067
Бульдозер	0.000	4.0	0.360	45.0	0.410	0.270	5	0.060	нет	
	0.000	4.0	0.360	45.0	0.410	0.270	5	0.060	нет	0.0095800
Сваебойный агрегат	0.000	4.0	0.600	45.0	0.670	0.450	10	0.100	нет	
	0.000	4.0	0.600	45.0	0.670	0.450	10	0.100	нет	0.0155022
Передвижная электростанция	0.000	4.0	0.360	45.0	0.410	0.270	10	0.060	да	
	0.000	4.0	0.360	45.0	0.410	0.270	10	0.060	да	0.0093067
Автокран	0.000	4.0	0.600	45.0	0.670	0.450	10	0.100	нет	
	0.000	4.0	0.600	45.0	0.670	0.450	10	0.100	нет	0.0155022
Пневмокаток	0.000	4.0	0.240	45.0	0.250	0.170	10	0.040	нет	
	0.000	4.0	0.240	45.0	0.250	0.170	10	0.040	нет	0.0061889

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Вся техника	0.000550
Переходный	Вся техника	0.000426
Холодный	Вся техника	0.004041
Всего за год		0.005017

Максимальный выброс составляет: 0.0054711 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Мп	Тп	Мпр	Тпр	Мдв	Мдв.теп.	Vдв	Мхх	Схр	Выброс (г/с)
Экскаватор	0.042	4.0	0.120	45.0	0.230	0.190	10	0.097	нет	
	0.042	4.0	0.120	45.0	0.230	0.190	10	0.097	нет	0.0033006
Бульдозер	0.042	4.0	0.120	45.0	0.230	0.190	5	0.097	нет	
	0.042	4.0	0.120	45.0	0.230	0.190	5	0.097	нет	0.0034539
Сваебойный агрегат	0.058	4.0	0.200	45.0	0.380	0.310	10	0.160	нет	
	0.058	4.0	0.200	45.0	0.380	0.310	10	0.160	нет	0.0054711
Передвижная электроста	0.042	4.0	0.120	45.0	0.230	0.190	10	0.097	да	

нция										
	0.042	4.0	0.120	45.0	0.230	0.190	10	0.097	да	0.0033006
Автокран	0.058	4.0	0.200	45.0	0.380	0.310	10	0.160	нет	
	0.058	4.0	0.200	45.0	0.380	0.310	10	0.160	нет	0.0054711
Пневмокатток	0.029	4.0	0.072	45.0	0.150	0.120	10	0.058	нет	
	0.029	4.0	0.072	45.0	0.150	0.120	10	0.058	нет	0.0019967

Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Вся техника	0.004892
Переходный	Вся техника	0.004541
Холодный	Вся техника	0.025990
Всего за год		0.035423

Максимальный выброс составляет: 0.0319298 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Вся техника	0.000795
Переходный	Вся техника	0.000738
Холодный	Вся техника	0.004223
Всего за год		0.005756

Максимальный выброс составляет: 0.0051886 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Вся техника	0.001504
Переходный	Вся техника	0.001504
Холодный	Вся техника	0.009022
Всего за год		0.012029

Максимальный выброс составляет: 0.0064444 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименова	Мп	Тп	%%	Мпр	Тпр	Мдв	Мдв.	Vдв	Мхх	%%	Cxp	Выброс (г/с)

ние			пуск.				теп.			двиг.		
Экскаватор	2.100	4.0	100.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	0.0	нет	
	2.100	4.0	100.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	0.0	нет	0.0023333
Бульдозер	2.100	4.0	100.0	0.780	45.0	0.510	0.430	5	0.300	0.0	нет	
	2.100	4.0	100.0	0.780	45.0	0.510	0.430	5	0.300	0.0	нет	0.0023333
Сваебойный агрегат	2.900	4.0	100.0	1.270	45.0	0.850	0.710	10	0.490	0.0	нет	
	2.900	4.0	100.0	1.270	45.0	0.850	0.710	10	0.490	0.0	нет	0.0032222
Передвижная электростанция	2.100	4.0	100.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	0.0	да	
	2.100	4.0	100.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	0.0	да	0.0023333
Автокран	2.900	4.0	100.0	1.270	45.0	0.850	0.710	10	0.490	0.0	нет	
	2.900	4.0	100.0	1.270	45.0	0.850	0.710	10	0.490	0.0	нет	0.0032222
Пневмокаток	5.800	4.0	100.0	0.470	45.0	0.310	0.260	10	0.180	0.0	нет	
	5.800	4.0	100.0	0.470	45.0	0.310	0.260	10	0.180	0.0	нет	0.0064444

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин
Валовые выбросы

Период года	Марка автомобиля или дорожной техники	Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год)
Теплый	Вся техника	0.001378
Переходный	Вся техника	0.001741
Холодный	Вся техника	0.022430
Всего за год		0.025549

Максимальный выброс составляет: 0.0358111 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Мп	Тп	%% пуск.	Мпр	Тпр	Мдв	Мдв. теп.	Vдв	Мхх	%% двиг.	Схр	Выброс (г/с)
Экскаватор	2.100	4.0	0.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	100.0	нет	
	2.100	4.0	0.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	100.0	нет	0.0223400
Бульдозер	2.100	4.0	0.0	0.780	45.0	0.510	0.430	5	0.300	100.0	нет	
	2.100	4.0	0.0	0.780	45.0	0.510	0.430	5	0.300	100.0	нет	0.0226800
Сваебойн	2.90	4.0	0.0	1.27	45.0	0.85	0.71	10	0.49	100.	нет	

ый агрегат	0			0		0	0		0	0		
	2.900	4.0	0.0	1.270	45.0	0.850	0.710	10	0.490	100.0	нет	0.0358111
Передвижная электростанция	2.100	4.0	0.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	100.0	да	
	2.100	4.0	0.0	0.780	45.0	0.510	0.430	10	0.300	100.0	да	0.0223400
Автокран	2.900	4.0	0.0	1.270	45.0	0.850	0.710	10	0.490	100.0	нет	
	2.900	4.0	0.0	1.270	45.0	0.850	0.710	10	0.490	100.0	нет	0.0358111
Пневмокатток	5.800	4.0	0.0	0.470	45.0	0.310	0.260	10	0.180	100.0	нет	
	5.800	4.0	0.0	0.470	45.0	0.310	0.260	10	0.180	100.0	нет	0.0185011

Приложение В.2 Период эксплуатации

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.3.17 от 15.09.2021
Copyright© 2008-2021 Фирма «Интеграл»

Объект: №2 ВСМ
Площадка: 1
Цех: 1
Вариант: 1
Тип источника выбросов: Нефтеперерабатывающие заводы
Название источника выбросов: №01.01.0001 Воздушник дрен. емк.
Источник выделения: №01.01.000101 отд. НПР - дрен. емк. (дренаж СН)
Наименование жидкости: Нефть сырая Салым
Вид хранимой жидкости: Нефть, ловушечный продукт

Результаты расчетов по источнику выделения

Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
13.6910035354	0.8540852060

Код	Название вещества	Содержание, %	Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
0410	Метан	36.25	4,9629887816	0,3096058872
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	53.46	7,3192104900	0,4565939511
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	7.12	0,9747994517	0,0608108667
0602	Бензол	0.03	0,0041073011	0,0002562256
0616	Ксилол	0.03	0,0041073011	0,0002562256
0621	Метилбензол (Толуол)	0.03	0,0041073011	0,0002562256
0627	Этилбензол	0.01	0,0013691004	0,0000854085

Расчетные формулы

Максимальный выброс (M)

$M=P_{38}\cdot m\cdot Kt_{max}\cdot Kp_{max}\cdot K_{в}\cdot Vч^{max}\cdot 0.163\cdot 10^{-4}$, г/с (5.2.1 [1])

Валовый выброс (G)

$G=P_{38}\cdot m\cdot(Kt_{max}\cdot K_{в}+Kt_{min})\cdot Kp_{ср}\cdot K_{об}\cdot B\cdot 0.294/10^{7}\cdot p_{ж}$, т/год (5.2.2 [1])

Исходные данные
Давление насыщенных паров при 38 град. (P_{38}), мм рт.ст.: 2398.4
Молекулярная масса паров жидкости (m): 96
Температура начала кипения жидкости ($t_{нк}$): 81 °C
Опытный коэффициент Кв: 1
Давление паров жидкости (P_t):

Опытный коэффициент Kt_{max}: 0.57
Максимальная температура жидкости ($t_{ж}^{max}$): 20 °C

Опытный коэффициент Kt_{min}: 0.35
Минимальная температура жидкости ($t_{ж}^{min}$): 5 °C

Опытный коэффициент $Kp_{ср}$: 0.560

Опытный коэффициент Kp_{max}: 0.800

Параметры резервуаров:
Режим эксплуатации: Мерник
Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует
Конструкция резервуаров: Заглубленный
Группа опытных коэффициентов Кр: А
Объем резервуаров, куб. м ($Vp_{ссв}$): 8

Параметры резервуара:
Режим эксплуатации: Мерник
Конструкция резервуаров: Заглубленный
Группа опытных коэффициентов $K_р$: А
ССВ: Отсутствует

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. м/час ($Vч^{max}$): 8
Опытный коэффициент $K_{об}$: 2.5

Годовая оборачиваемость резервуаров (n): $n=B/(p_ж \cdot Vp \cdot Np)=12.245$ (5.1.8 [1])

Плотность жидкости, т/куб. м ($p_ж$): 0.98
Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год (B): 96

Программа основана на следующих методических документах:
1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998.
Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС.
2. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449)

385

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.4.21 от 14.10.2024
Copyright© 2008-2024 Фирма «Интеграл»
Программа зарегистрирована на: ООО "ТЭКПРО"
Регистрационный номер: 02-17-0472

Объект: №61 ВСМ КП43 Рек
Площадка: 1
Цех: 1
Вариант: 1
Тип источника выбросов: Нефтеперерабатывающие заводы
Название источника выбросов: №0004 Воздушник дренажной емкости
Источник выделения: №1 Метанол
Наименование жидкости: Метанол
Вид хранимой жидкости: Нефть, ловушечный продукт

Результаты расчетов по источнику выделения

Код	Название вещества	Содержание, %	Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
1052	Метанол	100	0,0621299	0,001593

Расчетные формулы

Максимальный выброс (M)

$M=0.445 \cdot P_t \cdot m \cdot K_p^{max} \cdot K_в \cdot Vч^{max}/(10^2 \cdot (273+t_ж^{max}))$, г/с (5.3.1 [1])

Валовый выброс (G)

$G =0.16 \cdot (P_t^{max} \cdot K_в + P_t^{min}) \cdot m \cdot K_p^{ср} \cdot K_{об} \cdot B/(10^4 \cdot p_ж \cdot (546+t_ж^{max}+t_ж^{min}))$, т/год (5.3.2 [1])

Исходные данные
Молекулярная масса паров жидкости (m): 84
Температура начала кипения жидкости ($t_{нк}$): 64.7 °C
Опытный коэффициент Кв: 1
Давление паров жидкости при максимальной температуре, мм.рт.ст (P_t^{max}): 97.4
Давление паров жидкости при минимальной температуре, мм.рт.ст.: (P_t^{min}): 55.7
Максимальная температура жидкости ($t_ж^{max}$): 20 °C
Минимальная температура жидкости ($t_ж^{min}$): 5 °C

Опытный коэффициент $K_p^{ср}$: 0.700

Опытный коэффициент K_p^{max}: 1.000

Параметры резервуаров:
Режим эксплуатации: Мерник
Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует
Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный
Группа опытных коэффициентов Кр: А
Объем резервуаров, куб. м ($Vp_{ссв}$): 8

Параметры резервуара:
Режим эксплуатации: Мерник
Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный
Группа опытных коэффициентов K_p: А
ССВ: Отсутствует

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. м/час ($Vч^{max}$): 0.5
Опытный коэффициент $K_{об}$: 2.5

Годовая оборачиваемость резервуаров (n): $n=B/(p_ж \cdot Vp \cdot Np)=0.316$ (5.1.8 [1])

Плотность жидкости, т/куб. м ($p_ж$): 0.7918
Объем резервуаров (Vp), куб. м: 8
Число резервуаров (Np): 1
Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год (B): 2

$n=2/(0.7918\cdot8\cdot1)=0.316$

$M=0.445\cdot97.4\cdot84\cdot1.000\cdot1\cdot0.5/(10^2\cdot(273+20))=0.0621299$ г/с
$G=0.16\cdot(97.4\cdot1+55.7)\cdot84\cdot0.700\cdot2.5\cdot2/(10^4\cdot0.7918\cdot(546+20+5))=0.001593$ т/год

Программа основана на следующих методических документах:
1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998.
Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера.
2. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС.
3. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.
4. Приказ Министерства энергетики РФ от 16 апреля 2018 г. №280 «Об утверждении норм естественной убыли нефти при хранении»
5. Приказ Министерства энергетики РФ от 16 апреля 2018 г. №281 «Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении»
6. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.3.20 от 22.05.2024
Copyright© 2008-2024 Фирма «Интеграл»
Программа зарегистрирована на: ООО "ТЭКПРО"
Регистрационный номер: 02-17-0472

Объект: №55 ВСМ. Куст скважин №112. Эксплуатация
Площадка: 1
Цех: 1
Вариант: 1
Тип источника выбросов: Нефтеперерабатывающие заводы
Название источника выбросов: Дых.трубка бак.реаг.
Источник выделения: отд. НПР – баки реаг. Блок УДХ
Наименование жидкости: Метанол
Вид хранимой жидкости: Нефть, ловушечный продукт

Результаты расчетов по источнику выделения

Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
0.0621299	0.019110

Код	Название вещества	Содержание, %	Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
1052	Метанол	100.00	0.0621299	0.019110

Расчетные формулы

Максимальный выброс (M)
$M=0.445 \cdot P_t \cdot m \cdot Kp_{max} \cdot K_в \cdot Vч^{max}/(10^2 \cdot (273+t_ж^{max}))$, г/с (5.3.1 [1])
Валовый выброс (G)
$G =0.16 \cdot (P_t^{max} \cdot K_в + P_t^{min}) \cdot m \cdot Kp_{ср} \cdot K_{об} \cdot B/(10^4 \cdot p_ж \cdot (546+t_ж^{max}+t_ж^{min}))$, т/год (5.3.2 [1])

Исходные данные

Молекулярная масса паров жидкости (m): 32,04
Температура начала кипения жидкости ($t_{нк}$): 64.7 °C
Опытный коэффициент Кв: 1
Давление паров жидкости при максимальной температуре, мм.рт.ст (P_t^{max}): 97.4
Давление паров жидкости при минимальной температуре, мм.рт.ст.: (P_t^{min}): 55.7
Максимальная температура жидкости ($t_ж^{max}$): 20 °C
Минимальная температура жидкости ($t_ж^{min}$): 5 °C
Опытный коэффициент $Kp_{ср}$: 0.700
Опытный коэффициент Kp_{max}: 1.000
Параметры резервуаров:
Режим эксплуатации: Мерник
Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует
Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный
Группа опытных коэффициентов Кр: А
Объем резервуаров, куб. м ($Vp_{ссв}$): 2
Параметры резервуара:
Режим эксплуатации: Мерник
Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный
Группа опытных коэффициентов $K_р$: А
ССВ: Отсутствует
Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. м/час ($Vч^{max}$): 0.5
Опытный коэффициент $K_{об}$: 2.5
Годовая оборачиваемость резервуаров (n): $n=B/(p_ж \cdot Vp \cdot Np)=15.152$ (5.1.8 [1])
Плотность жидкости, т/куб. м ($p_ж$): 0.792
Количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год (B): 24
Программа основана на следующих методических документах:
1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998.
Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера.

2. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС.
3. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.
4. Приказ Министерства энергетики РФ от 16 апреля 2018 г. №280 «Об утверждении норм естественной убыли нефти при хранении»
5. Приказ Министерства энергетики РФ от 16 апреля 2018 г. №281 «Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении»
6. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015

Источники выделения №01.01.000301 – Неплотности оборудования
отд. Неплотности УДХ (Блок УДХ)

Загрязняющие вещества выделяются в результате утечек от запорно-регулирующей арматуры, фланцев и уплотнений насосов.

Расчет проведен в соответствии с РД.39.142-00. В соответствии с п.2.3 вышеуказанной методической литературы, расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и др. неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Формула расчета: $\gamma = n \times n_1 \times g \times x$, мг/сек,

где: n – количество неподвижных соединений фланцевого типа (уплотнений вала);

n_1 - количество уплотнений на ед. НКО;

g – величина утечки через одно уплотнение, мг/сек;

x – доля уплотнений, потерявших герметичность.

Величина утечки и доля уплотнений, потерявших герметичность для углеводородных газов, легких и тяжелых углеводородов приняты в соответствии с Приложением 1 к РД.39.142-00.

Для определения валового и максимально-разового выброса используются следующие формулы:

$G = \gamma \times 10^{-9} \times t \times 3600$, т/год, где: 3600 и 10^{-9} – коэффициенты перевода размерностей; t – время работы оборудования, часов/год.

$M = \gamma \times 10^{-3}$, г/сек, где: 10^{-3} – коэффициент перевода размерностей.

Расчет выбросов

Отделение	Наименование оборудования	Вид технологического потока	Часов работы	Параметры				Суммарная утечка по потоку *i*		
				кол- во, шт.	количество уплотнений на ед. НКО	величина утечки, мг/с	доля потерявших герметичность	суммарная утечка, мг/с	мощность, г/с	валовая, т/год
	j	*i*	τ	n	n_1	g	x	γ	M	G
обвязка реаг. хоз.	ЗРА	метанол	8760	14	1	3,61	0,365	18,4471	0,01844710000	0,58174774560
	Фланцы	метанол	8760	44	1	0,11	0,05	0,2420	0,00024200000	0,00763171200
	Насос (бессальн.)	метанол	8760	2	1	5,56	0,638	7,0946	0,00709456000	0,22373404416
	Пред. клапан	метанол	8760	1	1	24,5	0,25	6,1125	0,00611250000	0,19276380000

Максимально-разовые и валовые выбросы определены для веществ, идентифицированных в соответствии с компонентными составами потоков.

Итого по источникам (на все источники):

Отделение	Код	Наименование	M, г/сек	G, т/год
обвязка реаг. хоз.	1052	Метанол	0,03189616000	1,00587730176

390

Источники выделения №01.01.000401 – Неплотности оборудования
отд. Обвязка н-пр. оборуд. (Блок ЗУ)

Загрязняющие вещества выделяются в результате утечек от запорно-регулирующей арматуры, фланцев и уплотнений насосов.

Расчет проведен в соответствии с РД.39.142-00. В соответствии с п.2.3 вышеуказанной методической литературы, расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и др. неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Формула расчета: $\gamma = n \times n_1 \times g \times x$, мг/сек,

где: n – количество неподвижных соединений фланцевого типа (уплотнений вала);

n_1 - количество уплотнений на ед. НКО;

g – величина утечки через одно уплотнение, мг/сек;

x – доля уплотнений, потерявших герметичность.

Величина утечки и доля уплотнений, потерявших герметичность для углеводородных газов, легких и тяжелых углеводородов приняты в соответствии с Приложением 1 к РД.39.142-00.

Для определения валового и максимально-разового выброса используются следующие формулы:

$G = \gamma \times 10^{-9} \times t \times 3600$, т/год, где: 3600 и 10^{-9} – коэффициенты перевода размерностей; t – время работы оборудования, часов/год.

$M = \gamma \times 10^{-3}$, г/сек, где: 10^{-3} – коэффициент перевода размерностей.

Расчет выбросов

Отделение	Наименование оборудования	Вид технологического потока	Часов работы	Параметры				Суммарная утечка по потоку *i*		
				кол- во, шт.	количество уплотнений на ед. НКО	величина утечки, мг/с	доля потерявших герметичность	суммарная утечка, мг/с	мощность, т/с	валовая, т/год
	j	*i*	τ	n	n_1	g	x	γ	M	G
обвязка н-пр. оборуд.	ЗРА	СН	8760	15	1	1,83	0,07	1,9215	0,00192150000	0,06059642400
	Фланцы	СН	8760	30	1	0,08	0,02	0,0480	0,00004800000	0,00151372800
	Насос (бессальн.)	СН	8760	2	1	5,56	0,226	2,5131	0,00251312000	0,07925375232
	Пред. клапан	СН	8760	1	1	30,8	0,35	10,7940	0,01079400000	0,34039958400

Максимально-разовые и валовые выбросы определены для веществ, идентифицированных в соответствии с компонентными составами потоков.

Итого по источникам (на все источники):

Отделение	Код	Наименование	M, г/сек	G, т/год
обвязка н-пр. оборуд.	410	Метан	0,00009283603	0,00292767672
	415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,00022418440	0,00706987920
	416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,00082790115	0,02610869049
	602	Бензол	0,00000140546	0,00004432224
	616	Диметилбензол	0,00002487033	0,00078431096
	621	Метилбензол	0,00000711890	0,00022450179
	627	Этилбензол	0,00001124359	0,00035457792
	2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,00115905244	0,03655187763

391

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.7.63 от 04.09.2023
Copyright© 1996-2023 Фирма «Интеграл»

Объект: №2 ВСМ
Площадка: 1
Цех: 1
Вариант: 0
Название источника выбросов: №01.01.0005 дым. труба ППУА
Источник выделения: №01.01.000501 Котел ДТ ППУА

Результаты расчетов

Код	Наименование выброса	Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
0301	Азот (IV) оксид	0,5382070	0,002392
0304	Азот (II) оксид	0,0874586	0,000389
0328	Углерод (Сажа)	0,1314595	0,000584
0330	Сера диоксид	0,1234800	0,000549
0337	Углерод оксид	0,6975571	0,003100
0703	Бенз/а/пирен	0,00000605455	0,00000002689

Исходные данные
Наименование топлива: Дизельное топливо II
Тип топлива: Мазут
Характер топлива: Мазут, нефть, диз. топл.

Фактический расход топлива (B, B')
B = 0.56 т/год
B' = 126 г/с
Котел паровой. Фактическая паропроизводительность котла D = 1.6 т/ч

Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута

Расчетный расход топлива ($B_р$, $B_р$')
$B_р = B\cdot(1-q_4/100) = 0.56$ т/год

$B_р' = B'\cdot(1-q_4/100) = 0.1259$ кг/с

Потери тепла от механической неполноты сгорания (q_4):
Среднее: 0.08 %
Максимальное: 0.08 %

Низшая теплота сгорания топлива ($Q_г$)
$Q_г = 42.62$ МДж/кг

Удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута (K_{NO2}, K_{NO2}')
Котел паровой
Фактическая паропроизводительность котла D = 1.6 т/ч
$K_{NO2} = K_{NO2}' = 0.01\cdot(D^{0.5})+0.1 = 0.1126491$ г/МДж

Коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелок ($\beta_к$)
Тип горелки: Дутьевая напорного типа или отсутствует
$\beta_к = 1$

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (β_t)
Температура горячего воздуха $t_{гв} = 30$ °C
$\beta_t = 1+0.002\cdot(t_{гв}-30) = 1$

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота ($\beta_а$)
Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой)
$\beta_а = 1.113$

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота (β_r)
Степень рециркуляции дымовых газов r= 0 %
$\beta_r = 0.17 \cdot (r^{0.5}) = 0$

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (β_d)
Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону δ = 0 %
$\beta_d = 0.018 \cdot \delta = 0$

Выброс оксидов азота (M_{NOx}, M_{NOx}', M_{NO}, M_{NO}', M_{NO2}, M_{NO2}')
kп = 0.001 (для валового)
kп = 1 (для максимально-разового)
$M_{NOx} = Bp \cdot Q_r \cdot K_{NO2} \cdot \beta_t \cdot \beta_a \cdot (1-\beta_r) \cdot (1-\beta_d) \cdot k_п = 0.559552 \cdot 42.62 \cdot 0.1126491 \cdot 1 \cdot 1.113 \cdot (1-0) \cdot (1-0) \cdot 0.001 = 0.00299$ т/год

$M_{NOx}' = Bp' \cdot Q_r \cdot K_{NO2}' \cdot \beta_t \cdot \beta_a \cdot (1-\beta_r) \cdot (1-\beta_d) \cdot k_п = 0.1258992 \cdot 42.62 \cdot 0.1126491 \cdot 1 \cdot 1.113 \cdot (1-0) \cdot (1-0) = 0.6727587$ г/с

$M_{NO} = 0.13 \cdot M_{NOx} = 0.0003887$ т/год

$M_{NO}' = 0.13 \cdot M_{NOx}' = 0.0874586$ г/с

$M_{NO2} = 0.8 \cdot M_{NOx} = 0.002392$ т/год

$M_{NO2}' = 0.8 \cdot M_{NOx}' = 0.538207$ г/с

2. Расчет выбросов диоксида серы

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B')
B = 0.56 т/год
B' = 126 г/с

Содержание серы в топливе на рабочую массу (S_r, S_r')
S_r = 0.05 % (для валового)
S_r' = 0.05 % (для максимально-разового)

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (η_{SO2}')
Тип топлива : Мазут
$\eta_{SO2}' = 0.02$
Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц (η_{SO2}''): 0

Выброс диоксида серы (M_{SO2}, M_{SO2}')
$M_{SO2} = 0.02 \cdot B \cdot S_r \cdot (1-\eta_{SO2}') \cdot (1-\eta_{SO2}'') = 0.0005488$ т/год

$M_{SO2}' = 0.02 \cdot B' \cdot S_r \cdot (1-\eta_{SO2}') \cdot (1-\eta_{SO2}'') = 0.12348$ г/с

3. Расчет выбросов оксида углерода

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B')
B = 0.56 т/год
B' = 126 г/с

Выход оксида углерода при сжигании топлива (C_{CO})

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q_3):
Среднее: 0.2 %
Максимальное :0.2 %
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):
Мазут. R=0.65
Низшая теплота сгорания топлива (Q_r): 42.62 МДж/кг (МДж/нм^3)

$C_{CO} = q_3 \cdot R \cdot Q_r$

393

Среднее: 5.5406 г/кг (г/нм^3) или кг/т (кг/тыс.нм^3)
Максимальное :5.5406 г/кг (г/нм^3) или кг/т (кг/тыс.нм^3)
Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q_4)
Среднее: 0.08 %
Максимальное: 0.08 %

Выброс оксида углерода (M_{CO}, M_{CO}')

$M_{CO} = 0.001 \cdot B \cdot C_{CO} \cdot (1-q_4/100) = 0.0031003$ т/год

$M_{CO}' = 0.001 \cdot B' \cdot C_{CO} \cdot (1-q_4/100) = 0.6975571$ г/с

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом)

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц

Расход натурального топлива (B, B')
B = 0.56 т/год
B' = 126 г/с
Зольность топлива на рабочую массу (A_r, A_r')
Для валового выброса A_r = 0.01 %
Для максимально-разового выброса A_r' = 0.01 %
Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях $\nu_з = 0$
Содержимое горючих в уносе $\Gamma_{ун} = 0$ %

4.2. Расчет количества сажи при сжигании мазута ($M_к$, $M_к$')

$M_к = 0.01 \cdot B \cdot (1-\nu_з) \cdot (q_{4\ уноса} \cdot Q_r/32.68) = 0.0005843$ т/год

$M_к' = 0.01 \cdot B' \cdot (1-\nu_з) \cdot (q_{4\ уноса} \cdot Q_r/32.68) = 0.1314595$ г/с

5. Расчет выбросов бенз(а)пирена паровыми котлами

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания ($K_д$):
Относительная нагрузка котла Dотн = 1

$K_д = 2.6-3.2 \cdot (D_{отн}-0.5) = 1$

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания ($K_р$)
Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 %
$K_р = 4.15 \cdot 0+1 = 1$

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания ($K_{ст}$)
Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) $K_{ст}$': 0
$K_{ст} = K_{ст}'/0.14+1 = 1$

Теплонапряжение топочного объема (q_v)

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке $B_р = B_н \cdot (1-q_4/100)$

Среднее: 0.3089996 кг/с

Максимальное: 0.3089996 кг/с

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке ($B_н$): 0.309247 кг/с
Низшая теплота сгорания топлива (Q_r): 42620 кДж/кг
Объем топочной камеры ($V_т$): 1.347 м^3

Теплонапряжение топочного объема $q_v = B_р \cdot Q_r/V_т$

Среднее: 0.3089996·42620/1.347 = 9776.9584664 кВт/м^3

394

Максимальное 0.3089996·42620/1.347 = 9776.9584664 кВт/м^3

Концентрация бенз(а)пирена ($C_{бп}$)
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки ($\alpha_т$''): 1
Котел без паромеханической форсунки. R = 1.

Среднее: $C_{бп}$' = 0.001·(R·(0.34+0.00042·q_v)/Exp(3.8·($\alpha_т$''-1))·$K_д$·$K_р$·$K_{ст}$ = 0.0044463 мг/м^3

Максимальное: $C_{бп}$' = 0.001·(R·(0.34+0.00042·q_v)/Exp(3.8·($\alpha_т$''-1))·$K_д$·$K_р$·$K_{ст}$ = 0.0044463 мг/м^3

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха $\alpha_О$=1.4 ($C_{бп}$):

Среднее: $C_{бп}$ = $C_{бп}$'·$\alpha_т$''/$\alpha_О$ =0.0031759 мг/м^3

Максимальное: $C_{бп}$ = $C_{бп}$'·$\alpha_т$''/$\alpha_О$ =0.0031759 мг/м^3

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (α_o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм^3) топлива . ($V_{сг}$)

Расчет производится по приближенной формуле
Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.355
Низшая теплота сгорания топлива ($Q_г$): 42.62 МДж/кг (МДж/нм^3)

$V_{сг}$ = К·$Q_г$ = 15.1301 м^3/кг топлива (м^3/м^3 топлива)

Выброс бенз(а)пирена ($M_{бп}$, $M_{бп}$')

$M_{бп}$ = $C_{бп}$ · $V_{сг}$ · $B_р$ · $k_п$

Расчетный расход топлива ($B_р$, $B_р$')

$B_р$ = B·(1-q_4/100) = 0.56 т/год (тыс.м^3/год)

$B_р$' = B'·(1-q_4/100)·0.0036 = 0.45324 т/ч (тыс.м^3/ч)

$C_{бп}$ = 0.0031759 мг/м^3

Коэффициент пересчета ($k_п$)
$k_п$ = 0.000001 (для валового)
$k_п$ = 0.000278 (для максимально-разового)

$M_{бп}$ = 0.0031759·15.13·0.559552·0.000001 = 0.00000002689 т/год

$M_{бп}$' = 0.0031759·15.13·0.4532371·0.000278 = 0.00000605455 г/с

Программа основана на следующих методических документах:
1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.
2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»"
3. Отчет о научно-исследовательской работе по договору №35/1-17 «Методическое сопровождение воздухоохранной деятельности» от 15 августа 2017 г., НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2017 г.

395

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.1.24 от 24.09.2021
Copyright© 1997-2021 Фирма «Интеграл»

Объект: №2 ВСМ
Исходные данные по источникам выбросов:

Название источника выбросов: №03.01.6002 Неорг. ТО
Название источника выделения: №03.01.600201 передв. свар. пост
Площадка: 1
Цех: 1
Вариант: 0
Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы и гравитационное оседание не учитываются)
Результаты расчетов

Код	Название	Без учета очистки		С учетом очистки	
		г/с	т/год	г/с	т/год
0123	диЖелезо триоксид	0.01518750000	0.00074866050	0,01518750000	0,00074866050
0143	Марганец и его соединения	0.00022916667	0.00001301450	0,00022916667	0,00001301450
0301	Азота диоксид	0.00650000000	0.00031200000	0,00650000000	0,00031200000
0304	Азот (II) оксид	0.00105625000	0.00005070000	0,00105625000	0,00005070000
0337	Углерода оксид	0.01031250000	0.00049500000	0,01031250000	0,00049500000

Результаты расчетов по операциям

Название источника	Син.	Код загр. в-ва	Название загр. в-ва	Без учета очистки		С учетом очистки	
				г/с	т/год	г/с	т/год
Сварка электродами АНО	+	0123	диЖелезо триоксид	0.00013653125	0.0000196605	0.00013653125	0.0000196605
		0143	Марганец и его соединения	0.00001398958	0.0000020145	0.00001398958	0.0000020145
Газовая резка		0123	диЖелезо триоксид	0.01518750000	0.0007290000	0.01518750000	0.0007290000
		0143	Марганец и его соединения	0.00022916667	0.0000110000	0.00022916667	0.0000110000
		0301	Азота диоксид	0.00650000000	0.0003120000	0.00650000000	0.0003120000
		0304	Азот (II) оксид	0.00105625000	0.0000507000	0.00105625000	0.0000507000
		0337	Углерода оксид	0.01031250000	0.0004950000	0.01031250000	0.0004950000

Исходные данные по операциям:
Операция: №1 Сварка электродами АНО
Результаты расчетов

Код	Название вещества	Без учета очистки		Очистка (η_1)	С учетом очистки	
		г/с	т/год	%	г/с	т/год
0123	диЖелезо триоксид	0.00013653125	0.00001966050	0.00	0.00013653125	0.00001966050
0143	Марганец и его соединения	0.00001398958	0.00000201450	0.00	0.00001398958	0.00000201450

Расчетные формулы
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.
$M_M=B_э \cdot K \cdot (1-\eta_1) \cdot t_i/1200/3600$, г/с (2.1, 2.1а [1])
$M^r_M=3.6 \cdot M_M \cdot T \cdot 10^{-3}$, т/год (2.8, 2.15 [1])
При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается
Исходные данные
Технологическая операция: Ручная дуговая сварка
Технологический процесс (операция): Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Марка материала: АНО-3
Продолжительность производственного цикла (t_i): 5 мин. (300 с)

402

Удельные выделения загрязняющих веществ

Код	Название вещества	K, г/кг
0123	диЖелезо триоксид	15.4200000
0143	Марганец и его соединения	1.5800000

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 10 час 0 мин

Расчётное значение количества электродов ($B_э$)

$B_э=G\cdot(100-н)\cdot10^{-2}=0.1275$ кг

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 0.15

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15

Операция: №2 Газовая резка

Результаты расчетов

Код	Название вещества	Без учета очистки		Очистка (η_1)	С учетом очистки	
		г/с	т/год	%	г/с	т/год
0123	диЖелезо триоксид	0.01518750000	0.00072900000	0.00	0.01518750000	0.00072900000
0143	Марганец и его соединения	0.00022916667	0.00001100000	0.00	0.00022916667	0.00001100000
0301	Азота диоксид	0.00650000000	0.00031200000	0.00	0.00650000000	0.00031200000
0304	Азот (II) оксид	0.00105625000	0.00005070000	0.00	0.00105625000	0.00005070000
0337	Углерода оксид	0.01031250000	0.00049500000	0.00	0.01031250000	0.00049500000

Расчетные формулы

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения.

$M_М=K\cdot(1-\eta_1)\cdot t_i/1200/3600$, г/с (2.6, 2.6а [1])

$M^r_О=3.6\cdot M_М\cdot T\cdot10^{-3}$, т/год (2.13, 2.20 [1])

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается

Исходные данные

Технологическая операция: Газовая резка

Используемый металл: Сталь углеродистая Толщина листов: 5 [мм]

Продолжительность производственного цикла (t_i): 15 мин. (900 с)

Удельные выделения загрязняющих веществ

Код	Название вещества	K, г/ч
0123	диЖелезо триоксид	72.9000000
0143	Марганец и его соединения	1.1000000
0301	Азота диоксид	31.2000000
0304	Азот (II) оксид	5.0700000
0337	Углерода оксид	49.5000000

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 10 час 0 мин

Результаты расчетов:

Код	Название	Выброс вещества
		т/год
0123	диЖелезо триоксид	0.00074900000
0143	Марганец и его соединения	0.00001300000
0301	Азота диоксид	0.00031200000
0304	Азот (II) оксид	0.00005100000
0337	Углерода оксид	0.00049500000

Программа основана на документе:

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей) (утверждена приказом Госкомэкологии от 14.04.1997 № 158)

403

Источник выделения №01.01.600202 - Металлообр. отд. ТО НПР (аппаратный двор Куста)

При определении выбросов от оборудования механической обработки металлов используются расчетные методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей) (утверждена приказом Госкомэкологии от 14.04.1997 № 158).

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице1.

Таблица 1 - **Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу**

Загрязняющее вещество		Максимально разовый выброс, г/с	Годовой выброс, т/год
код	наименование		
123	диЖелезо триоксид (Железа оксид)	0,2030000000	0,0147204000

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 2.

Таблица 2 - **Исходные данные для расчета**

Характеристика технологического процесса и оборудования	Количество, шт.		Время работы, ч/год	Одновременность
	всего	одновременно		
Отрезные круги. Обработка металлов. Отрезной станок. Детали из стали.	1	1	20	+
Расточка. Обработка резанием чугуна. Вертикально-расточной или наклонно-расточной станок.	1	1	10	-

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов без применения смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) при отсутствии газоочистки от одного станка, определяется по формуле (1):

$$M^1_{выд.} = 3,6 \cdot K \cdot T \cdot 10^{-3}, \ т/год \quad (1)$$

где K - удельные выделения пыли технологическим оборудованием, *г/с*;

T - фактический годовой фонд времени работы оборудования, *ч*.

Применение СОЖ снижает выделение пыли до минимальных значений, однако в процессах шлифования изделий количество выделяющейся совместно с аэрозолями СОЖ металлоабразивной пыли остается значительным.

Когда технологические установки оборудованы местными отсосами, количество загрязняющих веществ, поступающих через них в атмосферу, будет равно количеству выделяющихся вредных веществ, умноженному на значение эффективности местных отсосов (η), выраженное в долях единицы.

В случае если на предприятии эксплуатируется несколько единиц однотипного оборудования, значение выброса принимается пропорционально количеству оборудования с учетом одновременности его функционирования.

В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной методики расчета должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20-минутному интервалу времени. Коэффициент приведения (K_n) принимается равным единице в случае, если продолжительность производственного цикла (τ) превышает 20 минут. В случае если τ составляет менее 20-ти минут, то значение K_n определяется по формуле (2):

$$K_n = \tau / 1200 \quad (2)$$

где τ - продолжительность производственного цикла, *с*.

Расчет годового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу выполняется по формуле (3):

$$M = M^1_{выд.} \cdot j \cdot \eta \cdot b, \ т/год \quad (3)$$

404

где j - коэффициент выброса пыли в случае применения СОЖ, *в долях единицы*;
η - эффективность местных отсосов, *в долях единицы*;
b - количество единиц однотипного оборудования.

Расчет максимального разового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу выполняется по формуле (4):

$$G = K \cdot j \cdot \eta \cdot b' \cdot K_n, \text{ г/с} \quad (4)$$

где b' - количество одновременно работающих единиц однотипного оборудования.

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов в случае применения СОЖ от одного станка, определяется по формуле (5):

$$M^{1x}_{выб.} = 3{,}6 \cdot K^x \cdot N \cdot T \cdot 10^{-3}, \text{ т/год} \quad (5)$$

где K^x - удельные выделения масла и эмульсола, *г/(с·кВт)*;
N - мощность установленного оборудования, *кВт*;
T - фактический годовой фонд времени работы оборудования, *ч*.

Расчет годового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу в случае применения СОЖ выполняется по формуле (6):

$$M^x = M^{1x}_{выб.} \cdot b, \text{ т/год} \quad (6)$$

где b - количество единиц однотипного оборудования.

Расчет максимального разового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу в случае применения СОЖ выполняется по формуле (7):

$$G^x = K^x \cdot N \cdot b' \cdot K_n, \text{ г/с} \quad (7)$$

где b' - количество одновременно работающих единиц однотипного оборудования;
K_n - коэффициент приведения к 20-ти минутному интервалу.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Отрезные круги.

Расчет выделения пыли

123. диЖелезо триоксид (Железа оксид)

$M^1_{выд.} = 3{,}6 \cdot 0{,}203 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 0{,}014616$ *т/год*;
$M = 0{,}014616 \cdot 1 = 0{,}014616$ *т/год*;
$G = 0{,}203 \cdot 1 = 0{,}203$ *г/с*.

Расточка.

Расчет выделения пыли

123. диЖелезо триоксид (Железа оксид)

$M^1_{выд.} = 3{,}6 \cdot 0{,}0029 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 0{,}0001044$ *т/год*;
$M = 0{,}0001044 \cdot 1 = 0{,}0001044$ *т/год*;
$G = 0{,}0029 \cdot 1 = 0{,}0029$ *г/с*.

405

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 4.0.3 от 15.11.2022
Copyright© 1995-2022 Фирма «Интеграл»

Объект: №2 ВСМ

Площадка, цех, источник, вариант: 01, 01, 6201, 01

Результаты расчетов по источнику выброса: Проезд

Код	Наименование вещества	Максимальный выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,000088888900	0,000078838400
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,000014444400	0,000012811200
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,000011111100	0,000007451400
0330	Сера диоксид	0,000018611100	0,000017468300
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,000230555600	0,000511706000
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,000041666700	0,000063840000
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,000033333300	0,000026870000

Источники выделений

Код	Наименование вещества	Максимальный выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
Автономный источник	[1] Самосвал 10т		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000888889	0,0000153600
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000144444	0,0000024960
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000111111	0,0000016880
0330	Сера диоксид	0,0000186111	0,0000029024
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0002055556	0,0000323280
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000333333	0,0000052640
Автономный источник	[2] Пикап (бенз.)		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000037778	0,0000068544
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000006139	0,0000011138
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000000000	0,0000000000
0330	Сера диоксид	0,0000015139	0,0000024700
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0002305556	0,0003766980
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000416667	0,0000638400
Автономный источник	[3] ППУА на грузовом шасси		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000388889	0,0000005600
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000063194	0,0000000910
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000048611	0,0000000600
0330	Сера диоксид	0,0000077778	0,0000001010
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0000861111	0,0000011300
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000152778	0,0000002000
Автономный источник	[4] Вакуумная машина		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000444444	0,0000076800
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000072222	0,0000012480
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000055556	0,0000008440
0330	Сера диоксид	0,0000093056	0,0000014512
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001027778	0,0000161640
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000166667	0,0000026320
Автономный источник	[5] Пикап (дизель)		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000266667	0,0000483840
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000043333	0,0000078624
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000031944	0,0000048594
0330	Сера диоксид	0,0000066806	0,0000105437
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0000513889	0,0000853860
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000111111	0,0000187740

408

Источник выделения: №1 Самосвал 10т

Тип источника: 7 - Внутренний проезд

Результаты расчетов по источнику выделения

Код	Наименование вещества	Максимальный выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000888889	0,0000153600
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000144444	0,0000024960
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000111111	0,0000016880
0330	Сера диоксид	0,0000186111	0,0000029024
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0002055556	0,0000323280
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000333333	0,0000052640

Результаты по периодам

Код	Наименование вещества	Валовый выброс (Х), т/год	Валовый выброс (Т), т/год	Валовый выброс (П), т/год
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000064000	0,0000064000	0,0000025600
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000010400	0,0000010400	0,0000004160
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000008000	0,0000006000	0,0000002880
0330	Сера диоксид	0,0000013400	0,0000010800	0,0000004824
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0000148000	0,0000122000	0,0000053280
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000024000	0,0000020000	0,0000008640

Категория автомобиля: Грузовой

Место производства автомобиля: Таможенный союз

Информация по автомобилю: Грузоподъемность: 8-16 т

Тип двигателя: Дизельный двигатель

Топливо: Дизельное или газодизельное топливо

Тип нейтрализатора: нет

Расчетные формулы

Валовый выброс (M), т/год

$M = S(m_L \cdot K_{нтр.} \cdot L_p \cdot N_k \cdot D_p \cdot 10^{-6})$ (2.11 [1])

Максимально разовый выброс (G), г/с

$G = S(m_L \cdot K_{нтр.} \cdot L_p \cdot N_{kp}')/3600$ (2.13 [1])

Протяженность внутреннего проезда, км (L_p): 0,05

Удельные выбросы в теплое время года. Температура воздуха выше +5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	6,1	1	4	0,3	0,54	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	6,1	1	4	0,3	0,54	0

Удельные выбросы в переходное время года. Температура воздуха от -5°C до +5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	6,66	1,08	4	0,36	0,603	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	6,66	1,08	4	0,36	0,603	0

409

Удельные выбросы в холодное время года. Температура воздуха ниже -5°С ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	7,4	1,2	4	0,4	0,67	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	7,4	1,2	4	0,4	0,67	0

Для автомобилей, оборудованных сертифицированными каталитическими нейтрализаторами и работающих на неэтилированном бензине, значения выбросов в таблице должны умножаться на коэффициенты, $K_{нтр}$, $K_{нтр.\ пр}$

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
$K_{нтр.}$	1	1	1	1	1	1
$K_{нтр.\ пр}$	1	1	1	1	1	1

Данные по периодам

Месяц	Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток, (N_k)	Количество дней работы в расчетном периоде, (D_p)	Максимальное количество автомобилей, проезжающих за час ($N_{кр}$')
Январь	4	2	2
Февраль	4	2	2
Март	4	2	2
Апрель	4	2	2
Май	4	2	2
Июнь	4	2	2
Июль	4	2	2
Август	4	2	2
Сентябрь	4	2	2
Октябрь	4	2	2
Ноябрь	4	2	2
Декабрь	4	2	2

Источник выделения: №2 Пикап (бенз.)

Тип источника: 7 - Внутренний проезд

Результаты расчетов по источнику выделения

Код	Наименование вещества	Максимальный выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000037778	0,0000068544
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000006139	0,0000011138
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000000000	0,0000000000
0330	Сера диоксид	0,0000015139	0,0000024700
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0002305556	0,0003766980
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000416667	0,0000638400

Результаты по периодам

Код	Наименование вещества	Валовый выброс (X), т/год	Валовый выброс (T), т/год	Валовый выброс (П), т/год
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000028560	0,0000028560	0,0000011424
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000004641	0,0000004641	0,0000001856
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000000000	0,0000000000	0,0000000000
0330	Сера диоксид	0,0000011445	0,0000009135	0,0000004120
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001743000	0,0001396500	0,0000627480
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000315000	0,0000210000	0,0000113400

Категория автомобиля: Легковой

Место производства автомобиля: Зарубежный

Информация по автомобилю: Рабочий объем двигателя: свыше 3.5 л

Тип двигателя: Инжектор

Топливо: Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца

410

Тип нейтрализатора: нет

Расчетные формулы

Валовый выброс (M), т/год

$M = S(m_L \cdot K_{нтр.} \cdot L_p \cdot N_k \cdot D_p \cdot 10^{-6})$ (2.11 [1])

Максимально разовый выброс (G), г/с

$G = S(m_L \cdot K_{нтр.} \cdot L_p \cdot N_{kp}')/3600$ (2.13 [1])

Протяженность внутреннего проезда, км (L_p): 0,05

Удельные выбросы в теплое время года. Температура воздуха выше +5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	13,3	2	0,34	0	0,087	0,044
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	13,3	2	0,34	0	0,087	0,044

Удельные выбросы в переходное время года. Температура воздуха от -5°C до +5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	14,94	2,7	0,34	0	0,0981	0,0495
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	14,94	2,7	0,34	0	0,0981	0,0495

Удельные выбросы в холодное время года. Температура воздуха ниже -5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	16,6	3	0,34	0	0,109	0,055
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	16,6	3	0,34	0	0,109	0,055

Для автомобилей, оборудованных сертифицированными каталитическими нейтрализаторами и работающих на неэтилированном бензине, значения выбросов в таблице должны умножаться на коэффициенты, $K_{нтр}$, $K_{нтр.\ пр}$

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
$K_{нтр.}$	1	1	1	1	1	1
$K_{нтр.\ пр}$	1	1	1	1	1	1

Данные по периодам

Месяц	Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток, (N_k)	Количество дней работы в расчетном периоде, (D_p)	Максимальное количество автомобилей, проезжающих за час (N_{kp}')
Январь	2	21	1
Февраль	2	21	1
Март	2	21	1
Апрель	2	21	1
Май	2	21	1
Июнь	2	21	1
Июль	2	21	1
Август	2	21	1
Сентябрь	2	21	1
Октябрь	2	21	1
Ноябрь	2	21	1
Декабрь	2	21	1

411

Источник выделения: №3 ШПУА на грузовом шасси

Тип источника: 7 - Внутренний проезд

Результаты расчетов по источнику выделения

Код	Наименование вещества	Максимальный выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000388889	0,0000005600
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000063194	0,0000000910
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000048611	0,0000000600
0330	Сера диоксид	0,0000077778	0,0000001010
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0000861111	0,0000011300
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000152778	0,0000002000

Результаты по периодам

Код	Наименование вещества	Валовый выброс (Х), т/год	Валовый выброс (Т), т/год	Валовый выброс (П), т/год
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000002800	0,0000002800	0,0000000000
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000000455	0,0000000455	0,0000000000
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000000350	0,0000000250	0,0000000000
0330	Сера диоксид	0,0000000560	0,0000000450	0,0000000000
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0000006200	0,0000005100	0,0000000000
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000001100	0,0000000900	0,0000000000

Категория автомобиля: Грузовой

Место производства автомобиля: Таможенный союз

Информация по автомобилю: Грузоподъемность: 5-8 т

Тип двигателя: Дизельный двигатель

Топливо: Дизельное или газодизельное топливо

Тип нейтрализатора: нет

Расчетные формулы

Валовый выброс (M), т/год

$M = S(m_L \cdot K_{нтр.} \cdot L_p \cdot N_k \cdot D_p \cdot 10^{-6})$ (2.11 [1])

Максимально разовый выброс (G), г/с

$G = S(m_L \cdot K_{нтр.} \cdot L_p \cdot N_{kp}')/3600$ (2.13 [1])

Протяженность внутреннего проезда, км (L_p): 0,05

Удельные выбросы в теплое время года. Температура воздуха выше +5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	5,1	0,9	3,5	0,25	0,45	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	5,1	0,9	3,5	0,25	0,45	0

Удельные выбросы в переходное время года. Температура воздуха от -5°C до +5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	5,58	0,99	3,5	0,315	0,504	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	5,58	0,99	3,5	0,315	0,504	0

412

Удельные выбросы в холодное время года. Температура воздуха ниже -5°С ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	6,2	1,1	3,5	0,35	0,56	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	6,2	1,1	3,5	0,35	0,56	0

Для автомобилей, оборудованных сертифицированными каталитическими нейтрализаторами и работающих на неэтилированном бензине, значения выбросов в таблице должны умножаться на коэффициенты, $K_{нтр}$, $K_{нтр.\ пр}$

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
$K_{нтр.}$	1	1	1	1	1	1
$K_{нтр.\ пр}$	1	1	1	1	1	1

Данные по периодам

Месяц	Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток, (N_k)	Количество дней работы в расчетном периоде, (D_p)	Максимальное количество автомобилей, проезжающих за час (N_{kp}')
Январь	0	0	0
Февраль	0	0	0
Март	0	0	0
Апрель	0	0	0
Май	0	0	0
Июнь	2	1	1
Июль	0	0	0
Август	0	0	0
Сентябрь	0	0	0
Октябрь	0	0	0
Ноябрь	0	0	0
Декабрь	2	1	1

Источник выделения: №4 Вакуумная машина

Тип источника: 7 - Внутренний проезд

Результаты расчетов по источнику выделения

Код	Наименование вещества	Максимальный выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000444444	0,0000076800
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000072222	0,0000012480
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000055556	0,0000008440
0330	Сера диоксид	0,0000093056	0,0000014512
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001027778	0,0000161640
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000166667	0,0000026320

Результаты по периодам

Код	Наименование вещества	Валовый выброс (X), т/год	Валовый выброс (T), т/год	Валовый выброс (П), т/год
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000032000	0,0000032000	0,0000012800
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005200	0,0000005200	0,0000002080
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000004000	0,0000003000	0,0000001440
0330	Сера диоксид	0,0000006700	0,0000005400	0,0000002412
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0000074000	0,0000061000	0,0000026640
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000012000	0,0000010000	0,0000004320

Категория автомобиля: Грузовой

Место производства автомобиля: Таможенный союз

Информация по автомобилю: Грузоподъемность: 8-16 т

Тип двигателя: Дизельный двигатель

Топливо: Дизельное или газодизельное топливо

413

Тип нейтрализатора: нет

Расчетные формулы

Валовый выброс (M), т/год

$M = S(m_L \cdot K_{нтр.} \cdot L_p \cdot N_k \cdot D_p \cdot 10^{-6})$ (2.11 [1])

Максимально разовый выброс (G), г/с

$G = S(m_L \cdot K_{нтр.} \cdot L_p \cdot N_{kp}')/3600$ (2.13 [1])

Протяженность внутреннего проезда, км (L_p): 0,05

Удельные выбросы в теплое время года. Температура воздуха выше +5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	6,1	1	4	0,3	0,54	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	6,1	1	4	0,3	0,54	0

Удельные выбросы в переходное время года. Температура воздуха от -5°C до +5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	6,66	1,08	4	0,36	0,603	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	6,66	1,08	4	0,36	0,603	0

Удельные выбросы в холодное время года. Температура воздуха ниже -5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	7,4	1,2	4	0,4	0,67	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	7,4	1,2	4	0,4	0,67	0

Для автомобилей, оборудованных сертифицированными каталитическими нейтрализаторами и работающих на неэтилированном бензине, значения выбросов в таблице должны умножаться на коэффициенты, $K_{нтр}$, $K_{нтр.\ пр}$

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
$K_{нтр.}$	1	1	1	1	1	1
$K_{нтр.\ пр}$	1	1	1	1	1	1

Данные по периодам

Месяц	Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток, (N_k)	Количество дней работы в расчетном периоде, (D_p)	Максимальное количество автомобилей, проезжающих за час (N_{kp}')
Январь	2	2	1
Февраль	2	2	1
Март	2	2	1
Апрель	2	2	1
Май	2	2	1
Июнь	2	2	1
Июль	2	2	1
Август	2	2	1
Сентябрь	2	2	1
Октябрь	2	2	1
Ноябрь	2	2	1
Декабрь	2	2	1

414

Источник выделения: №5 Пикап (дизель)

Тип источника: 7 - Внутренний проезд

Результаты расчетов по источнику выделения

Код	Наименование вещества	Максимальный выброс, г/с	Валовый выброс, т/год
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000266667	0,0000483840
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000043333	0,0000078624
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000031944	0,0000048594
0330	Сера диоксид	0,0000066806	0,0000105437
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0000513889	0,0000853860
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000111111	0,0000187740

Результаты по периодам

Код	Наименование вещества	Валовый выброс (X), т/год	Валовый выброс (T), т/год	Валовый выброс (П), т/год
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000201600	0,0000201600	0,0000080640
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000032760	0,0000032760	0,0000013104
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000024150	0,0000015750	0,0000008694
0330	Сера диоксид	0,0000050505	0,0000036750	0,0000018182
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0000388500	0,0000325500	0,0000139860
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000084000	0,0000073500	0,0000030240

Категория автомобиля: Легковой

Место производства автомобиля: Зарубежный

Информация по автомобилю: Рабочий объем двигателя: свыше 3.5 л

Тип двигателя: Дизельный двигатель

Топливо: Дизельное или газодизельное топливо

Тип нейтрализатора: нет

Расчетные формулы

Валовый выброс (M), т/год

$M = S(m_L \cdot K_{нтр.} \cdot L_p \cdot N_k \cdot D_p \cdot 10^{-6})$ (2.11 [1])

Максимально разовый выброс (G), г/с

$G = S(m_L \cdot K_{нтр.} \cdot L_p \cdot N_{kp}')/3600$ (2.13 [1])

Протяженность внутреннего проезда, км (L_p): 0,05

Удельные выбросы в теплое время года. Температура воздуха выше +5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	3,1	0,7	2,4	0,15	0,35	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	3,1	0,7	2,4	0,15	0,35	0

Удельные выбросы в переходное время года. Температура воздуха от -5°C до +5°C ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	3,33	0,72	2,4	0,207	0,4329	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	3,33	0,72	2,4	0,207	0,4329	0

415

Удельные выбросы в холодное время года. Температура воздуха ниже -5°С ($m_{пр}$, m_L, m_{xx})

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
Средний удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	3,7	0,8	2,4	0,23	0,481	0
Максимальный удельный выброс						
Удельные пробеговые выбросы веществ (m_L), г/км	3,7	0,8	2,4	0,23	0,481	0

Для автомобилей, оборудованных сертифицированными каталитическими нейтрализаторами и работающих на неэтилированном бензине, значения выбросов в таблице должны умножаться на коэффициенты, $K_{нтр}$, $K_{нтр.\ пр}$

	Углерода оксид	Углеводороды	Оксиды азота	Сажа	Диоксид серы	Свинец
$K_{нтр.}$	1	1	1	1	1	1
$K_{нтр.\ пр}$	1	1	1	1	1	1

Данные по периодам

Месяц	Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток, (N_k)	Количество дней работы в расчетном периоде, (D_p)	Максимальное количество автомобилей, проезжающих за час (N_{kp}')
Январь	2	21	1
Февраль	2	21	1
Март	2	21	1
Апрель	2	21	1
Май	2	21	1
Июнь	2	21	1
Июль	2	21	1
Август	2	21	1
Сентябрь	2	21	1
Октябрь	2	21	1
Ноябрь	2	21	1
Декабрь	2	21	1

Климатические исходные данные

Характеристики	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Средняя температура, °С	-21,7 (Х)	-19,4 (Х)	-9,8 (Х)	-1,3 (П)	6,4 (Т)	13,1 (Т)	17,8 (Т)	13,3 (Т)	8 (Т)	-1,9 (П)	-10,7 (Х)	-17,1 (Х)
Средняя минимальная температура, °С	-26,1 (Х)	-23,8 (Х)	-14,9 (Х)	-6 (Х)	1,6 (П)	8,6 (Т)	13,4 (Т)	9,3 (Т)	4,4 (П)	-4,9 (П)	-14,4 (Х)	-21,5 (Х)

Результаты расчетов по предприятию

Код	Наименование вещества	Выброс, т/год
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,000078838400
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,000012811200
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,000007451400
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,000017468300
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,000511706000
0330	Сера диоксид	0,000063840000
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,000026870000

Программа основана на следующих методических документах:

1. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», Москва, 1998 г., с дополнениями и изменениями к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом), Москва, 1999 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). Москва, 1998 (с Дополнением к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). Москва, 1999).

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). Москва, 1998 (с Дополнениями к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом Москва, 1999) 416

ИЗА № 6001 **– Неплотности оборудования отд. Обвязка н-пр. оборуд., Обвязка доб. сеном. воды, Обвязка реаг. хоз., Обвязка ППД (Апп. двор куста)**

Загрязняющие вещества выделяются в результате утечек от запорно-регулирующей арматуры, фланцев и уплотнений насосов. Расчет проведен в соответствии с РД.39.142-00. В соответствии с п.2.3 вышеуказанной методической литературы, расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и др. неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность

Формула расчета: $\gamma = n \times n1 \times g \times x$, мг/сек,

где: n – количество неподвижных соединений фланцевого типа (уплотнений вала);

n 1 - количество уплотнений на ед. НКО;

g – величина утечки через одно уплотнение, мг/сек;

x – доля уплотнений, потерявших герметичность.

Величина утечки и доля уплотнений, потерявших герметичность для углеводородных газов, легких и тяжелых углеводородов приняты в соответствии с Приложением 1 к РД.39.142-00.

Для определения валового и максимально-разового выброса используются следующие формулы:

$G = \gamma \times 10\text{-}9 \times t \times 3600$, т/год, где:

3600 и 10-9 – коэффициенты перевода размерностей

t – время работы оборудования, часов/год.

$M = \gamma \times 10\text{-}3$, г/сек, где: 10-3 – коэффициент перевода размерностей.

Расчет выбросов

Отделение	Наименование оборудования	Вид технологического потока	Часов работы	Параметры				Суммарная утечка по потоку i		
				кол- во, шт.	количество уплотнений на ед. НКО	величина утечки, мг/с	доля потерявших герметичность	суммарная утечка, мг/с	мощность, г/с	валовая, т/год
	j	i	т	n	n 1	g	x	γ	M	G
обвязка н-пр. оборуд	ЗРА	СН	8760	258	1	1,83	0,07	33,0498	0,03304980	1,04225849
	Фланцы	СН	8760	516	1	0,08	0,02	0,8256	0,00082560	0,02603612
	Насос (бессальн.)	СН	8760	16	1	5,56	0,226	20,105	0,02010496	0,63403002
	Пред. клапан	СН	8760	2	1	30,84	0,35	21,588	0,02158800	0,68079917
обвязка реаг. хоз.	ЗРА	метанол	8760	14	1	3,61	0,365	18,4471	0,01844710	0,58174775
	Фланцы	метанол	8760	28	1	0,11	0,05	0,154	0,00015400	0,00485654
обвязка ППД	ЗРА	ПТВ (оч.)	8760	440	1	3,61	0,365	579,766	0,57976600	18,28350058
	Фланцы	ПТВ (оч.)	8760	880	1	0,11	0,05	4,84	0,00484000	0,15263424

Максимально-разовые и валовые выбросы определены для веществ, идентифицированных в соответствии с компонентными составами потоков.

Итого по источникам (на все источники):

Отделение	Код	Наименование	M, г/сек	G, т/год
обвязка н-пр. оборуд	410	Метан	0,00045923	0,01448224
	415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,00110897	0,03497234
	416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,00409535	0,12915101
	602	Бензол	0,00000695	0,00021925
	616	Диметилбензол	0,00012303	0,00387973
	621	Метилбензол	0,00003521	0,00111054
	627	Этилбензол	0,00005562	0,00175398
	2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,00573345	0,18080999
обвязка реаг.хоз.	1052	Метанол	0,01860110	0,58660429
обвязка ППД	410	Метан	0,00000175	0,00005531
	415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,00000304	0,00009587
	416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,00001286	0,00040559
	602	Бензол	0,00000002	0,00000074
	616	Диметилбензол	0,00000064	0,00002028
	621	Метилбензол	0,00000012	0,00000369
	627	Этилбензол	0,00000018	0,00000553
	2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,00001871	0,00058996
ИТОГО	410	Метан	0,00046098	0,01453755
	415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,00111201	0,03506821
	416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,00410821	0,12955661
	602	Бензол	0,00000698	0,00021998
	616	Диметилбензол	0,00012367	0,00390001
	621	Метилбензол	0,00003533	0,00111422
	627	Этилбензол	0,00005579	0,00175951
	1052	Метанол	0,01860110	0,58660429
	2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,00575215	0,18139994

Приложение Г Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере

Приложение Г.1 Период строительства

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЭКПРО"
Регистрационный номер: 02170472

Предприятие: 61, ВСМ. КП43 реконструкция
Город: 1, СПД
Район: 1, Нефтеюганский район
Адрес предприятия:
Разработчик: ООО "ТЭКПРО"
ИНН: 7726542687
ОКПО: 96001470
Отрасль: 13000 Нефте(химическая) промышленность
ВИД: 1, Период строительства
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)
Расчет завершен успешно. Рассчитано 17 веществ/групп суммации. 4.70.5.93

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-23,6
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	24,1
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	200
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	6
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной;
13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
0001	+	1	1	[0501] ДЭС	8	0,20	0,29	9,25	400,00	1	285,80 / -174,60		0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1373334	0,516000	1	0,47	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0223167	0,083850	1	0,04	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0116667	0,045000	1	0,05	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0183333	0,067500	1	0,03	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1200000	0,450000	1	0,02	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	8,250000E-07	1	0,00	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0025000	0,009000	1	0,03	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0600000	0,225000	1	0,03	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
6501	+	1	3	[6501] Неорг. (сыпучие материалы)	2	0,00			-	1	230,40 / -256,00	238,30 / -254,40	20,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000171	0,000007	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
6502	+	1	3	[6502] Неорг. (сварочные работы)	5	0,00			-	1	307,10 / -219,10	322,40 / -221,60	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0048147	0,068145	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002493	0,004730	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0016252	0,016540	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040442	0,062509	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные	0,0001866	0,003911	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые	0,0002007	0,004205	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002007	0,004205	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
6503	+	1	3	[6503] Неорг. (лакокраска)	3	0,00			-	1	281,80 / -224,10	297,70 / -217,90	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,1020833	0,036750	1	7,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
2752	Уайт-спирит	0,0312500	0,011250	1	0,43	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00

2902	Взвешенные вещества				0,0433334	0,015600	1	1,20	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
6504	+	1	3	[6504] Неорг. (шлифовальная машинка)	2	0,00			-	1	261,60 -174,20	266,90 -176,30	4,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0052000	0,005560	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная	0,0034000	0,003635	1	3,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6505	+	1	3	[6505] Неорг. (пескоструйный аппарат)	2	0,00			-	1	258,40 -175,30	250,70 -169,80	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2902	Взвешенные вещества	0,0320160	1,301066	1	2,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0213440	0,867378	1	2,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6506	+	1	3	[6506] Неорг. (автотранспорт)	5	0,00			-	1	312,00 -182,90	310,40 -144,40	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0853676	0,103261	1	1,80	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0138722	0,016780	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0176239	0,021318	1	0,49	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0104939	0,012693	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0828400	0,100203	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0235206	0,028450	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной;
13 - Передвижной (неорганизованный).

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6502	3	0,0048147	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6504	3	0,0052000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0100147		0,00			0,00		

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6502	3	0,0002493	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0002493		0,10			0,00		

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0001	1	0,1373334	1	0,47	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	3	0,0016252	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6506	3	0,0853676	1	1,80	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,2243262		2,30			0,00		

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0001	1	0,0223167	1	0,04	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
0	0	6506	3	0,0138722	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0361889		0,18			0,00		

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0001	1	0,0116667	1	0,05	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
0	0	6506	3	0,0176239	1	0,49	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0292906		0,55			0,00		

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0001	1	0,0183333	1	0,03	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
0	0	6506	3	0,0104939	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0288272		0,11			0,00		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0001	1	0,1200000	1	0,02	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	3	0,0040442	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6506	3	0,0828400	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,2068842		0,09			0,00		

Вещество: 0342
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6502	3	0,0001866	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0001866		0,04			0,00		

Вещество: 0344
Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6502	3	0,0002007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0002007		0,00			0,00		

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6503	3	0,1020833	1	7,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,1020833		7,08			0,00		

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0001	1	0,0000002	1	0,00	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000002		0,00			0,00		

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0001	1	0,0025000	1	0,03	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0025000		0,03			0,00		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0001	1	0,0600000	1	0,03	76,90	1,55	0,00	0,00	0,00
0	0	6506	3	0,0235206	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0835206		0,12			0,00		

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6503	3	0,0312500	1	0,43	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0312500		0,43			0,00		

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um

0	0	6503	3	0,0433334	1	1,20	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0320160	1	2,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0753494		3,49			0,00		

Вещество: 2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6501	3	0,0000171	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6502	3	0,0002007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6505	3	0,0213440	1	2,54	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0215618		2,55			0,00		

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6504	3	0,0034000	1	3,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0034000		3,04			0,00		

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК с/с	0,04	-	-	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	5E-5	ПДК с/с	0,001	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Да	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК с/г	0,06	-	-	Да	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,05	Да	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,05	-	-	Да	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК с/г	3	ПДК с/с	3	Да	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,02	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,2	ПДК с/с	0,03	-	-	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,1	-	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1E-6	ПДК с/с	1E-6	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,05	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,01	Да	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,5	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,15	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	ПДК с/с	0,1	-	-	Нет	Нет
2930	Пыль абразивная	ОБУВ	0,04	-	-	-	-	Нет	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
2	Пост учета фона	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,000
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,000
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,000
0330	Сера диоксид	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,000
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,000
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)				
		X	Y	X	Y			По ширине	По длине	
1	Полное описание	-7000,00	6500,00	24000,00	6500,00	25000,00	0,00	300,00	300,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	19744,10	16330,50	2,00	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
2	419,00	7,30	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
3	541,40	-114,80	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
4	570,00	-114,80	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
5	569,70	-347,50	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
6	297,50	-347,50	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
7	298,10	-437,60	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
8	103,20	-437,40	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
9	103,60	-347,50	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
10	73,70	-347,50	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
11	74,10	-288,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
12	10,90	-288,40	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
13	11,50	-78,60	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
14	110,80	-79,50	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
15	110,30	6,70	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон

Результаты расчета и вклады по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - контрольные точки
7 - точки фона

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	19744,1	16330,5	2,00	-	3,435E-06	230	6,00	-	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	0,00	1,651E-06	48,1							
0	0	6504	0,00	1,784E-06	51,9							
2	419,00	7,30	2,00	-	0,007	220	6,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	0,00	5,168E-05	0,7							
0	0	6504	0,00	0,007	99,3							
3	541,40	-114,80	2,00	-	0,006	257	6,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	0,00	2,145E-04	3,8							
0	0	6504	0,00	0,005	96,2							
4	570,00	-114,80	2,00	-	0,005	258	6,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	0,00	3,423E-04	6,8							
0	0	6504	0,00	0,005	93,2							
5	569,70	-347,50	2,00	-	0,006	299	6,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	0,00	0,002	29,9							
0	0	6504	0,00	0,004	70,1							
6	297,50	-347,50	2,00	-	0,012	358	0,70	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	0,00	0,006	46,0							
0	0	6504	0,00	0,007	54,0							
7	298,10	-437,60	2,00	-	0,007	358	0,90	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	0,00	0,003	43,1							
0	0	6504	0,00	0,004	56,9							
8	103,20	-437,40	2,00	-	0,005	32	6,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	0,00	1,708E-04	3,4							
0	0	6504	0,00	0,005	96,6							
9	103,60	-347,50	2,00	-	0,007	43	6,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							

	0	0	6502		0,00		3,622E-05	0,5				
	0	0	6504		0,00		0,007	99,5				
10	73,70	-347,50	2,00	-	0,006	48	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6502		0,00		7,937E-05	1,2				
	0	0	6504		0,00		0,006	98,8				
11	74,10	-288,00	2,00	-	0,008	59	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6502		0,00		4,985E-05	0,6				
	0	0	6504		0,00		0,008	99,4				
12	10,90	-288,40	2,00	-	0,006	66	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6502		0,00		2,271E-04	3,8				
	0	0	6504		0,00		0,006	96,2				
13	11,50	-78,60	2,00	-	0,007	112	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6502		0,00		0,001	19,1				
	0	0	6504		0,00		0,006	80,9				
14	110,80	-79,50	2,00	-	0,012	122	5,30	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6502		0,00		0,002	15,5				
	0	0	6504		0,00		0,010	84,5				
15	110,30	6,70	2,00	-	0,009	139	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6502		0,00		0,002	19,1				
	0	0	6504		0,00		0,007	80,9				

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,04	3,578E-04	8	0,80	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6502		0,04		3,578E-04	100,0				
7	298,10	-437,60	2,00	0,02	1,654E-04	4	1,10	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6502		0,02		1,654E-04	100,0				
9	103,60	-347,50	2,00	0,01	1,363E-04	59	1,30	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6502		0,01		1,363E-04	100,0				
14	110,80	-79,50	2,00	0,01	1,350E-04	125	1,30	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6502		0,01		1,350E-04	100,0				
3	541,40	-114,80	2,00	0,01	1,331E-04	245	1,30	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6502		0,01		1,331E-04	100,0				
11	74,10	-288,00	2,00	0,01	1,331E-04	74	1,30	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		

	0		0	6502			0,01		1,331E-04		100,0		
2	419,00	7,30	2,00	0,01	1,323E-04	205	1,30	-		-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6502			0,01		1,323E-04		100,0		
10	73,70	-347,50	2,00	0,01	1,159E-04	62	1,70	-		-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6502			0,01		1,159E-04		100,0		
4	570,00	-114,80	2,00	0,01	1,134E-04	248	1,90	-		-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6502			0,01		1,134E-04		100,0		
5	569,70	-347,50	2,00	0,01	1,081E-04	297	2,20	-		-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6502			0,01		1,081E-04		100,0		
8	103,20	-437,40	2,00	9,85E-03	9,852E-05	44	2,80	-		-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6502			9,85E-03		9,852E-05		100,0		
15	110,30	6,70	2,00	9,78E-03	9,779E-05	138	2,80	-		-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6502			9,78E-03		9,779E-05		100,0		
12	10,90	-288,40	2,00	9,51E-03	9,508E-05	77	3,00	-		-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6502			9,51E-03		9,508E-05		100,0		
13	11,50	-78,60	2,00	8,62E-03	8,624E-05	115	3,60	-		-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6502			8,62E-03		8,624E-05		100,0		
1	19744,1	16330,5	2,00	8,55E-06	8,548E-08	230	6,00	-		-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6502			8,55E-06		8,548E-08		100,0		

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,76	0,151	1	1,40	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6506			0,34		0,069		45,5		
	0		0	0001			0,28		0,057		37,5		
	0		0	6502			8,67E-03		0,002		1,1		
2	419,00	7,30	2,00	0,68	0,135	214	1,70	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6506			0,30		0,061		44,8		
	0		0	0001			0,25		0,050		37,0		
	0		0	6502			2,76E-03		5,513E-04		0,4		
14	110,80	-79,50	2,00	0,66	0,132	116	1,50	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник			Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	0001			0,27		0,055		41,7		
	0		0	6506			0,26		0,052		39,6		
	0		0	6502			3,17E-03		6,334E-04		0,5		

3	541,40	-114,80	2,00	0,58	0,116	257	1,90	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,24			0,047		40,6	
0		0		0001		0,22			0,044		38,4	
0		0		6502		1,89E-03			3,782E-04		0,3	
11	74,10	-288,00	2,00	0,57	0,113	62	2,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0001		0,25			0,049		43,5	
0		0		6506		0,20			0,040		35,0	
0		0		6502		1,71E-03			3,428E-04		0,3	
9	103,60	-347,50	2,00	0,54	0,109	47	2,10	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0001		0,24			0,047		43,3	
0		0		6506		0,19			0,037		34,3	
0		0		6502		1,76E-03			3,514E-04		0,3	
15	110,30	6,70	2,00	0,54	0,108	133	1,90	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0001		0,22			0,044		40,9	
0		0		6506		0,20			0,039		36,4	
0		0		6502		2,75E-03			5,492E-04		0,5	
7	298,10	-437,60	2,00	0,53	0,105	0	2,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0001		0,21			0,043		40,6	
0		0		6506		0,19			0,038		35,7	
0		0		6502		4,60E-03			9,207E-04		0,9	
4	570,00	-114,80	2,00	0,52	0,104	259	2,10	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,20			0,040		38,5	
0		0		0001		0,20			0,040		38,1	
0		0		6502		1,61E-03			3,213E-04		0,3	
10	73,70	-347,50	2,00	0,50	0,100	52	2,20	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0001		0,21			0,043		42,3	
0		0		6506		0,17			0,034		33,4	
0		0		6502		1,89E-03			3,788E-04		0,4	
13	11,50	-78,60	2,00	0,47	0,095	108	2,20	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0001		0,20			0,040		41,9	
0		0		6506		0,15			0,031		32,4	
0		0		6502		1,99E-03			3,971E-04		0,4	
12	10,90	-288,40	2,00	0,46	0,093	68	2,40	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0001		0,19			0,039		41,9	
0		0		6506		0,15			0,030		31,9	
0		0		6502		1,64E-03			3,278E-04		0,4	
5	569,70	-347,50	2,00	0,44	0,088	303	2,30	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0001		0,17			0,033		38,0	
0		0		6506		0,15			0,030		34,1	
0		0		6502		2,64E-03			5,287E-04		0,6	

8	103,20	-437,40	2,00	0,44	0,087	36	2,50	0,12	0,024	0,12	0,024	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,18	0,035	40,4
0	0	6506	0,14	0,028	31,7
0	0	6502	1,93E-03	3,867E-04	0,4

1	19744,1	16330,5	2,00	0,12	0,024	230	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	4

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	1,67E-04	3,348E-05	0,1
0	0	6506	1,47E-04	2,940E-05	0,1
0	0	6502	2,79E-06	5,573E-07	0,0

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,08	0,033	0	1,40	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6506	0,03	0,011	32,5
0	0	0001	0,02	0,010	28,6

2	419,00	7,30	2,00	0,08	0,031	214	1,70	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6506	0,02	0,010	31,8
0	0	0001	0,02	0,008	26,3

14	110,80	-79,50	2,00	0,08	0,030	116	1,50	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,009	29,3
0	0	6506	0,02	0,008	27,9

3	541,40	-114,80	2,00	0,07	0,028	257	2,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6506	0,02	0,008	27,3
0	0	0001	0,02	0,007	26,1

11	74,10	-288,00	2,00	0,07	0,027	62	2,10	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,008	29,2
0	0	6506	0,02	0,006	23,4

9	103,60	-347,50	2,00	0,07	0,027	47	2,10	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,008	28,6
0	0	6506	0,02	0,006	22,7

15	110,30	6,70	2,00	0,07	0,027	133	1,90	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,007	27,1
0	0	6506	0,02	0,006	24,1

7	298,10	-437,60	2,00	0,07	0,026	0	2,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,007	26,7
0	0	6506	0,02	0,006	23,4

4	570,00	-114,80	2,00	0,06	0,026	259	2,10	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6506	0,02	0,007	25,1
0	0	0001	0,02	0,006	24,9

10	73,70	-347,50	2,00	0,06	0,025	51	2,20	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,007	27,5
0	0	6506	0,01	0,005	21,3

13	11,50	-78,60	2,00	0,06	0,024	108	2,20	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,006	26,4
0	0	6506	0,01	0,005	20,4

12	10,90	-288,40	2,00	0,06	0,024	68	2,40	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,006	26,2
0	0	6506	0,01	0,005	19,9

5	569,70	-347,50	2,00	0,06	0,023	303	2,30	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,01	0,005	23,3
0	0	6506	0,01	0,005	20,9

8	103,20	-437,40	2,00	0,06	0,023	36	2,50	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,01	0,006	24,7
0	0	6506	0,01	0,004	19,3

1	19744,1	16330,5	2,00	0,03	0,013	230	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	4

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	1,36E-05	5,441E-06	0,0
0	0	6506	1,19E-05	4,777E-06	0,0

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,29	0,043	2	1,30	0,16	0,024	0,16	0,024	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6506	0,10	0,015	34,0
0	0	0001	0,03	0,004	10,4

2	419,00	7,30	2,00	0,27	0,041	213	1,40	0,16	0,024	0,16	0,024	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6506	0,09	0,013	31,7
0	0	0001	0,03	0,004	9,7

14	110,80	-79,50	2,00	0,26	0,040	114	1,40	0,16	0,024	0,16	0,024	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6506	0,08	0,011	28,5
0	0	0001	0,03	0,004	10,9

3	541,40	-114,80	2,00	0,25	0,038	258	1,70	0,16	0,024	0,16	0,024	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6506	0,07	0,010	26,4
0	0	0001	0,02	0,004	9,8

11	74,10	-288,00	2,00	0,24	0,036	62	2,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,05			0,008		22,5	
0		0		0001		0,03			0,004		11,5	
15	110,30	6,70	2,00	0,24	0,036	132	1,80	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,06			0,008		23,2	
0		0		0001		0,02			0,004		10,0	
9	103,60	-347,50	2,00	0,24	0,036	48	2,10	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,05			0,008		21,8	
0		0		0001		0,03			0,004		11,0	
4	570,00	-114,80	2,00	0,24	0,036	259	2,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,06			0,008		23,3	
0		0		0001		0,02			0,003		9,4	
7	298,10	-437,60	2,00	0,24	0,035	1	1,90	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,05			0,008		22,5	
0		0		0001		0,02			0,003		9,8	
10	73,70	-347,50	2,00	0,23	0,035	52	2,20	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,05			0,007		20,1	
0		0		0001		0,02			0,004		10,5	
13	11,50	-78,60	2,00	0,22	0,034	107	2,20	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,04			0,006		19,1	
0		0		0001		0,02			0,003		9,7	
12	10,90	-288,40	2,00	0,22	0,033	68	2,50	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,04			0,006		18,3	
0		0		0001		0,02			0,003		9,9	
5	569,70	-347,50	2,00	0,22	0,033	304	2,30	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,04			0,006		19,1	
0		0		0001		0,02			0,003		8,3	
8	103,20	-437,40	2,00	0,22	0,033	36	2,70	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		0,04			0,006		17,5	
0		0		0001		0,02			0,003		9,1	
1	19744,1	16330,5	2,00	0,16	0,024	230	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		6506		4,05E-05			6,069E-06		0,0	
0		0		0001		1,90E-05			2,844E-06		0,0	

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,05	0,023	0	1,40	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6506		0,02		0,008		35,6		
0		0		0001		0,02		0,008		34,0		
2	419,00	7,30	2,00	0,04	0,021	214	1,70	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6506		0,01		0,007		35,3		
0		0		0001		0,01		0,007		31,6		
14	110,80	-79,50	2,00	0,04	0,021	116	1,50	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0001		0,01		0,007		35,3		
0		0		6506		0,01		0,006		30,9		
3	541,40	-114,80	2,00	0,04	0,019	257	2,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0001		0,01		0,006		31,9		
0		0		6506		0,01		0,006		30,7		
11	74,10	-288,00	2,00	0,04	0,018	62	2,10	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0001		0,01		0,007		35,7		
0		0		6506		9,71E-03		0,005		26,3		
9	103,60	-347,50	2,00	0,04	0,018	47	2,10	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0001		0,01		0,006		35,1		
0		0		6506		9,18E-03		0,005		25,7		
15	110,30	6,70	2,00	0,04	0,018	133	1,90	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0001		0,01		0,006		33,3		
0		0		6506		9,68E-03		0,005		27,3		
7	298,10	-437,60	2,00	0,03	0,017	0	2,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0001		0,01		0,006		32,9		
0		0		6506		9,24E-03		0,005		26,7		
4	570,00	-114,80	2,00	0,03	0,017	259	2,10	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0001		0,01		0,005		30,8		
0		0		6506		9,88E-03		0,005		28,6		
10	73,70	-347,50	2,00	0,03	0,017	51	2,20	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0001		0,01		0,006		34,1		
0		0		6506		8,16E-03		0,004		24,3		
13	11,50	-78,60	2,00	0,03	0,016	108	2,20	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0001		0,01		0,005		33,0		

	0		0	6506		7,53E-03			0,004	23,4		
12	10,90	-288,40	2,00	0,03	0,016	68	2,40	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	0001		0,01			0,005	32,8		
	0		0	6506		7,28E-03			0,004	23,0		
5	569,70	-347,50	2,00	0,03	0,015	303	2,30	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	0001		8,90E-03			0,004	29,4		
	0		0	6506		7,35E-03			0,004	24,3		
8	103,20	-437,40	2,00	0,03	0,015	36	2,50	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	0001		9,41E-03			0,005	31,2		
	0		0	6506		6,79E-03			0,003	22,5		
1	19744,1	16330,5	2,00	0,01	0,007	230	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	0001		8,94E-06			4,470E-06	0,1		
	0		0	6506		7,23E-06			3,614E-06	0,1		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,08	0,421	1	1,40	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	6506		0,01			0,067	15,9		
	0		0	0001		9,89E-03			0,049	11,8		
	0		0	6502		8,63E-04			0,004	1,0		
2	419,00	7,30	2,00	0,08	0,404	214	1,50	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	6506		0,01			0,060	14,8		
	0		0	0001		8,54E-03			0,043	10,6		
	0		0	6502		2,91E-04			0,001	0,4		
14	110,80	-79,50	2,00	0,08	0,400	116	1,50	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	6506		0,01			0,051	12,7		
	0		0	0001		9,59E-03			0,048	12,0		
	0		0	6502		3,15E-04			0,002	0,4		
3	541,40	-114,80	2,00	0,08	0,385	257	1,90	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	6506		9,14E-03			0,046	11,9		
	0		0	0001		7,77E-03			0,039	10,1		
	0		0	6502		1,88E-04			9,411E-04	0,2		
11	74,10	-288,00	2,00	0,08	0,382	62	2,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	0001		8,60E-03			0,043	11,3		
	0		0	6506		7,69E-03			0,038	10,1		
	0		0	6502		1,71E-04			8,530E-04	0,2		
9	103,60	-347,50	2,00	0,08	0,378	48	2,10	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	8,12E-03	0,041	10,7
0	0	6506	7,34E-03	0,037	9,7
0	0	6502	2,03E-04	0,001	0,3

15	110,30	6,70	2,00	0,08	0,378	133	1,90	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	7,74E-03	0,039	10,2
0	0	6506	7,64E-03	0,038	10,1
0	0	6502	2,73E-04	0,001	0,4

7	298,10	-437,60	2,00	0,08	0,376	0	1,90	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	7,44E-03	0,037	9,9
0	0	6506	7,31E-03	0,037	9,7
0	0	6502	4,64E-04	0,002	0,6

4	570,00	-114,80	2,00	0,07	0,375	259	2,10	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6506	7,80E-03	0,039	10,4
0	0	0001	6,95E-03	0,035	9,3
0	0	6502	1,60E-04	7,996E-04	0,2

10	73,70	-347,50	2,00	0,07	0,371	52	2,20	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	7,43E-03	0,037	10,0
0	0	6506	6,51E-03	0,033	8,8
0	0	6502	1,89E-04	9,427E-04	0,3

13	11,50	-78,60	2,00	0,07	0,365	108	2,20	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	6,92E-03	0,035	9,5
0	0	6506	5,94E-03	0,030	8,1
0	0	6502	1,98E-04	9,881E-04	0,3

12	10,90	-288,40	2,00	0,07	0,364	68	2,40	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	6,80E-03	0,034	9,3
0	0	6506	5,75E-03	0,029	7,9
0	0	6502	1,63E-04	8,157E-04	0,2

5	569,70	-347,50	2,00	0,07	0,359	303	2,30	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	5,83E-03	0,029	8,1
0	0	6506	5,80E-03	0,029	8,1
0	0	6502	2,63E-04	0,001	0,4

8	103,20	-437,40	2,00	0,07	0,359	36	2,50	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	6,16E-03	0,031	8,6
0	0	6506	5,36E-03	0,027	7,5
0	0	6502	1,92E-04	9,623E-04	0,3

1	19744,1	16330,5	2,00	0,06	0,300	230	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	4

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	5,85E-06	2,926E-05	0,0
0	0	6506	5,71E-06	2,853E-05	0,0

Вещество: 0342
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,01	2,678E-04	8	0,80	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	0,01	2,678E-04	100,0							
7	298,10	-437,60	2,00	6,19E-03	1,238E-04	4	1,10	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	6,19E-03	1,238E-04	100,0							
9	103,60	-347,50	2,00	5,10E-03	1,020E-04	59	1,30	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	5,10E-03	1,020E-04	100,0							
14	110,80	-79,50	2,00	5,05E-03	1,010E-04	125	1,30	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	5,05E-03	1,010E-04	100,0							
3	541,40	-114,80	2,00	4,98E-03	9,966E-05	245	1,30	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	4,98E-03	9,966E-05	100,0							
11	74,10	-288,00	2,00	4,98E-03	9,964E-05	74	1,30	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	4,98E-03	9,964E-05	100,0							
2	419,00	7,30	2,00	4,95E-03	9,902E-05	205	1,30	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	4,95E-03	9,902E-05	100,0							
10	73,70	-347,50	2,00	4,34E-03	8,676E-05	62	1,70	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	4,34E-03	8,676E-05	100,0							
4	570,00	-114,80	2,00	4,24E-03	8,486E-05	248	1,90	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	4,24E-03	8,486E-05	100,0							
5	569,70	-347,50	2,00	4,04E-03	8,089E-05	297	2,20	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	4,04E-03	8,089E-05	100,0							
8	103,20	-437,40	2,00	3,69E-03	7,374E-05	44	2,80	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	3,69E-03	7,374E-05	100,0							
15	110,30	6,70	2,00	3,66E-03	7,320E-05	138	2,80	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	3,66E-03	7,320E-05	100,0							
12	10,90	-288,40	2,00	3,56E-03	7,117E-05	77	3,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	3,56E-03	7,117E-05	100,0							
13	11,50	-78,60	2,00	3,23E-03	6,455E-05	115	3,60	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	3,23E-03	6,455E-05	100,0							
1	19744,1	16330,5	2,00	3,20E-06	6,398E-08	230	6,00	-	-	-	-	4

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6502	3,20E-06	6,398E-08	100,0

Вещество: 0344
Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	1,44E-03	2,880E-04	8	0,80	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	1,44E-03	2,880E-04	100,0							
7	298,10	-437,60	2,00	6,66E-04	1,332E-04	4	1,10	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	6,66E-04	1,332E-04	100,0							
9	103,60	-347,50	2,00	5,49E-04	1,097E-04	59	1,30	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	5,49E-04	1,097E-04	100,0							
14	110,80	-79,50	2,00	5,43E-04	1,086E-04	125	1,30	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	5,43E-04	1,086E-04	100,0							
3	541,40	-114,80	2,00	5,36E-04	1,072E-04	245	1,30	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	5,36E-04	1,072E-04	100,0							
11	74,10	-288,00	2,00	5,36E-04	1,072E-04	74	1,30	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	5,36E-04	1,072E-04	100,0							
2	419,00	7,30	2,00	5,33E-04	1,065E-04	205	1,30	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	5,33E-04	1,065E-04	100,0							
10	73,70	-347,50	2,00	4,67E-04	9,331E-05	62	1,70	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	4,67E-04	9,331E-05	100,0							
4	570,00	-114,80	2,00	4,56E-04	9,127E-05	248	1,90	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	4,56E-04	9,127E-05	100,0							
5	569,70	-347,50	2,00	4,35E-04	8,700E-05	297	2,20	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	4,35E-04	8,700E-05	100,0							
8	103,20	-437,40	2,00	3,97E-04	7,931E-05	44	2,80	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	3,97E-04	7,931E-05	100,0							
15	110,30	6,70	2,00	3,94E-04	7,873E-05	138	2,80	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	3,94E-04	7,873E-05	100,0							
12	10,90	-288,40	2,00	3,83E-04	7,654E-05	77	3,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6502	3,83E-04	7,654E-05	100,0							
13	11,50	-78,60	2,00	3,47E-04	6,943E-05	115	3,60	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							

	0		0	6502		3,47E-04		6,943E-05		100,0		
1	19744,1	16330,5	2,00	3,44E-07	6,882E-08	230	6,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	1,16	0,232	356	1,10	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		1,16		0,232		100,0		
7	298,10	-437,60	2,00	0,52	0,103	358	4,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,52		0,103		100,0		
9	103,60	-347,50	2,00	0,50	0,100	56	4,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,50		0,100		100,0		
11	74,10	-288,00	2,00	0,50	0,100	73	4,60	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,50		0,100		100,0		
14	110,80	-79,50	2,00	0,48	0,097	128	4,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,48		0,097		100,0		
10	73,70	-347,50	2,00	0,44	0,088	60	5,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,44		0,088		100,0		
2	419,00	7,30	2,00	0,41	0,083	210	5,90	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,41		0,083		100,0		
3	541,40	-114,80	2,00	0,39	0,079	247	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,39		0,079		100,0		
8	103,20	-437,40	2,00	0,37	0,074	41	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,37		0,074		100,0		
12	10,90	-288,40	2,00	0,37	0,074	76	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,37		0,074		100,0		
15	110,30	6,70	2,00	0,36	0,072	142	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,36		0,072		100,0		
4	570,00	-114,80	2,00	0,35	0,070	249	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,35		0,070		100,0		
5	569,70	-347,50	2,00	0,34	0,067	294	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,34		0,067		100,0		
13	11,50	-78,60	2,00	0,33	0,066	117	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		

	0	0	6503		0,33		0,066	100,0				
1	19744,10	16330,50	2,00	1,75E-04	3,496E-05	230	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	6503		1,75E-04		3,496E-05		100,0			

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	19744,10	16330,50	2,00	-	6,124E-11	230	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		6,124E-11		100,0			
2	419,00	7,30	2,00	-	8,278E-08	216	2,10	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		8,278E-08		100,0			
3	541,40	-114,80	2,00	-	7,090E-08	257	2,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		7,090E-08		100,0			
4	570,00	-114,80	2,00	-	6,328E-08	258	2,30	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		6,328E-08		100,0			
5	569,70	-347,50	2,00	-	5,362E-08	301	2,40	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		5,362E-08		100,0			
6	297,50	-347,50	2,00	-	1,033E-07	356	1,90	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		1,033E-07		100,0			
7	298,10	-437,60	2,00	-	7,064E-08	357	2,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		7,064E-08		100,0			
8	103,20	-437,40	2,00	-	5,628E-08	35	2,40	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		5,628E-08		100,0			
9	103,60	-347,50	2,00	-	7,419E-08	47	2,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		7,419E-08		100,0			
10	73,70	-347,50	2,00	-	6,772E-08	51	2,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		6,772E-08		100,0			
11	74,10	-288,00	2,00	-	7,782E-08	62	2,10	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		7,782E-08		100,0			
12	10,90	-288,40	2,00	-	6,141E-08	68	2,30	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		6,141E-08		100,0			
13	11,50	-78,60	2,00	-	6,320E-08	109	2,30	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0001		0,00		6,320E-08		100,0			

14	110,80	-79,50	2,00	-	9,247E-08	119	2,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,00			9,247E-08		100,0	
15	110,30	6,70	2,00	-	7,395E-08	136	2,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,00			7,395E-08		100,0	

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,12	0,006	356	1,90	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,02			0,001		19,3	
14	110,80	-79,50	2,00	0,12	0,006	119	2,00	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,02			0,001		17,6	
2	419,00	7,30	2,00	0,12	0,006	216	2,10	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,02			9,551E-04		16,0	
11	74,10	-288,00	2,00	0,12	0,006	62	2,10	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,02			8,979E-04		15,2	
9	103,60	-347,50	2,00	0,12	0,006	47	2,20	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,02			8,560E-04		14,6	
15	110,30	6,70	2,00	0,12	0,006	136	2,20	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,02			8,533E-04		14,6	
3	541,40	-114,80	2,00	0,12	0,006	257	2,20	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,02			8,181E-04		14,1	
7	298,10	-437,60	2,00	0,12	0,006	357	2,20	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,02			8,150E-04		14,0	
10	73,70	-347,50	2,00	0,12	0,006	51	2,20	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,02			7,814E-04		13,5	
4	570,00	-114,80	2,00	0,11	0,006	258	2,30	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,01			7,301E-04		12,7	
13	11,50	-78,60	2,00	0,11	0,006	109	2,30	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,01			7,292E-04		12,7	
12	10,90	-288,40	2,00	0,11	0,006	68	2,30	0,10	0,005	0,10	0,005	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0001		0,01			7,086E-04		12,4	
8	103,20	-437,40	2,00	0,11	0,006	35	2,40	0,10	0,005	0,10	0,005	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,01	6,493E-04	11,5

5	569,70	-347,50	2,00	0,11	0,006	301	2,40	0,10	0,005	0,10	0,005	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,01	6,187E-04	11,0

1	19744,1	16330,5	2,00	0,10	0,005	230	0,50	0,10	0,005	0,10	0,005	4

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	1,41E-05	7,066E-07	0,0

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,04	0,044	359	1,50	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,027	60,7
0	0	6506	0,01	0,017	39,3

2	419,00	7,30	2,00	0,03	0,039	215	1,80	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,023	58,2
0	0	6506	0,01	0,016	41,8

14	110,80	-79,50	2,00	0,03	0,039	117	1,80	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,025	65,3
0	0	6506	0,01	0,013	34,7

3	541,40	-114,80	2,00	0,03	0,032	257	2,00	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,020	60,3
0	0	6506	0,01	0,013	39,7

11	74,10	-288,00	2,00	0,03	0,032	62	2,10	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,022	66,4
0	0	6506	9,07E-03	0,011	33,6

9	103,60	-347,50	2,00	0,03	0,031	47	2,10	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,021	66,6
0	0	6506	8,57E-03	0,010	33,4

15	110,30	6,70	2,00	0,03	0,030	134	2,00	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,020	65,8
0	0	6506	8,66E-03	0,010	34,2

7	298,10	-437,60	2,00	0,02	0,029	359	2,00	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,02	0,019	65,8
0	0	6506	8,31E-03	0,010	34,2

4	570,00	-114,80	2,00	0,02	0,028	259	2,20	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0001	0,01	0,017	61,2

	0		0	6506		9,20E-03		0,011		38,8		
10	73,70	-347,50	2,00	0,02	0,028	51	2,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	0001		0,02		0,019		67,2		
	0		0	6506		7,62E-03		0,009		32,8		
13	11,50	-78,60	2,00	0,02	0,026	108	2,30	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	0001		0,01		0,017		67,3		
	0		0	6506		7,02E-03		0,008		32,7		
12	10,90	-288,40	2,00	0,02	0,025	68	2,40	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	0001		0,01		0,017		67,6		
	0		0	6506		6,80E-03		0,008		32,4		
8	103,20	-437,40	2,00	0,02	0,023	36	2,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	0001		0,01		0,015		66,9		
	0		0	6506		6,34E-03		0,008		33,1		
5	569,70	-347,50	2,00	0,02	0,023	303	2,30	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	0001		0,01		0,015		63,9		
	0		0	6506		6,87E-03		0,008		36,1		
1	19744,1	16330,5	2,00	1,89E-05	2,273E-05	230	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	0001		1,22E-05		1,463E-05		64,4		
	0		0	6506		6,75E-06		8,099E-06		35,6		

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,07	0,071	356	1,10	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,07		0,071		100,0		
7	298,10	-437,60	2,00	0,03	0,032	358	4,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,03		0,032		100,0		
9	103,60	-347,50	2,00	0,03	0,031	56	4,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,03		0,031		100,0		
11	74,10	-288,00	2,00	0,03	0,031	73	4,60	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,03		0,031		100,0		
14	110,80	-79,50	2,00	0,03	0,030	128	4,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,03		0,030		100,0		
10	73,70	-347,50	2,00	0,03	0,027	60	5,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6503		0,03		0,027		100,0		

2	419,00	7,30	2,00	0,03	0,025	210	5,90	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,03			0,025		100,0		
3	541,40	-114,80	2,00	0,02	0,024	247	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,02			0,024		100,0		
8	103,20	-437,40	2,00	0,02	0,023	41	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,02			0,023		100,0		
12	10,90	-288,40	2,00	0,02	0,023	76	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,02			0,023		100,0		
15	110,30	6,70	2,00	0,02	0,022	142	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,02			0,022		100,0		
4	570,00	-114,80	2,00	0,02	0,021	249	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,02			0,021		100,0		
5	569,70	-347,50	2,00	0,02	0,021	294	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,02			0,021		100,0		
13	11,50	-78,60	2,00	0,02	0,020	117	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,02			0,020		100,0		
1	19744,1	16330,5	2,00	1,07E-05	1,070E-05	230	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		1,07E-05			1,070E-05		100,0		

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,28	0,139	353	1,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,19			0,095		68,8		
0		0		6505		0,09			0,043		31,2		
14	110,80	-79,50	2,00	0,20	0,099	125	4,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,13			0,064		64,0		
0		0		6503		0,07			0,036		36,0		
15	110,30	6,70	2,00	0,15	0,077	141	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,09			0,046		60,4		
0		0		6503		0,06			0,030		39,6		
7	298,10	-437,60	2,00	0,13	0,066	355	3,90	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,08			0,040		61,0		
0		0		6505		0,05			0,026		39,0		

11	74,10	-288,00	2,00	0,12	0,061	65	0,90	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,06			0,031		50,1		
0		0		6505		0,06			0,031		49,9		
13	11,50	-78,60	2,00	0,12	0,058	113	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,07			0,037		62,8		
0		0		6503		0,04			0,022		37,2		
9	103,60	-347,50	2,00	0,12	0,058	49	0,90	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,06			0,032		54,9		
0		0		6505		0,05			0,026		45,1		
10	73,70	-347,50	2,00	0,10	0,050	53	0,90	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,05			0,026		52,4		
0		0		6505		0,05			0,024		47,6		
2	419,00	7,30	2,00	0,10	0,050	216	1,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,05			0,026		51,2		
0		0		6503		0,05			0,024		48,8		
5	569,70	-347,50	2,00	0,09	0,047	296	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,05			0,027		58,1		
0		0		6505		0,04			0,020		41,9		
3	541,40	-114,80	2,00	0,09	0,043	252	0,90	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,05			0,024		55,2		
0		0		6505		0,04			0,019		44,8		
12	10,90	-288,40	2,00	0,08	0,042	70	2,90	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,04			0,022		53,5		
0		0		6503		0,04			0,019		46,5		
8	103,20	-437,40	2,00	0,08	0,040	36	1,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,04			0,022		55,0		
0		0		6505		0,04			0,018		45,0		
4	570,00	-114,80	2,00	0,07	0,037	254	0,90	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		0,04			0,020		53,8		
0		0		6505		0,03			0,017		46,2		
1	19744,1	16330,5	2,00	5,16E-05	2,582E-05	230	6,00	-	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6503		2,97E-05			1,484E-05		57,5		
0		0		6505		2,20E-05			1,098E-05		42,5		

Вещество: 2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	110,80	-79,50	2,00	0,15	0,046	123	5,70	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,15		0,046		99,8		
0		0		6502		2,73E-04		8,198E-05		0,2		
6	297,50	-347,50	2,00	0,14	0,043	346	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,14		0,043		100,0		
11	74,10	-288,00	2,00	0,11	0,034	57	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,11		0,034		100,0		
0		0		6502		2,45E-06		7,360E-07		0,0		
15	110,30	6,70	2,00	0,10	0,031	141	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,10		0,031		99,8		
0		0		6502		2,08E-04		6,226E-05		0,2		
0		0		6501		3,24E-06		9,729E-07		0,0		
9	103,60	-347,50	2,00	0,10	0,031	41	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,10		0,031		100,0		
0		0		6501		8,54E-06		2,562E-06		0,0		
0		0		6502		1,73E-06		5,175E-07		0,0		
2	419,00	7,30	2,00	0,09	0,028	222	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,09		0,028		100,0		
0		0		6501		2,43E-05		7,291E-06		0,0		
0		0		6502		2,59E-06		7,778E-07		0,0		
10	73,70	-347,50	2,00	0,09	0,027	46	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,09		0,027		100,0		
0		0		6501		6,03E-06		1,809E-06		0,0		
0		0		6502		4,15E-06		1,245E-06		0,0		
13	11,50	-78,60	2,00	0,09	0,026	111	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,09		0,026		99,8		
0		0		6502		1,71E-04		5,131E-05		0,2		
7	298,10	-437,60	2,00	0,08	0,025	351	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,08		0,025		99,9		
0		0		6501		2,12E-05		6,358E-06		0,0		
0		0		6502		1,99E-05		5,963E-06		0,0		
12	10,90	-288,40	2,00	0,08	0,024	65	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6505		0,08		0,024		100,0		


	0	0	6502	2,16E-05	6,481E-06	0,0						
	0	0	6501	1,47E-06	4,400E-07	0,0						
3	541,40	-114,80	2,00	0,07	0,021	259	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %						
	0	0	6505	0,07	0,021	100,0						
	0	0	6502	1,29E-05	3,885E-06	0,0						
	0	0	6501	2,77E-06	8,322E-07	0,0						
8	103,20	-437,40	2,00	0,07	0,020	30	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %						
	0	0	6505	0,07	0,020	99,9						
	0	0	6501	5,17E-05	1,551E-05	0,1						
	0	0	6502	1,02E-05	3,071E-06	0,0						
4	570,00	-114,80	2,00	0,06	0,018	260	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %						
	0	0	6505	0,06	0,018	100,0						
	0	0	6502	2,29E-05	6,879E-06	0,0						
	0	0	6501	3,46E-06	1,037E-06	0,0						
5	569,70	-347,50	2,00	0,05	0,015	299	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %						
	0	0	6505	0,05	0,015	99,5						
	0	0	6502	2,29E-04	6,870E-05	0,5						
	0	0	6501	2,53E-06	7,590E-07	0,0						
1	19744,1	16330,5	2,00	2,47E-05	7,396E-06	230	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %						
	0	0	6505	2,44E-05	7,321E-06	99,0						

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	297,50	-347,50	2,00	0,18	0,007	349	5,90	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %						
	0	0	6504	0,18	0,007	100,0						
14	110,80	-79,50	2,00	0,17	0,007	122	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %						
	0	0	6504	0,17	0,007	100,0						
11	74,10	-288,00	2,00	0,13	0,005	59	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %						
	0	0	6504	0,13	0,005	100,0						
9	103,60	-347,50	2,00	0,12	0,005	43	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %						
	0	0	6504	0,12	0,005	100,0						
15	110,30	6,70	2,00	0,12	0,005	140	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %						
	0	0	6504	0,12	0,005	100,0						
2	419,00	7,30	2,00	0,12	0,005	220	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %						
	0	0	6504	0,12	0,005	100,0						

10	73,70	-347,50	2,00	0,10	0,004	48	6,00	-	-	-	-		2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6504		0,10			0,004		100,0		
7	298,10	-437,60	2,00	0,10	0,004	353	6,00	-	-	-	-		2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6504		0,10			0,004		100,0		
13	11,50	-78,60	2,00	0,10	0,004	111	6,00	-	-	-	-		2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6504		0,10			0,004		100,0		
12	10,90	-288,40	2,00	0,09	0,004	66	6,00	-	-	-	-		2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6504		0,09			0,004		100,0		
3	541,40	-114,80	2,00	0,09	0,004	258	6,00	-	-	-	-		2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6504		0,09			0,004		100,0		
8	103,20	-437,40	2,00	0,08	0,003	32	6,00	-	-	-	-		2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6504		0,08			0,003		100,0		
4	570,00	-114,80	2,00	0,08	0,003	259	6,00	-	-	-	-		2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6504		0,08			0,003		100,0		
5	569,70	-347,50	2,00	0,06	0,003	299	6,00	-	-	-	-		2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6504		0,06			0,003		100,0		
1	19744,1	16330,5	2,00	2,92E-05	1,167E-06	230	6,00	-	-	-	-		4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6504		2,92E-05			1,167E-06		100,0		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (Железа оксид)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019


1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 141
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019


						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		142
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		143
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		144
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)



Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		145
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,1

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		146
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		147
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019


						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		148
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2930 (Пыль абразивная)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 149
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Приложение Г.2 Период эксплуатации

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ТЭКПРО"
Регистрационный номер: 02170472

Предприятие: 61, ВСМ. КП43 реконструкция
Город: 1, СПД
Район: 1, Нефтеюганский район
Адрес предприятия:
Разработчик: ООО "ТЭКПРО"
ИНН: 7726542687
ОКПО: 96001470
Отрасль: 13000 Нефте(химическая) промышленность
ВИД: 2, Период эксплуатации
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)
Расчет завершен успешно. Рассчитано 17 веществ/групп суммации. 4.70.5.93

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-23,6
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	24,1
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	200
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	6
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной;
13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
0001	+	1	1	[1] отд. НПР - непл. Блок УДХ	5	0,20	0,09	2,79	20,00	1	467,80 -161,80	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
1052	Метиловый спирт	0,0318962	1,005877	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0002	+	1	1	[2] отд. НПР - баки реаг. Блок УДХ	5	0,05	0,00	0,57	20,00	1	467,80 -156,90	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
1052	Метиловый спирт	0,0621299	0,019110	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0003	+	1	1	[3] отд. НПР - непл. Блок ЗУ	5	0,20	0,09	2,79	20,00	1	465,80 -133,20	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	0,0000928	0,002928	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0002242	0,007070	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0008279	0,026109	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0000014	0,000044	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0000249	0,000784	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000071	0,000225	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0000112	0,000355	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0011591	0,036552	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0004	+	1	1	[4] отд. НПР - дрен. емк.	5	0,05	0,00	1,13	20,00	1	462,50 -146,80	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	4,9629888	0,309606	1	0,42	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	7,3192105	0,456594	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,9747995	0,060811	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0041073	0,000256	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0041073	0,000256	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0041073	0,000256	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0013691	0,000085	1	0,29	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1052	Метиловый спирт	0,0621299	0,001593	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0005	+	1	1	[5] отд. НПР - котел передв.	5	0,40	3,72	29,60	250,00	1	251,30 -143,40	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5382070	0,002392	1	0,81	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0874586	0,000389	1	0,07	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,1314595	0,000584	1	0,26	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,1234800	0,000549	1	0,07	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,6975571	0,003100	1	0,04	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000061	2,689000E -08	1	0,00	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00

6001	+	1	3	[6001] отд. НПР - непл. оборудования	2	0,00			-	1	243,20 -185,20	448,10 -186,30	10,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	0,0004610	0,014538	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0011120	0,035068	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0041082	0,129557	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0000070	0,000220	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0001237	0,003900	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000353	0,001114	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0000558	0,001760	1	0,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1052	Метиловый спирт	0,0186011	0,586604	1	0,66	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0057522	0,181400	1	0,21	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6003	+	1	3	[6003] отд. ТО - свар. пост	2	0,00			-	1	248,80 -163,40	251,70 -162,30	1,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0151875	0,000749	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002292	0,000013	1	0,82	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0065000	0,000312	1	1,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010562	0,000051	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0103125	0,000495	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6004	+	1	3	[6004] отд. ТО - металлобр.	2	0,00			-	1	317,10 -159,60	319,80 -159,10	1,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0135333	0,002944	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6201	+	1	3	[6201] внутренний проезд - транспорт	5	0,00			-	1	253,90 -46,50	253,70 -93,00	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000889	0,000079	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000144	0,000013	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000111	0,000007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000186	0,000017	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0002306	0,000512	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000417	0,000064	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000333	0,000027	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Выбросы источников по веществам

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной;
13 - Передвижной (неорганизованный).

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6003	3	0,0151875	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6004	3	0,0135333	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0287208		0,00			0,00		

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6003	3	0,0002292	1	0,82	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0002292		0,82			0,00		

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0005	1	0,5382070	1	0,81	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00
0	0	6003	3	0,0065000	1	1,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6201	3	0,0000889	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,5447959		1,98			0,00		

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0005	1	0,0874586	1	0,07	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00
0	0	6003	3	0,0010562	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6201	3	0,0000144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Итого:	0,0885293		0,16		0,00	

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0005	1	0,1314595	1	0,26	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00
0	0	6201	3	0,0000111	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,1314706		0,27			0,00		

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0005	1	0,1234800	1	0,07	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00
0	0	6201	3	0,0000186	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,1234986		0,07			0,00		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0005	1	0,6975571	1	0,04	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00
0	0	6003	3	0,0103125	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6201	3	0,0002306	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,7081002		0,12			0,00		

Вещество: 0415
Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0003	1	0,0002242	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	0004	1	7,3192105	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6001	3	0,0011120	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				7,3205467		0,15			0,00		

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0003	1	0,0008279	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	0004	1	0,9747995	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0	0	6001	3	0,0041082	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,9797356		0,09			0,00		

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0003	1	0,0000014	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	0004	1	0,0041073	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6001	3	0,0000070	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0041157		0,06			0,00		

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0003	1	0,0000249	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	0004	1	0,0041073	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6001	3	0,0001237	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0042558		0,11			0,00		

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0003	1	0,0000071	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	0004	1	0,0041073	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6001	3	0,0000353	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0041498		0,03			0,00		

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0003	1	0,0000112	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	0004	1	0,0013691	1	0,29	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6001	3	0,0000558	1	0,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0014361		0,39			0,00		

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0005	1	0,0000061	1	0,00	139,77	6,98	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000061		0,00			0,00		

Вещество: 1052
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0001	1	0,0318962	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	0002	1	0,0621299	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	0004	1	0,0621299	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6001	3	0,0186011	1	0,66	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,1747571		1,32			0,00		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	6201	3	0,0000333	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000333		0,00			0,00		

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	0003	1	0,0011591	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0	0	6001	3	0,0057522	1	0,21	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0069112		0,21			0,00		

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК с/с	0,04	-	-	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	5E-5	ПДК с/с	0,001	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Да	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК с/г	0,06	-	-	Да	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,05	Да	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,05	-	-	Да	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК с/г	3	ПДК с/с	3	Да	Нет
0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	ПДК м/р	200	ПДК с/с	50	-	-	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	ПДК м/р	50	ПДК с/с	5	-	-	Нет	Нет
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	ПДК м/р	0,3	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,06	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,1	-	-	Нет	Нет
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,6	ПДК с/г	0,4	-	-	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,02	ПДК с/г	0,04	-	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1E-6	ПДК с/с	1E-6	Нет	Нет
1052	Метиловый спирт	ПДК м/р	1	ПДК с/г	0,2	ПДК с/с	0,5	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1	-	-	-	-	Нет	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
2	Пост учета фона	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,012
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,006
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,008
0330	Сера диоксид	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,006
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,200
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		X	Y	X	Y					
1	Полное описание	-7000,00	6500,00	24000,00	6500,00	25000,00	0,00	300,00	300,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	19744,10	16330,50	2,00	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
2	419,00	7,30	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
3	541,40	-114,80	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
4	570,00	-114,80	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
5	569,70	-347,50	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
6	297,50	-347,50	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
7	298,10	-437,60	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
8	103,20	-437,40	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
9	103,60	-347,50	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
10	73,70	-347,50	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
11	74,10	-288,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
12	10,90	-288,40	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
13	11,50	-78,60	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
14	110,80	-79,50	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
15	110,30	6,70	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон

Результаты расчета и вклады по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - контрольные точки
7 - точки фона

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	19744,1	16330,5	2,00	-	9,875E-06	230	6,00	-	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6003	0,00	5,212E-06	52,8							
0	0	6004	0,00	4,664E-06	47,2							
2	419,00	7,30	2,00	-	0,028	217	0,90	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6003	0,00	0,012	42,3							
0	0	6004	0,00	0,016	57,7							
3	541,40	-114,80	2,00	-	0,035	260	6,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6003	0,00	0,015	43,4							
0	0	6004	0,00	0,020	56,6							
4	570,00	-114,80	2,00	-	0,030	261	6,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6003	0,00	0,013	43,8							
0	0	6004	0,00	0,017	56,2							
5	569,70	-347,50	2,00	-	0,019	304	6,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6003	0,00	0,008	43,1							
0	0	6004	0,00	0,011	56,9							
6	297,50	-347,50	2,00	-	0,031	355	0,70	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6003	0,00	0,017	54,6							
0	0	6004	0,00	0,014	45,4							
7	298,10	-437,60	2,00	-	0,018	357	0,80	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6003	0,00	0,010	53,1							
0	0	6004	0,00	0,009	46,9							
8	103,20	-437,40	2,00	-	0,017	31	6,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	6003	0,00	0,012	70,9							
0	0	6004	0,00	0,005	29,1							
9	103,60	-347,50	2,00	-	0,025	41	6,00	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							

	0	0	6003			0,00		0,019	77,4			
	0	0	6004			0,00		0,006	22,6			
10	73,70	-347,50	2,00	-	0,024	46	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6003			0,00		0,017	72,4			
	0	0	6004			0,00		0,007	27,6			
11	74,10	-288,00	2,00	-	0,032	57	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6003			0,00		0,022	69,2			
	0	0	6004			0,00		0,010	30,8			
12	10,90	-288,40	2,00	-	0,026	64	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6003			0,00		0,017	63,9			
	0	0	6004			0,00		0,009	36,1			
13	11,50	-78,60	2,00	-	0,029	108	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6003			0,00		0,019	64,7			
	0	0	6004			0,00		0,010	35,3			
14	110,80	-79,50	2,00	-	0,042	118	3,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6004			0,00		0,011	26,8			
	0	0	6003			0,00		0,031	73,2			
15	110,30	6,70	2,00	-	0,026	139	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	6003			0,00		0,023	88,4			
	0	0	6004			0,00		0,003	11,6			

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	110,80	-79,50	2,00	0,05	5,244E-04	121	5,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6003		0,05		5,244E-04		100,0		
6	297,50	-347,50	2,00	0,04	4,298E-04	346	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6003		0,04		4,298E-04		100,0		
11	74,10	-288,00	2,00	0,04	3,636E-04	55	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6003		0,04		3,636E-04		100,0		
15	110,30	6,70	2,00	0,04	3,544E-04	140	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6003		0,04		3,544E-04		100,0		
9	103,60	-347,50	2,00	0,03	3,207E-04	38	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6003		0,03		3,207E-04		100,0		
2	419,00	7,30	2,00	0,03	3,139E-04	225	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		

	0		0	6003			0,03		3,139E-04	100,0			
13	11,50	-78,60	2,00	0,03	2,886E-04	109	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0		0	6003			0,03		2,886E-04	100,0			
10	73,70	-347,50	2,00	0,03	2,851E-04	44	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0		0	6003			0,03		2,851E-04	100,0			
12	10,90	-288,40	2,00	0,03	2,613E-04	62	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0		0	6003			0,03		2,613E-04	100,0			
7	298,10	-437,60	2,00	0,02	2,489E-04	350	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0		0	6003			0,02		2,489E-04	100,0			
3	541,40	-114,80	2,00	0,02	2,271E-04	261	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0		0	6003			0,02		2,271E-04	100,0			
8	103,20	-437,40	2,00	0,02	2,082E-04	28	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0		0	6003			0,02		2,082E-04	100,0			
4	570,00	-114,80	2,00	0,02	1,951E-04	261	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0		0	6003			0,02		1,951E-04	100,0			
5	569,70	-347,50	2,00	0,02	1,562E-04	300	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0		0	6003			0,02		1,562E-04	100,0			
1	19744,1	16330,5	2,00	7,86E-06	7,864E-08	230	6,00	-	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0		0	6003			7,86E-06		7,864E-08	100,0			

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	110,80	-79,50	2,00	0,92	0,184	115	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	0005			0,76		0,152	82,2		
	0		0	6003			0,04		0,009	4,8		
6	297,50	-347,50	2,00	0,86	0,172	347	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	0005			0,68		0,136	79,2		
	0		0	6003			0,06		0,012	6,9		
	0		0	6201			1,32E-04		2,632E-05	0,0		
15	110,30	6,70	2,00	0,85	0,170	137	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
	0		0	0005			0,69		0,137	80,9		
	0		0	6003			0,04		0,008	5,0		
	0		0	6201			3,64E-06		7,273E-07	0,0		
2	419,00	7,30	2,00	0,82	0,163	228	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2

Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
0	0		0005	0,66				0,132	80,7		
0	0		6003	0,04				0,008	4,7		
0	0		6201	7,00E-06				1,399E-06	0,0		
11	74,10	-288,00	2,00	0,82	0,163	51	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
0	0		0005	0,65				0,131	80,1		
0	0		6003	0,04				0,008	5,2		
0	0		6201	2,13E-05				4,268E-06	0,0		
9	103,60	-347,50	2,00	0,78	0,156	36	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
0	0		0005	0,62				0,124	79,3		
0	0		6003	0,04				0,008	5,3		
0	0		6201	6,36E-05				1,273E-05	0,0		
13	11,50	-78,60	2,00	0,78	0,155	105	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
0	0		0005	0,63				0,125	80,6		
0	0		6003	0,03				0,006	3,9		
0	0		6201	4,79E-06				9,588E-07	0,0		
10	73,70	-347,50	2,00	0,75	0,150	41	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
0	0		0005	0,59				0,119	79,1		
0	0		6003	0,04				0,007	4,8		
0	0		6201	5,48E-05				1,096E-05	0,0		
12	10,90	-288,40	2,00	0,73	0,146	59	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
0	0		0005	0,58				0,116	79,2		
0	0		6003	0,03				0,006	4,3		
0	0		6201	2,67E-05				5,331E-06	0,0		
7	298,10	-437,60	2,00	0,71	0,142	351	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
0	0		0005	0,55				0,111	78,2		
0	0		6003	0,03				0,007	4,9		
0	0		6201	1,23E-04				2,462E-05	0,0		
3	541,40	-114,80	2,00	0,71	0,142	264	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
0	0		0005	0,56				0,112	79,2		
0	0		6003	0,03				0,005	3,8		
0	0		6201	8,59E-06				1,719E-06	0,0		
4	570,00	-114,80	2,00	0,67	0,133	265	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
0	0		0005	0,52				0,105	78,6		
0	0		6003	0,02				0,005	3,4		
0	0		6201	1,47E-05				2,931E-06	0,0		
8	103,20	-437,40	2,00	0,66	0,132	27	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2
Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %		
0	0		0005	0,51				0,102	77,5		
0	0		6003	0,03				0,006	4,4		
0	0		6201	8,73E-05				1,746E-05	0,0		
5	569,70	-347,50	2,00	0,59	0,118	303	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,45	0,090	76,4
0	0	6003	0,02	0,004	3,3
0	0	6201	4,17E-05	8,332E-06	0,0

1	19744,1	16330,5	2,00	0,12	0,024	230	1,40	0,12	0,024	0,12	0,024	4

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	2,34E-03	4,674E-04	1,9
0	0	6003	4,16E-06	8,325E-07	0,0

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	110,80	-79,50	2,00	0,10	0,039	115	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,06	0,025	63,1
0	0	6003	3,57E-03	0,001	3,7

6	297,50	-347,50	2,00	0,09	0,037	347	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,06	0,022	59,8
0	0	6003	4,83E-03	0,002	5,2
0	0	6201	1,07E-05	4,277E-06	0,0

15	110,30	6,70	2,00	0,09	0,037	137	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,06	0,022	60,9
0	0	6003	3,42E-03	0,001	3,7

2	419,00	7,30	2,00	0,09	0,036	228	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,05	0,021	60,1
0	0	6003	3,09E-03	0,001	3,5

11	74,10	-288,00	2,00	0,09	0,036	51	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,05	0,021	59,6
0	0	6003	3,45E-03	0,001	3,9
0	0	6201	1,73E-06	6,936E-07	0,0

9	103,60	-347,50	2,00	0,09	0,035	36	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,05	0,020	58,4
0	0	6003	3,39E-03	0,001	3,9
0	0	6201	5,17E-06	2,068E-06	0,0

13	11,50	-78,60	2,00	0,09	0,034	105	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,05	0,020	59,2
0	0	6003	2,48E-03	9,914E-04	2,9

10	73,70	-347,50	2,00	0,08	0,033	41	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,05	0,019	57,6
0	0	6003	2,94E-03	0,001	3,5

	0		0	6201		4,45E-06			1,781E-06		0,0	
12	10,90	-288,40	2,00	0,08	0,033	59	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0005		0,05			0,019		57,3	
	0		0	6003		2,55E-03			0,001		3,1	
	0		0	6201		2,17E-06			8,663E-07		0,0	
7	298,10	-437,60	2,00	0,08	0,032	351	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0005		0,05			0,018		56,0	
	0		0	6003		2,84E-03			0,001		3,5	
	0		0	6201		1,00E-05			4,001E-06		0,0	
3	541,40	-114,80	2,00	0,08	0,032	264	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0005		0,05			0,018		56,8	
	0		0	6003		2,21E-03			8,841E-04		2,7	
4	570,00	-114,80	2,00	0,08	0,031	265	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0005		0,04			0,017		55,4	
	0		0	6003		1,87E-03			7,468E-04		2,4	
	0		0	6201		1,19E-06			4,763E-07		0,0	
8	103,20	-437,40	2,00	0,08	0,031	27	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0005		0,04			0,017		54,4	
	0		0	6003		2,35E-03			9,405E-04		3,1	
	0		0	6201		7,09E-06			2,837E-06		0,0	
5	569,70	-347,50	2,00	0,07	0,028	303	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0005		0,04			0,015		51,8	
	0		0	6003		1,58E-03			6,308E-04		2,2	
	0		0	6201		3,38E-06			1,354E-06		0,0	
1	19744,1	16330,5	2,00	0,03	0,013	230	1,40	0,03	0,013	0,03	0,013	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0005		1,90E-04			7,595E-05		0,6	

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	110,80	-79,50	2,00	0,41	0,061	114	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0005		0,25			0,037		60,7	
15	110,30	6,70	2,00	0,38	0,058	137	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0005		0,22			0,034		58,3	
6	297,50	-347,50	2,00	0,38	0,057	347	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	0		0	0005		0,22			0,033		58,1	
	0		0	6201		2,19E-05			3,290E-06		0,0	

2	419,00	7,30	2,00	0,37	0,056	228	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,21			0,032		57,3	
0		0		6201		1,17E-06			1,749E-07		0,0	
11	74,10	-288,00	2,00	0,37	0,056	51	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,21			0,032		57,1	
0		0		6201		3,56E-06			5,336E-07		0,0	
13	11,50	-78,60	2,00	0,36	0,055	105	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,20			0,031		56,0	
9	103,60	-347,50	2,00	0,36	0,054	36	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,20			0,030		55,8	
0		0		6201		1,06E-05			1,591E-06		0,0	
10	73,70	-347,50	2,00	0,35	0,053	41	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,19			0,029		54,7	
0		0		6201		9,13E-06			1,370E-06		0,0	
12	10,90	-288,40	2,00	0,35	0,052	59	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,19			0,028		54,1	
0		0		6201		4,44E-06			6,664E-07		0,0	
3	541,40	-114,80	2,00	0,34	0,051	264	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,18			0,027		53,4	
0		0		6201		1,43E-06			2,148E-07		0,0	
7	298,10	-437,60	2,00	0,34	0,051	351	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,18			0,027		53,0	
0		0		6201		2,05E-05			3,078E-06		0,0	
4	570,00	-114,80	2,00	0,33	0,050	265	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,17			0,026		51,6	
0		0		6201		2,44E-06			3,664E-07		0,0	
8	103,20	-437,40	2,00	0,33	0,049	27	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,17			0,025		51,0	
0		0		6201		1,45E-05			2,182E-06		0,0	
5	569,70	-347,50	2,00	0,31	0,046	303	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,15			0,022		47,9	
0		0		6201		6,94E-06			1,041E-06		0,0	
1	19744,1	16330,5	2,00	0,16	0,024	230	1,40	0,16	0,024	0,16	0,024	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		7,61E-04			1,142E-04		0,5	

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	110,80	-79,50	2,00	0,08	0,042	114	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,07		0,035		83,3		
15	110,30	6,70	2,00	0,08	0,039	137	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,06		0,032		81,8		
6	297,50	-347,50	2,00	0,08	0,038	347	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,06		0,031		81,7		
0		0		6201		1,10E-05		5,511E-06		0,0		
2	419,00	7,30	2,00	0,07	0,037	228	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,06		0,030		81,2		
11	74,10	-288,00	2,00	0,07	0,037	51	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,06		0,030		81,1		
0		0		6201		1,79E-06		8,937E-07		0,0		
13	11,50	-78,60	2,00	0,07	0,036	105	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,06		0,029		80,4		
9	103,60	-347,50	2,00	0,07	0,035	36	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,06		0,028		80,2		
0		0		6201		5,33E-06		2,665E-06		0,0		
10	73,70	-347,50	2,00	0,07	0,034	41	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,05		0,027		79,5		
0		0		6201		4,59E-06		2,295E-06		0,0		
12	10,90	-288,40	2,00	0,07	0,034	59	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,05		0,027		79,1		
0		0		6201		2,23E-06		1,116E-06		0,0		
3	541,40	-114,80	2,00	0,07	0,033	264	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,05		0,026		78,7		
7	298,10	-437,60	2,00	0,06	0,032	351	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,05		0,025		78,4		
0		0		6201		1,03E-05		5,155E-06		0,0		
4	570,00	-114,80	2,00	0,06	0,031	265	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,05		0,024		77,5		
0		0		6201		1,23E-06		6,136E-07		0,0		

8	103,20	-437,40	2,00	0,06	0,030	27	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,05			0,023		77,0	
0		0		6201		7,31E-06			3,655E-06		0,0	
5	569,70	-347,50	2,00	0,06	0,028	303	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,04			0,021		74,7	
0		0		6201		3,49E-06			1,744E-06		0,0	
1	19744,1	16330,5	2,00	0,01	0,007	230	1,40	0,01	0,007	0,01	0,007	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		2,14E-04			1,072E-04		1,5	

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	110,80	-79,50	2,00	0,10	0,510	115	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,04			0,196		38,5	
0		0		6003		2,79E-03			0,014		2,7	
6	297,50	-347,50	2,00	0,10	0,496	347	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,04			0,177		35,7	
0		0		6003		3,77E-03			0,019		3,8	
0		0		6201		1,37E-05			6,827E-05		0,0	
15	110,30	6,70	2,00	0,10	0,492	137	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,04			0,178		36,2	
0		0		6003		2,67E-03			0,013		2,7	
11	74,10	-288,00	2,00	0,10	0,483	51	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,03			0,169		35,1	
0		0		6003		2,70E-03			0,013		2,8	
0		0		6201		2,21E-06			1,107E-05		0,0	
2	419,00	7,30	2,00	0,10	0,483	228	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,03			0,171		35,4	
0		0		6003		2,42E-03			0,012		2,5	
9	103,60	-347,50	2,00	0,09	0,474	36	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,03			0,161		33,9	
0		0		6003		2,64E-03			0,013		2,8	
0		0		6201		6,60E-06			3,301E-05		0,0	
13	11,50	-78,60	2,00	0,09	0,472	105	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
0		0		0005		0,03			0,162		34,3	
0		0		6003		1,94E-03			0,010		2,1	
10	73,70	-347,50	2,00	0,09	0,465	41	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,03	0,154	33,0
0	0	6003	2,30E-03	0,011	2,5
0	0	6201	5,69E-06	2,843E-05	0,0

12	10,90	-288,40	2,00	0,09	0,460	59	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,03	0,150	32,6
0	0	6003	2,00E-03	0,010	2,2
0	0	6201	2,77E-06	1,383E-05	0,0

7	298,10	-437,60	2,00	0,09	0,455	351	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,03	0,144	31,6
0	0	6003	2,22E-03	0,011	2,4
0	0	6201	1,28E-05	6,386E-05	0,0

3	541,40	-114,80	2,00	0,09	0,454	264	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,03	0,146	32,1
0	0	6003	1,73E-03	0,009	1,9

4	570,00	-114,80	2,00	0,09	0,443	265	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,03	0,136	30,7
0	0	6003	1,46E-03	0,007	1,6
0	0	6201	1,52E-06	7,602E-06	0,0

8	103,20	-437,40	2,00	0,09	0,442	27	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,03	0,133	30,0
0	0	6003	1,84E-03	0,009	2,1
0	0	6201	9,06E-06	4,528E-05	0,0

5	569,70	-347,50	2,00	0,08	0,423	303	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,02	0,117	27,6
0	0	6003	1,23E-03	0,006	1,5
0	0	6201	4,32E-06	2,161E-05	0,0

1	19744,1	16330,5	2,00	0,06	0,301	230	1,40	0,06	0,300	0,06	0,300	4

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	1,21E-04	6,058E-04	0,2

Вещество: 0415
Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	541,40	-114,80	2,00	0,08	16,927	248	0,70	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,08	16,925	100,0
0	0	6001	6,74E-06	0,001	0,0
0	0	0003	2,44E-06	4,888E-04	0,0

4	570,00	-114,80	2,00	0,06	12,528	253	0,70	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. №подл. 2025/0019

	0	0	0004		0,06			12,526	100,0				
	0	0	6001		5,41E-06			0,001	0,0				
	0	0	0003		1,87E-06			3,737E-04	0,0				
2	419,00	7,30	2,00	0,04	7,817	164	0,90	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,04			7,816	100,0				
	0	0	0003		1,32E-06			2,634E-04	0,0				
	0	0	6001		1,19E-06			2,372E-04	0,0				
5	569,70	-347,50	2,00	0,02	4,554	332	1,20	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,02			4,553	100,0				
6	297,50	-347,50	2,00	0,02	3,673	39	1,50	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,02			3,672	100,0				
	0	0	6001		2,67E-06			5,348E-04	0,0				
7	298,10	-437,60	2,00	0,01	2,535	29	3,60	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,01			2,535	100,0				
	0	0	6001		1,37E-06			2,732E-04	0,0				
14	110,80	-79,50	2,00	0,01	2,318	101	4,10	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,01			2,318	100,0				
15	110,30	6,70	2,00	0,01	2,113	114	4,70	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,01			2,113	100,0				
9	103,60	-347,50	2,00	9,73E-03	1,946	61	5,30	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		9,73E-03			1,945	100,0				
	0	0	6001		2,64E-06			5,274E-04	0,0				
11	74,10	-288,00	2,00	9,68E-03	1,936	70	5,40	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		9,67E-03			1,935	100,0				
	0	0	6001		4,20E-06			8,393E-04	0,0				
10	73,70	-347,50	2,00	9,01E-03	1,802	63	5,90	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		9,01E-03			1,802	100,0				
	0	0	6001		2,80E-06			5,598E-04	0,0				
13	11,50	-78,60	2,00	8,55E-03	1,711	99	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		8,55E-03			1,711	100,0				
	0	0	6001		1,18E-06			2,359E-04	0,0				
8	103,20	-437,40	2,00	8,44E-03	1,688	51	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		8,44E-03			1,687	100,0				
	0	0	6001		1,75E-06			3,494E-04	0,0				
12	10,90	-288,40	2,00	8,17E-03	1,634	73	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		8,16E-03			1,633	100,0				
	0	0	6001		3,78E-06			7,557E-04	0,0				
1	19744,1	16330,5	2,00	1,27E-05	0,003	229	6,00	-	-	-	-	-	4

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. №подл. 2025/0019

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	1,27E-05	0,003	100,0

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	541,40	-114,80	2,00	0,05	2,261	248	0,70	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	0004	0,05	2,254	99,7							
0	0	6001	9,96E-05	0,005	0,2							
0	0	0003	3,61E-05	0,002	0,1							
4	570,00	-114,80	2,00	0,03	1,674	253	0,70	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	0004	0,03	1,668	99,7							
0	0	6001	7,99E-05	0,004	0,2							
0	0	0003	2,76E-05	0,001	0,1							
2	419,00	7,30	2,00	0,02	1,043	164	0,90	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	0004	0,02	1,041	99,8							
0	0	0003	1,95E-05	9,728E-04	0,1							
0	0	6001	1,75E-05	8,763E-04	0,1							
5	569,70	-347,50	2,00	0,01	0,608	332	1,20	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	0004	0,01	0,606	99,8							
0	0	6001	1,47E-05	7,331E-04	0,1							
0	0	0003	9,42E-06	4,712E-04	0,1							
6	297,50	-347,50	2,00	9,83E-03	0,491	39	1,40	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	0004	9,78E-03	0,489	99,5							
0	0	6001	4,01E-05	0,002	0,4							
0	0	0003	7,67E-06	3,833E-04	0,1							
7	298,10	-437,60	2,00	6,78E-03	0,339	29	3,60	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	0004	6,75E-03	0,338	99,6							
0	0	6001	2,02E-05	0,001	0,3							
0	0	0003	5,45E-06	2,724E-04	0,1							
14	110,80	-79,50	2,00	6,19E-03	0,310	101	4,10	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	0004	6,17E-03	0,309	99,7							
0	0	6001	1,20E-05	5,993E-04	0,2							
0	0	0003	4,87E-06	2,435E-04	0,1							
15	110,30	6,70	2,00	5,64E-03	0,282	114	4,70	-	-	-	-	2
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %							
0	0	0004	5,63E-03	0,281	99,8							
0	0	6001	7,40E-06	3,698E-04	0,1							
0	0	0003	4,41E-06	2,207E-04	0,1							
9	103,60	-347,50	2,00	5,23E-03	0,261	61	5,40	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	5,18E-03	0,259	99,2
0	0	6001	3,93E-05	0,002	0,8
0	0	0003	4,12E-06	2,058E-04	0,1

11	74,10	-288,00	2,00	5,22E-03	0,261	70	5,40	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	5,15E-03	0,258	98,7
0	0	6001	6,20E-05	0,003	1,2
0	0	0003	4,12E-06	2,060E-04	0,1

10	73,70	-347,50	2,00	4,84E-03	0,242	63	5,90	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	4,80E-03	0,240	99,1
0	0	6001	4,14E-05	0,002	0,9
0	0	0003	3,82E-06	1,908E-04	0,1

13	11,50	-78,60	2,00	4,58E-03	0,229	99	6,00	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	4,56E-03	0,228	99,5
0	0	6001	1,74E-05	8,714E-04	0,4
0	0	0003	3,61E-06	1,803E-04	0,1

8	103,20	-437,40	2,00	4,52E-03	0,226	51	6,00	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	4,49E-03	0,225	99,3
0	0	6001	2,58E-05	0,001	0,6
0	0	0003	3,65E-06	1,824E-04	0,1

12	10,90	-288,40	2,00	4,41E-03	0,220	73	6,00	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	4,35E-03	0,217	98,7
0	0	6001	5,58E-05	0,003	1,3
0	0	0003	3,45E-06	1,725E-04	0,1

1	19744,1	16330,5	2,00	6,81E-06	3,406E-04	229	6,00	-		-	-	-	4

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	6,78E-06	3,389E-04	99,5

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Координата X(м)	Координата Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	541,40	-114,80	2,00	0,03	0,010	248	0,70	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,03	0,009	99,9
0	0	6001	2,82E-05	8,465E-06	0,1
0	0	0003	1,02E-05	3,064E-06	0,0

4	570,00	-114,80	2,00	0,02	0,007	253	0,70	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,02	0,007	99,9
0	0	6001	2,26E-05	6,791E-06	0,1
0	0	0003	7,81E-06	2,343E-06	0,0

2	419,00	7,30	2,00	0,01	0,004	164	0,90	-		-	-	-	2

Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0		0004	0,01	0,004	99,9
0	0		0003	5,50E-06	1,651E-06	0,0
0	0		6001	4,96E-06	1,489E-06	0,0

5	569,70	-347,50	2,00	8,52E-03	0,003	332	1,20	-		-	-	-	2

Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0		0004	8,52E-03	0,003	99,9
0	0		6001	4,15E-06	1,246E-06	0,0
0	0		0003	2,67E-06	7,999E-07	0,0

6	297,50	-347,50	2,00	6,88E-03	0,002	39	1,50	-		-	-	-	2

Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0		0004	6,87E-03	0,002	99,8
0	0		6001	1,12E-05	3,357E-06	0,2
0	0		0003	2,17E-06	6,513E-07	0,0

7	298,10	-437,60	2,00	4,75E-03	0,001	29	3,60	-		-	-	-	2

Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0		0004	4,74E-03	0,001	99,8
0	0		6001	5,72E-06	1,715E-06	0,1
0	0		0003	1,54E-06	4,624E-07	0,0

14	110,80	-79,50	2,00	4,34E-03	0,001	101	4,10	-		-	-	-	2

Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0		0004	4,34E-03	0,001	99,9
0	0		6001	3,39E-06	1,018E-06	0,1
0	0		0003	1,38E-06	4,134E-07	0,0

15	110,30	6,70	2,00	3,96E-03	0,001	114	4,70	-		-	-	-	2

Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0		0004	3,95E-03	0,001	99,9
0	0		6001	2,09E-06	6,283E-07	0,1
0	0		0003	1,25E-06	3,747E-07	0,0

9	103,60	-347,50	2,00	3,65E-03	0,001	61	5,30	-		-	-	-	2

Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0		0004	3,64E-03	0,001	99,7
0	0		6001	1,10E-05	3,311E-06	0,3
0	0		0003	1,16E-06	3,492E-07	0,0

11	74,10	-288,00	2,00	3,64E-03	0,001	70	5,40	-		-	-	-	2

Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0		0004	3,62E-03	0,001	99,5
0	0		6001	1,76E-05	5,268E-06	0,5
0	0		0003	1,17E-06	3,498E-07	0,0

10	73,70	-347,50	2,00	3,38E-03	0,001	63	5,90	-		-	-	-	2

Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0		0004	3,37E-03	0,001	99,6
0	0		6001	1,17E-05	3,514E-06	0,3
0	0		0003	1,08E-06	3,239E-07	0,0

13	11,50	-78,60	2,00	3,21E-03	9,617E-04	99	6,00	-		-	-	-	2

Площадка	Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0		0004	3,20E-03	9,600E-04	99,8
0	0		6001	4,93E-06	1,480E-06	0,2
0	0		0003	1,02E-06	3,060E-07	0,0

8	103,20	-437,40	2,00	3,16E-03	9,493E-04	51	6,00	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	3,16E-03	9,468E-04	99,7
0	0	6001	7,31E-06	2,193E-06	0,2
0	0	0003	1,03E-06	3,097E-07	0,0

12	10,90	-288,40	2,00	3,07E-03	9,214E-04	73	6,00	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	3,05E-03	9,164E-04	99,5
0	0	6001	1,58E-05	4,744E-06	0,5

1	19744,1	16330,5	2,00	4,77E-06	1,431E-06	229	6,00	-		-	-	-	4

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	4,76E-06	1,428E-06	99,8

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	541,40	-114,80	2,00	0,05	0,010	248	0,70	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,05	0,009	97,9
0	0	6001	7,50E-04	1,500E-04	1,5
0	0	0003	2,71E-04	5,423E-05	0,6

4	570,00	-114,80	2,00	0,04	0,007	253	0,80	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,04	0,007	97,7
0	0	6001	6,11E-04	1,223E-04	1,7
0	0	0003	2,03E-04	4,069E-05	0,6

2	419,00	7,30	2,00	0,02	0,004	164	0,90	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,02	0,004	98,7
0	0	0003	1,46E-04	2,922E-05	0,7
0	0	6001	1,32E-04	2,638E-05	0,6

5	569,70	-347,50	2,00	0,01	0,003	332	1,10	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,01	0,003	98,5
0	0	6001	1,19E-04	2,388E-05	0,9
0	0	0003	7,08E-05	1,415E-05	0,5

6	297,50	-347,50	2,00	0,01	0,002	39	1,40	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,01	0,002	96,6
0	0	6001	3,02E-04	6,041E-05	2,8
0	0	0003	5,76E-05	1,151E-05	0,5

7	298,10	-437,60	2,00	7,31E-03	0,001	29	3,50	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	7,11E-03	0,001	97,4
0	0	6001	1,52E-04	3,047E-05	2,1
0	0	0003	4,09E-05	8,176E-06	0,6

14	110,80	-79,50	2,00	6,63E-03	0,001	101	4,00	-		-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

	0	0	0004	6,50E-03				0,001	98,1			
	0	0	6001	9,23E-05				1,846E-05	1,4			
	0	0	0003	3,66E-05				7,326E-06	0,6			
15	110,30	6,70	2,00	6,02E-03	0,001	114	4,60	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0	0	0004	5,93E-03				0,001	98,5			
	0	0	6001	5,66E-05				1,132E-05	0,9			
	0	0	0003	3,32E-05				6,642E-06	0,6			
11	74,10	-288,00	2,00	5,93E-03	0,001	70	5,70	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0	0	0004	5,42E-03				0,001	91,5			
	0	0	6001	4,75E-04				9,505E-05	8,0			
	0	0	0003	3,09E-05				6,189E-06	0,5			
9	103,60	-347,50	2,00	5,79E-03	0,001	61	5,60	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0	0	0004	5,46E-03				0,001	94,3			
	0	0	6001	3,00E-04				5,992E-05	5,2			
	0	0	0003	3,09E-05				6,182E-06	0,5			
10	73,70	-347,50	2,00	5,40E-03	0,001	63	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0	0	0004	5,05E-03				0,001	93,7			
	0	0	6001	3,13E-04				6,267E-05	5,8			
	0	0	0003	2,87E-05				5,734E-06	0,5			
12	10,90	-288,40	2,00	5,03E-03	0,001	73	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0	0	0004	4,58E-03				9,164E-04	91,1			
	0	0	6001	4,20E-04				8,405E-05	8,4			
	0	0	0003	2,59E-05				5,183E-06	0,5			
13	11,50	-78,60	2,00	4,96E-03	9,916E-04	99	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0	0	0004	4,80E-03				9,600E-04	96,8			
	0	0	6001	1,31E-04				2,623E-05	2,6			
	0	0	0003	2,71E-05				5,415E-06	0,5			
8	103,20	-437,40	2,00	4,96E-03	9,911E-04	51	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0	0	0004	4,73E-03				9,468E-04	95,5			
	0	0	6001	1,94E-04				3,886E-05	3,9			
	0	0	0003	2,74E-05				5,480E-06	0,6			
1	19744,1	16330,5	2,00	7,40E-06	1,479E-06	229	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
	0	0	0004	7,14E-06				1,428E-06	96,5			

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	541,40	-114,80	2,00	0,02	0,010	248	0,70	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			

Взам. инв. №

Подпись и дата — Колесников 03.2025

Инв. №подл. — 2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

	0	0	0004		0,02		0,009	99,4				
	0	0	6001		7,14E-05		4,284E-05	0,4				
	0	0	0003		2,59E-05		1,552E-05	0,2				
4	570,00	-114,80	2,00	0,01	0,007	253	0,70	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,01		0,007	99,3				
	0	0	6001		5,73E-05		3,438E-05	0,5				
	0	0	0003		1,98E-05		1,187E-05	0,2				
2	419,00	7,30	2,00	7,34E-03	0,004	164	0,90	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		7,31E-03		0,004	99,6				
	0	0	0003		1,39E-05		8,365E-06	0,2				
	0	0	6001		1,26E-05		7,536E-06	0,2				
5	569,70	-347,50	2,00	4,28E-03	0,003	332	1,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		4,26E-03		0,003	99,6				
	0	0	6001		1,05E-05		6,305E-06	0,2				
	0	0	0003		6,75E-06		4,051E-06	0,2				
6	297,50	-347,50	2,00	3,47E-03	0,002	39	1,40	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		3,43E-03		0,002	99,0				
	0	0	6001		2,88E-05		1,726E-05	0,8				
	0	0	0003		5,49E-06		3,296E-06	0,2				
7	298,10	-437,60	2,00	2,39E-03	0,001	29	3,60	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		2,37E-03		0,001	99,2				
	0	0	6001		1,45E-05		8,679E-06	0,6				
	0	0	0003		3,90E-06		2,342E-06	0,2				
14	110,80	-79,50	2,00	2,18E-03	0,001	101	4,10	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		2,17E-03		0,001	99,4				
	0	0	6001		8,59E-06		5,154E-06	0,4				
	0	0	0003		3,49E-06		2,094E-06	0,2				
15	110,30	6,70	2,00	1,98E-03	0,001	114	4,70	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		1,98E-03		0,001	99,6				
	0	0	6001		5,30E-06		3,180E-06	0,3				
	0	0	0003		3,16E-06		1,898E-06	0,2				
11	74,10	-288,00	2,00	1,86E-03	0,001	70	5,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		1,81E-03		0,001	97,4				
	0	0	6001		4,47E-05		2,683E-05	2,4				
	0	0	0003		2,95E-06		1,772E-06	0,2				
9	103,60	-347,50	2,00	1,85E-03	0,001	61	5,40	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		1,82E-03		0,001	98,3				
	0	0	6001		2,81E-05		1,688E-05	1,5				
	0	0	0003		2,95E-06		1,769E-06	0,2				
10	73,70	-347,50	2,00	1,72E-03	0,001	63	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		

	0	0	0004		1,68E-03		0,001	98,1				
	0	0	6001		2,98E-05		1,790E-05	1,7				
	0	0	0003		2,74E-06		1,641E-06	0,2				
13	11,50	-78,60	2,00	1,62E-03	9,690E-04	99	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		1,60E-03		9,600E-04	99,1				
	0	0	6001		1,25E-05		7,494E-06	0,8				
	0	0	0003		2,58E-06		1,550E-06	0,2				
8	103,20	-437,40	2,00	1,60E-03	9,594E-04	51	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		1,58E-03		9,468E-04	98,7				
	0	0	6001		1,85E-05		1,110E-05	1,2				
	0	0	0003		2,61E-06		1,569E-06	0,2				
12	10,90	-288,40	2,00	1,57E-03	9,418E-04	73	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		1,53E-03		9,164E-04	97,3				
	0	0	6001		4,00E-05		2,401E-05	2,5				
	0	0	0003		2,47E-06		1,484E-06	0,2				
1	19744,1	16330,5	2,00	2,40E-06	1,443E-06	229	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		2,38E-06		1,428E-06	99,0				

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	541,40	-114,80	2,00	0,16	0,003	248	0,70	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,16		0,003	97,2				
	0	0	6001		3,38E-03		6,766E-05	2,1				
	0	0	0003		1,23E-03		2,451E-05	0,8				
4	570,00	-114,80	2,00	0,12	0,002	253	0,80	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,12		0,002	97,0				
	0	0	6001		2,76E-03		5,516E-05	2,3				
	0	0	0003		9,20E-04		1,839E-05	0,8				
2	419,00	7,30	2,00	0,07	0,001	164	0,90	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,07		0,001	98,3				
	0	0	0003		6,61E-04		1,321E-05	0,9				
	0	0	6001		5,95E-04		1,190E-05	0,8				
5	569,70	-347,50	2,00	0,04	8,687E-04	332	1,10	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,04		8,515E-04	98,0				
	0	0	6001		5,39E-04		1,077E-05	1,2				
	0	0	0003		3,20E-04		6,398E-06	0,7				
6	297,50	-347,50	2,00	0,04	7,193E-04	39	1,30	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		

	0	0	0004		0,03		6,864E-04	95,4					
	0	0	6001		1,39E-03		2,774E-05	3,9					
	0	0	0003		2,60E-04		5,197E-06	0,7					
7	298,10	-437,60	2,00	0,02	4,916E-04	29	3,50	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0004		0,02		4,742E-04	96,5					
	0	0	6001		6,87E-04		1,374E-05	2,8					
	0	0	0003		1,85E-04		3,696E-06	0,8					
14	110,80	-79,50	2,00	0,02	4,452E-04	101	4,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0004		0,02		4,335E-04	97,4					
	0	0	6001		4,16E-04		8,330E-06	1,9					
	0	0	0003		1,66E-04		3,312E-06	0,7					
11	74,10	-288,00	2,00	0,02	4,073E-04	70	5,80	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0004		0,02		3,614E-04	88,7					
	0	0	6001		2,16E-03		4,312E-05	10,6					
	0	0	0003		1,40E-04		2,797E-06	0,7					
15	110,30	6,70	2,00	0,02	4,033E-04	114	4,60	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0004		0,02		3,952E-04	98,0					
	0	0	6001		2,55E-04		5,108E-06	1,3					
	0	0	0003		1,50E-04		3,003E-06	0,7					
9	103,60	-347,50	2,00	0,02	3,935E-04	61	5,70	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0004		0,02		3,635E-04	92,4					
	0	0	6001		1,36E-03		2,722E-05	6,9					
	0	0	0003		1,40E-04		2,794E-06	0,7					
10	73,70	-347,50	2,00	0,02	3,679E-04	63	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0004		0,02		3,370E-04	91,6					
	0	0	6001		1,41E-03		2,827E-05	7,7					
	0	0	0003		1,30E-04		2,592E-06	0,7					
12	10,90	-288,40	2,00	0,02	3,457E-04	73	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0004		0,02		3,055E-04	88,4					
	0	0	6001		1,90E-03		3,792E-05	11,0					
	0	0	0003		1,17E-04		2,343E-06	0,7					
8	103,20	-437,40	2,00	0,02	3,356E-04	51	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0004		0,02		3,156E-04	94,0					
	0	0	6001		8,77E-04		1,753E-05	5,2					
	0	0	0003		1,24E-04		2,477E-06	0,7					
13	11,50	-78,60	2,00	0,02	3,343E-04	99	6,00	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0	0	0004		0,02		3,200E-04	95,7					
	0	0	6001		5,92E-04		1,183E-05	3,5					
	0	0	0003		1,22E-04		2,448E-06	0,7					
1	19744,1	16330,5	2,00	2,50E-05	4,991E-07	229	6,00	-	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			

0	0	0004	2,38E-05	4,760E-07	95,4

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	19744,1	16330,5	2,00	-	5,258E-09	230	1,40	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		5,258E-09		100,0		
2	419,00	7,30	2,00	-	1,483E-06	228	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,483E-06		100,0		
3	541,40	-114,80	2,00	-	1,265E-06	264	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,265E-06		100,0		
4	570,00	-114,80	2,00	-	1,180E-06	265	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,180E-06		100,0		
5	569,70	-347,50	2,00	-	1,015E-06	303	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,015E-06		100,0		
6	297,50	-347,50	2,00	-	1,535E-06	347	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,535E-06		100,0		
7	298,10	-437,60	2,00	-	1,248E-06	351	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,248E-06		100,0		
8	103,20	-437,40	2,00	-	1,152E-06	27	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,152E-06		100,0		
9	103,60	-347,50	2,00	-	1,395E-06	36	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,395E-06		100,0		
10	73,70	-347,50	2,00	-	1,334E-06	41	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,334E-06		100,0		
11	74,10	-288,00	2,00	-	1,471E-06	51	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,471E-06		100,0		
12	10,90	-288,40	2,00	-	1,301E-06	59	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,301E-06		100,0		
13	11,50	-78,60	2,00	-	1,406E-06	105	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,406E-06		100,0		
14	110,80	-79,50	2,00	-	1,707E-06	114	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		0005		0,00		1,707E-06		100,0		

15	110,30	6,70	2,00	-	1,546E-06	137	6,00	-	-	-	-		2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,00	1,546E-06	100,0

Вещество: 1052
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	541,40	-114,80	2,00	0,37	0,369	243	0,70	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0002	0,14	0,142	38,5
0	0	0004	0,14	0,137	37,1
0	0	0001	0,07	0,068	18,3
0	0	6001	0,02	0,023	6,1

4	570,00	-114,80	2,00	0,28	0,282	249	0,70	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0002	0,11	0,108	38,3
0	0	0004	0,10	0,102	36,3
0	0	0001	0,05	0,053	18,8
0	0	6001	0,02	0,019	6,6

2	419,00	7,30	2,00	0,16	0,160	164	0,90	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,07	0,066	41,5
0	0	0002	0,06	0,060	37,5
0	0	0001	0,03	0,030	18,5
0	0	6001	3,97E-03	0,004	2,5

5	569,70	-347,50	2,00	0,11	0,107	331	1,00	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0002	0,04	0,042	39,2
0	0	0004	0,04	0,038	36,0
0	0	0001	0,02	0,022	20,8
0	0	6001	4,32E-03	0,004	4,0

6	297,50	-347,50	2,00	0,09	0,088	40	1,10	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0002	0,03	0,032	35,8
0	0	0004	0,03	0,031	35,1
0	0	0001	0,02	0,016	18,6
0	0	6001	9,17E-03	0,009	10,4

7	298,10	-437,60	2,00	0,06	0,059	30	3,20	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0002	0,02	0,022	37,1
0	0	0004	0,02	0,021	36,6
0	0	0001	0,01	0,011	19,2
0	0	6001	4,20E-03	0,004	7,1

11	74,10	-288,00	2,00	0,05	0,054	70	6,00	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,02	0,016	30,1
0	0	0002	0,02	0,016	28,8

	0	0	6001		0,01		0,015	26,7				
	0	0	0001		7,80E-03		0,008	14,3				
14	110,80	-79,50	2,00	0,05	0,052	104	1,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,02		0,017	33,1				
	0	0	0002		0,02		0,017	32,7				
	0	0	6001		9,09E-03		0,009	17,4				
	0	0	0001		8,77E-03		0,009	16,8				
9	103,60	-347,50	2,00	0,05	0,050	61	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,02		0,016	33,1				
	0	0	0002		0,02		0,016	32,2				
	0	0	6001		9,25E-03		0,009	18,6				
	0	0	0001		8,02E-03		0,008	16,1				
10	73,70	-347,50	2,00	0,05	0,047	63	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,02		0,015	32,4				
	0	0	0002		0,01		0,015	31,7				
	0	0	6001		9,43E-03		0,009	20,0				
	0	0	0001		7,54E-03		0,008	16,0				
12	10,90	-288,40	2,00	0,05	0,047	73	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,01		0,014	29,5				
	0	0	0002		0,01		0,014	29,0				
	0	0	6001		0,01		0,013	26,9				
	0	0	0001		6,88E-03		0,007	14,6				
15	110,30	6,70	2,00	0,05	0,046	115	4,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,02		0,017	38,0				
	0	0	0002		0,02		0,017	37,9				
	0	0	0001		8,89E-03		0,009	19,3				
	0	0	6001		2,19E-03		0,002	4,8				
8	103,20	-437,40	2,00	0,04	0,041	51	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0004		0,01		0,014	34,8				
	0	0	0002		0,01		0,014	33,9				
	0	0	0001		7,05E-03		0,007	17,1				
	0	0	6001		5,84E-03		0,006	14,2				
13	11,50	-78,60	2,00	0,04	0,041	100	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0002		0,01		0,014	35,1				
	0	0	0004		0,01		0,014	34,7				
	0	0	0001		7,31E-03		0,007	18,0				
	0	0	6001		4,96E-03		0,005	12,2				
1	19744,1	16330,5	2,00	6,07E-05	6,068E-05	229	6,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0	0	0002		2,16E-05		2,160E-05	35,6				
	0	0	0004		2,16E-05		2,160E-05	35,6				
	0	0	0001		1,11E-05		1,109E-05	18,3				
	0	0	6001		6,39E-06		6,389E-06	10,5				

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	110,80	-79,50	2,00	3,24E-05	3,888E-05	86	0,80	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		3,24E-05		3,888E-05		100,0		
15	110,30	6,70	2,00	2,77E-05	3,330E-05	118	0,80	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		2,77E-05		3,330E-05		100,0		
2	419,00	7,30	2,00	2,35E-05	2,823E-05	245	0,90	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		2,35E-05		2,823E-05		100,0		
13	11,50	-78,60	2,00	1,51E-05	1,807E-05	88	1,10	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		1,51E-05		1,807E-05		100,0		
6	297,50	-347,50	2,00	1,23E-05	1,477E-05	351	2,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		1,23E-05		1,477E-05		100,0		
11	74,10	-288,00	2,00	1,22E-05	1,463E-05	39	2,10	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		1,22E-05		1,463E-05		100,0		
3	541,40	-114,80	2,00	1,12E-05	1,348E-05	279	1,60	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		1,12E-05		1,348E-05		100,0		
9	103,60	-347,50	2,00	1,04E-05	1,247E-05	28	3,10	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		1,04E-05		1,247E-05		100,0		
4	570,00	-114,80	2,00	9,76E-06	1,171E-05	278	2,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		9,76E-06		1,171E-05		100,0		
10	73,70	-347,50	2,00	9,76E-06	1,171E-05	33	3,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		9,76E-06		1,171E-05		100,0		
12	10,90	-288,40	2,00	9,65E-06	1,158E-05	48	3,10	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		9,65E-06		1,158E-05		100,0		
7	298,10	-437,60	2,00	8,41E-06	1,010E-05	353	4,40	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		8,41E-06		1,010E-05		100,0		
8	103,20	-437,40	2,00	7,70E-06	9,237E-06	22	5,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		7,70E-06		9,237E-06		100,0		
5	569,70	-347,50	2,00	6,98E-06	8,373E-06	311	5,50	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	0		0	6201		6,98E-06		8,373E-06		100,0		
1	19744,1	16330,5	2,00	9,59E-09	1,151E-08	230	6,00	-	-	-	-	4

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№	Координ X(м)	Координ Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	541,40	-114,80	2,00	9,52E-03	0,010	249	0,80	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6001		7,00E-03		0,007		73,6		
0		0		0003		2,51E-03		0,003		26,4		
4	570,00	-114,80	2,00	7,59E-03	0,008	252	0,80	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6001		5,76E-03		0,006		75,9		
0		0		0003		1,83E-03		0,002		24,1		
6	297,50	-347,50	2,00	5,39E-03	0,005	16	0,60	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6001		5,19E-03		0,005		96,3		
0		0		0003		2,00E-04		2,003E-04		3,7		
11	74,10	-288,00	2,00	5,03E-03	0,005	68	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6001		4,73E-03		0,005		94,1		
0		0		0003		2,98E-04		2,980E-04		5,9		
14	110,80	-79,50	2,00	4,87E-03	0,005	117	0,90	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6001		4,74E-03		0,005		97,3		
0		0		0003		1,29E-04		1,294E-04		2,7		
2	419,00	7,30	2,00	4,43E-03	0,004	194	0,60	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6001		4,28E-03		0,004		96,6		
0		0		0003		1,49E-04		1,492E-04		3,4		
12	10,90	-288,40	2,00	4,23E-03	0,004	72	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6001		3,98E-03		0,004		94,1		
0		0		0003		2,51E-04		2,515E-04		5,9		
5	569,70	-347,50	2,00	4,03E-03	0,004	311	0,70	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6001		3,83E-03		0,004		95,0		
0		0		0003		2,03E-04		2,028E-04		5,0		
13	11,50	-78,60	2,00	3,99E-03	0,004	109	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6001		3,96E-03		0,004		99,3		
0		0		0003		2,74E-05		2,740E-05		0,7		
9	103,60	-347,50	2,00	3,84E-03	0,004	54	0,80	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6001		3,63E-03		0,004		94,4		
0		0		0003		2,15E-04		2,149E-04		5,6		
10	73,70	-347,50	2,00	3,73E-03	0,004	58	6,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
0		0		6001		3,50E-03		0,003		93,7		

	0		0	0003		2,35E-04		2,353E-04		6,3			
7	298,10	-437,60	2,00	3,52E-03	0,004	11	0,60	-		-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0		0	6001		3,35E-03		0,003		95,0			
	0		0	0003		1,75E-04		1,755E-04		5,0			
15	110,30	6,70	2,00	3,42E-03	0,003	131	0,70	-		-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0		0	6001		3,30E-03		0,003		96,4			
	0		0	0003		1,23E-04		1,225E-04		3,6			
8	103,20	-437,40	2,00	2,83E-03	0,003	43	0,70	-		-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0		0	6001		2,66E-03		0,003		94,2			
	0		0	0003		1,63E-04		1,634E-04		5,8			
1	19744,1	16330,5	2,00	2,38E-06	2,384E-06	230	6,00	-		-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	0		0	6001		1,98E-06		1,981E-06		83,1			

Максимальные концентрации и вклады по веществам (расчетные площадки)

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
200,00	-200,00	-	0,164	56	0,80	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6003	0,00	0,140	85,5
0	0	6004	0,00	0,024	14,5

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
200,00	-200,00	0,21	0,002	54	0,90	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6003	0,21	0,002	100,0

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
200,00	-200,00	0,85	0,169	43	6,00	0,12	0,024	0,12	0,024

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,70	0,140	82,8
0	0	6003	0,03	0,005	3,0

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
200,00	-200,00	0,09	0,037	43	6,00	0,03	0,013	0,03	0,013

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,06	0,023	62,2
0	0	6003	2,08E-03	8,305E-04	2,3

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
200,00	-200,00	0,39	0,059	42	6,00	0,16	0,024	0,16	0,024

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,23	0,035	59,0

Вещество: 0330
Сера диоксид

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
200,00	-200,00	0,08	0,039	42	6,00	0,01	0,007	0,01	0,007

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,06	0,032	82,3

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
200,00	-200,00	0,10	0,490	43	6,00	0,06	0,300	0,06	0,300

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,04	0,182	37,1
0	0	6003	1,62E-03	0,008	1,7

Вещество: 0415
Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
500,00	-200,00	0,11	21,306	325	0,60	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,11	21,305	100,0
0	0	0003	2,61E-06	5,220E-04	0,0

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
500,00	-200,00	0,06	2,840	325	0,60	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,06	2,838	99,9
0	0	0003	3,86E-05	0,002	0,1
0	0	6001	1,45E-06	7,238E-05	0,0

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
500,00	-200,00	0,04	0,012	325	0,60	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,04	0,012	100,0
0	0	0003	1,09E-05	3,273E-06	0,0

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
500,00	-200,00	0,06	0,012	325	0,60	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,06	0,012	99,5
0	0	0003	2,90E-04	5,791E-05	0,5
0	0	6001	1,09E-05	2,179E-06	0,0

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
500,00	-200,00	0,02	0,012	325	0,60	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,02	0,012	99,9
0	0	0003	2,76E-05	1,658E-05	0,1
0	0	6001	1,04E-06	6,225E-07	0,0

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
500,00	-200,00	0,20	0,004	325	0,60	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0004	0,20	0,004	99,3
0	0	0003	1,31E-03	2,618E-05	0,7
0	0	6001	4,91E-05	9,830E-07	0,0

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
200,00	-200,00	-	1,592E-06	42	6,00	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0005	0,00	1,592E-06	100,0

Вещество: 1052
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
500,00	-200,00	0,49	0,493	323	0,60	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	0002	0,21	0,205	41,6
0	0	0004	0,18	0,180	36,4
0	0	0001	0,11	0,108	21,9
0	0	6001	5,75E-04	5,754E-04	0,1

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
200,00	-200,00	3,55E-05	4,257E-05	23	0,80	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6201	3,55E-05	4,257E-05	100,0

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

Площадка: 1


Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Координ X(м)	Координ Y(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
200,00	-200,00	0,02	0,020	80	0,90	-	-	-	-

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
0	0	6001	0,02	0,019	97,5
0	0	0003	4,96E-04	4,959E-04	2,5

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (Железа оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019


						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		193
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019


1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 194
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)


Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0415 (Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 195
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		



Цветовая схема (ПДК)



Цветовая схема (ПДК)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		196
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		


Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05


Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		197
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		






Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		198
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		


Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1052 (Метиловый спирт)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019


						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		199
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы С12-С19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. №подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		200
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Приложение Д Характеристики шумового оборудования

ООО – НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ЭКОЛОГИЯ»

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1 Тел: (812) 110-15-73. Факс: (812) 316-15-59

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № SP01.01.042.029 от 17 марта 2004 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
_____ Н.И. Иванов
«08» 10 2008 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
уровней шума
№ 01-ш от 07.10.2008 г.

1. **Наименование заказчика:** ЗАО «НИПИ ТРТИ».
2. **Объекты испытаний:** строительное оборудование и строительная техника
3. **Цель измерений:** определение шумовых характеристик строительного оборудования и строительной техники.
4. **Дата и время проведения измерений:** 15.06.2008 г. -12.07.2008 г. с 10.00 до 17.30.
5. **Основные источники:** строительное оборудование и строительная техника.
6. **Характер шума:** шум непостоянный, колеблющийся.
7. **Наименование измеряемого параметра (характеристики):** уровни звукового давления, эквивалентный и максимальный уровни звука.
8. **Нормативная документация на методы выполнения измерений:**
   – ГОСТ 28975-91 Акустика. Измерение внешнего шума, излучаемого землеройными машинами. Испытания в динамическом режиме;
   – ГОСТ Р 51401-99 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью.
9. **Средства измерений:**
   – шумомер анализатор спектра Октава 110А № 05А638 с предусилителем КММ-400, зав. № 04212 и микрофоном ВМК 205, зав. № 267 (Свидетельство о поверке № 0025219 от 15.03.2006);
   – шумомер анализатор спектра Октава 110А № 02А010 с предусилителем КММ-400, зав. № 01197 и микрофоном ВМК 205, зав. № 279 (Свидетельство о поверке № 0022280 от 21.02.2006);
   – калибратор 05000, зав. № 53276 (Свидетельство о по
   – верке № 0025209 от 10.03.2006).
10. **Условия проведения измерений.**
    Измерения проводились на строительной площадке. При измерениях каждого типа строительного оборудования или техники остальные машины и механизмы не работали. Строительное оборудование и строительная техника работали в типовом режиме. Процесс измерений охватывал полный технологический цикл работы каждого типа оборудования или техники. В процессе измерений акустических характеристик контролировался уровень фонового шума с целью исключения влияния на результаты измерений шума помех.
    Точки измерений располагались на высоте 1,5 м, на расстоянии 7,5 м от геометрического центра испытываемого образца техники. Микрофон направлялся в сторону источника шума. Результаты измерений усреднялись.
    Метеорологические условия: в период проведения измерений температура колебалась от 16 до 22°С, относительная влажность 68-84%, давление 1008-1021 гПа, скорость ветра не превышала 5 м/с, на микрофон одевался ветрозащитный колпак, осадки отсутствовали.
11. **Результаты измерений:** усредненные результаты измерений шума приведены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты измерений акустических характеристик строительного оборудования и строительной техники

Наименование техники	Мощность, кВт	Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц								Эквивалентные уровни звука, дБА	Максимальные уровни звука, дБА	Примечание
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Автогрейдер	-	72	79	72	70	70	66	60	52	74	79	-
Бульдозер	-	74	83	78	74	74	70	67	62	78	85	-
Трактор	-	75	79	77	77	74	71	65	57	78	83	-
Гусеничный экскаватор	-	81	72	68	68	66	64	60	55	71	76	-
Экскаватор	-	77	65	67	67	63	61	57	47	70	75	-
Гусеничный экскаватор	-	78	74	68	68	67	66	61	53	72	77	-
Агрегат для травосеяния	-	74	66	64	64	63	60	59	50	68	73	-
Колесный погрузчик	-	83	72	70	69	65	64	57	49	71	76	-
Машина шлифовальная	-	87	82	77	78	73	70	64	57	78	81	-
Трактор	-	79	71	78	75	76	70	61	54	78	83	-
Каток	-	85	70	62	62	61	59	53	45	67	70	-
Каток	-	82	78	67	71	67	64	60	57	73	78	-
Виброкаток	-	88	83	69	68	67	65	62	59	74	79	-
Каток	-	80	75	72	75	69	66	62	57	75	80	-
Пневмокаток	-	90	82	73	72	70	65	59	54	75	80	-
Каток (Рабочий режим)	-	72	75	81	78	74	70	63	55	79	87	-
Тягач	-	85	74	78	73	73	74	67	63	79	81	-
Самосвал	-	89	86	77	74	72	72	66	62	79	84	-
Автомобиль бортовой	-	82	76	75	74	68	68	64	55	76	81	-
Установка перфораторного бурения	-	79	79	78	78	75	71	66	56	81	85	-
Буровая установка	-	75	79	76	73	74	79	74	69	82	88	-
Бурильно-крановая машина	-	81	81	78	76	74	72	68	63	79	84	-
Автомобильный кран	-	84	79	80	76	70	63	57	51	77	80	-
Гусеничный кран	-	68	71	68	62	66	66	55	46	71	76	-
Колесный кран	-	80	76	71	63	64	63	56	50	70	75	-
Колесный кран	-	87	82	78	74	71	67	60	52	77	82	-
Распределитель каменной мелочи	-	64	67	68	65	58	54	49	42	65	70	-
Электростанция	-	63	57	58	53	51	46	38	33	56	58	-
Глубинный вибратор	-	62	70	70	64	62	61	59	56	69	74	-
Пневматическая трамбовка	-	76	78	74	77	77	77	73	70	82	87	-
Виброплита (бензиновая)	-	70	74	71	78	74	75	63	58	80	82	-
Бетононасос	-	82	82	72	71	69	68	62	54	75	77	-

Частичная перепечатка и копирование воспрещены

Наименование техники	Мощность, кВт	Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц								Эквивалентные уровни звука, дБА	Максимальные уровни звука, дБА	Примечание
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Бетоносмеситель	-	72	73	79	72	69	67	63	60	76	78	-
Гайковерт	-	84	73	64	59	57	55	58	47	65	68	-
Рама планировочная	-	69	64	64	66	63	59	53	47	67	72	-
Автоцистерна	-	79	80	73	72	69	68	59	53	76	91	-
Установка холодного фрезерования	-	82	75	73	68	63	67	80	69	83	87	-
Молоток отбойный	-	84	84	74	75	73	77	83	81	85	88	-
Агрегат окрасочный	-	74	76	66	58	56	56	55	55	65	67	-
Компрессор	-	84	73	64	59	57	55	58	47	65	68	-
Экскаватор-планировщик	-	72	67	70	65	62	56	53	48	69	73	-
Укладчик асфальта	-	82	82	78	72	69	67	61	54	75	80	-
Автогудронатор	-	72	77	74	72	71	70	67	60	76	81	-
Ручной электроинструмент	-	75	70	67	67	69	66	60	53	72	76	-
Поливомоечная машина	-	80	75	69	75	71	67	61	58	76	77	-
Водяной насос	-	73	68	62	62	61	56	53	41	65	66	-
Сварочная машина	-	67	68	69	68	69	66	61	56	73	74	-
Бензопила	-	75	72	67	68	70	66	62	60	73	78	-
Газовая резка	-	74	74	72	61	60	58	56	56	68	71	-
Котел битумный передвижной	-	74	76	66	58	56	56	55	55	65	70	-

Выводы:

Измерения провели:

Главный метролог Куклин Д.А.

Инженер Кудаев А.В.

Частичная перепечатка и копирование воспрещены

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
2025/0019	Колесников 03.2025	

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

Copyright © 2006-2024 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.5.4936 (от 19.11.2024) [3D]
Серийный номер 02170472, ООО "ТЭКПРО"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Электростанция	229.50	-199.50	0.00	7.5	52.4	55.4	60.4	57.4	54.4	54.4	51.4	45.4	44.4	58.4	Да

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
002	Буровая установка	306.10	-225.10	0.00	7.5	76.0	79.0	84.0	81.0	78.0	78.0	75.0	69.0	68.0	1.0	12.0	82.0	88.0	Да
003	Экскаватор	293.00	-249.90	0.00	7.5	64.0	67.0	72.0	69.0	66.0	66.0	63.0	57.0	56.0	1.0	12.0	70.0	75.0	Да
004	Пневмокаток	261.60	-214.10	0.00	7.5	69.0	72.0	77.0	74.0	71.0	71.0	68.0	62.0	61.0	1.0	12.0	75.0	80.0	Да
005	Автокран	261.70	-291.60	0.00	7.5	71.0	74.0	79.0	76.0	73.0	73.0	70.0	64.0	63.0	1.0	12.0	77.0	80.0	Да
006	Бульдозер	257.30	-231.10	0.00	7.5	72.0	75.0	80.0	77.0	74.0	74.0	71.0	65.0	64.0	1.0	12.0	78.0	85.0	Да

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
001	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	135.10	-117.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
002	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	173.10	-115.50	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
003	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	174.50	-29.40	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
004	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	478.20	-29.40	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
005	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	599.30	-150.60	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
006	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	628.50	-152.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
007	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	628.50	-382.70	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
008	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	135.10	-384.10	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да

2.2. Расчетные площадки

N	Объект	Координаты точки 1		Координаты точки 2		Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)		В расчете
		X (м)	Y (м)	X (м)	Y (м)			X	Y	
001	Расчетная площадка	-2250.00	-200.00	2750.00	-200.00	5000.00	1.50	50.00	50.00	Да

Вариант расчета: "Новый вариант расчета"

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны


Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
001	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	135.10	-117.00	1.50	45.6	48.6	53.5	50.4	47.3	46.9	42.9	32.8	17.8	50.90	67.70
002	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	173.10	-115.50	1.50	46.8	49.8	54.8	51.7	48.5	48.3	44.4	35	22.2	52.30	69.00
003	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	174.50	-29.40	1.50	43.9	46.9	51.8	48.7	45.5	45.1	40.7	29.7	10.4	49.00	65.90
004	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	478.20	-29.40	1.50	42.3	45.3	50.2	47	43.8	43.3	38.7	26.5	2.3	47.20	64.30
005	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	599.30	-150.60	1.50	41.1	44.1	49	45.8	42.5	42	37.1	23.8	0	45.80	63.00
006	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	628.50	-152.00	1.50	40.4	43.4	48.3	45.1	41.8	41.2	36.1	22.2	0	45.00	62.30
007	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	628.50	-382.70	1.50	39.9	42.9	47.8	44.6	41.2	40.6	35.4	21	0	44.50	61.70
008	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	135.10	-384.10	1.50	44.9	47.9	52.8	49.7	46.5	46.2	42	31.6	15.4	50.10	66.70

3.2. Максимальные результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
002	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	173.10	-115.50	1.50	46.8	49.8	54.8	51.7	48.5	48.3	44.4	35	22.2	52.30	69.00

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)


Цветовая схема (дБ)



Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		206
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)




						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		207
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. № подл. 2025/0019

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)


Цветовая схема (дБ)

25 30 35 40 45 50 55 60 65

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 208
1	-	Все	355-26		04.26		

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65


						Лист	
1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	209
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. № подл. 2025/0019

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)


15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Взам. инв. №							
Подпись и дата	Колесников 03.2025						
Инв. № подл.	2025/0019						
	1	-	Все	355-26		04.26	
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ

Лист 210

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)


Цветовая схема (дБ)



Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 211
1	-	Все	355-26		04.26		

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)


Цветовая схема (дБ)



Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019


						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		212
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)


Цветовая схема (дБ)



Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019


						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		213
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБ)




							Лист
1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	214
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. № подл. 2025/0019

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м




Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБА)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Взам. инв. №								
Подпись и дата	Колесников 03.2025							
Инв. № подл.	2025/0019							
	1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 215
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м



Цветовая схема (дБА)

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 216
1	-	Все	355-26		04.26		

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

Copyright © 2006-2025 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.5.4994 (от 24.11.2025) [3D]

Серийный номер 02170472, ООО "ТЭКПРО"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										La.экв	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Подстанция	382.10	-72.40	0.00		50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
002	Подстанция	397.80	-72.90	0.00		50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	Да
003	Блок УДХ	466.70	-161.70	0.00		32.8	35.8	40.8	37.8	34.8	34.8	31.8	25.8	24.8	38.8	Да

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
004	А/т	251.30	-99.20	0.00		70.0	73.0	78.0	75.0	72.0	72.0	69.0	63.0	62.0	1.0	24.0	76.0	81.0	Да
005	ППУА	269.40	-186.20	0.00		74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	1.0	24.0	80.0	80.0	Да
006	Сварочный пост	261.20	-142.40	0.00		67.0	70.0	75.0	72.0	69.0	69.0	66.0	60.0	59.0	1.0	24.0	73.0	74.0	Да
007	Металообработка	258.90	-137.20	0.00		78.0	81.0	86.0	83.0	80.0	80.0	77.0	71.0	70.0	1.0	24.0	84.0	84.0	Да

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
001	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон	19744.10	16330.50	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да
002	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	419.00	7.30	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
003	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	541.40	-114.80	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
004	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	570.00	-114.80	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
005	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	569.70	-347.50	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
006	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	297.50	-347.50	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
007	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	298.10	-437.60	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
008	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	103.20	-437.40	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
009	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	103.60	-347.50	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
010	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	73.70	-347.50	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
011	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	74.10	-288.00	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
012	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	10.90	-288.40	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да

013	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	11.50	-78.60	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
014	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	110.80	-79.50	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
015	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	110.30	6.70	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да

2.2. Расчетные площадки

N	Объект	Координаты точки 1		Координаты точки 2		Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)		В расчете
		X (м)	Y (м)	X (м)	Y (м)			X	Y	
002	Расчетная площадка	-7000.00	6500.00	24000.00	6500.00	25000.00	1.50	300.00	300.00	Да

Вариант расчета: "Новый вариант расчета"

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
002	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	419.00	7.30	1.50	14.8	17.8	22.8	19.6	16.5	16.1	11.8	0	0	20.00	34.30
003	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	541.40	-114.80	1.50	11.9	15.3	20.3	17.1	13.9	13.2	7.4	0	0	17.00	31.90
004	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	570.00	-114.80	1.50	10.8	14.5	19.4	16.2	12.8	12	6.4	0	0	15.90	31.10
005	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	569.70	-347.50	1.50	9	12.4	17.7	14.3	10.4	9.7	2.7	0	0	13.50	29.50
006	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	297.50	-347.50	1.50	14.6	17.6	22.7	19.5	16.3	15.9	11.3	0	0	19.70	34.60
007	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	298.10	-437.60	1.50	11.4	14.6	19.6	16.3	12.8	12.3	7.3	0	0	16.20	31.50
008	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	103.20	-437.40	1.50	10	13.5	18.4	15.2	11.7	11.1	5.8	0	0	15.00	30.40
009	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	103.60	-347.50	1.50	12.5	15.6	20.7	17.4	14.2	13.7	8.7	0	0	17.50	32.70
010	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	73.70	-347.50	1.50	11.8	15	20	16.8	13.5	12.8	7.8	0	0	16.70	32.10
011	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	74.10	-288.00	1.50	13.3	16.3	21.3	18.1	14.9	14.5	9.5	0	0	18.20	33.40
012	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	10.90	-288.40	1.50	11.4	14.6	19.5	16.4	12.9	12.4	7.3	0	0	16.20	31.70

013	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	11.50	-78.60	1.50	12.3	15.5	20.6	17.3	14.1	13.6	8.3	0	0	17.40	32.90
014	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	110.80	-79.50	1.50	16.2	19.2	24.2	21.1	17.9	17.6	13.7	2.1	0	21.60	36.80
015	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	110.30	6.70	1.50	14.2	17.2	22.2	19	15.8	15.4	10.9	0	0	19.30	34.80

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
001	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон	19744.10	16330.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4.80

3.2. Максимальные результаты в расчетных точках


Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
014	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон	110.80	-79.50	1.50	16.2	19.2	24.2	21.1	17.9	17.6	13.7	2.1	0	21.60	36.80


Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
001	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон	19744.10	16330.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4.80


Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)




Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Цветовая схема (дБ)




Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Цветовая схема (дБ)

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019


						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		221
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Цветовая схема (дБ)

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м




Цветовая схема (дБ)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		222
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Цветовая схема (дБ)



Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Цветовая схема (дБ)



Взам. инв. №


Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. № подл. 2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	


Лист 223

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м



Цветовая схема (дБ)

Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м



Цветовая схема (дБА)




						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		224
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. № подл. 2025/0019


Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м
КС "Самсоновская"
(02170472) ООО "ТЭКПРО"
Цветовая схема (дБА)
5 10 15 20 25 30 35 40

Приложение Ж Расчет объемов водопотребления и водоотведения

Приложение Ж.1 Период строительства

1 Хозяйственно-питьевые нужды в период строительства

Расход воды для хозяйственно-питьевых нужд принят 0,31 л/с согласно МДС 12-46.2008 (см. п.12.3 раздела 7 «Проект организации строительства»).

Наименование этапа	Календарный срок строительства, мес.	Смена, час	Расход, л/сек	Всего, м3
Этап строительства №1: Куст скважин №43 (группа 7)	1,5	11	0,31	552,42
Этап строительства №2: Куст скважин №43 (группа 8)	0,5	11	0,31	184,14
Этап строительства №3: Куст скважин №43 (группа 9)	0,5	11	0,31	184,14
ИТОГО				920,7

2 Производственно-строительные нужды

Расход воды для производственных нужд принят 0,02 л/с согласно МДС 12-46.2008 (см. п.12.3 раздела 7 «Проект организации строительства»).

Наименование этапа	Календарный срок строительства, мес.	Смена, час	Расход, л/сек	Всего, м3
Этап строительства №1: Куст скважин №43 (группа 7)	1,5	11	0,02	35,64
Этап строительства №2: Куст скважин №43 (группа 8)	0,5	11	0,02	11,88
Этап строительства №3: Куст скважин №43 (группа 9)	0,5	11	0,02	11,88
ИТОГО				59,4

3 Пожаротушение

Расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/сек согласно МДС 12-46.2008 (см. раздел 7 «Проект организации строительства»). Продолжительность тушения пожара принята 3 часа (п. 6.3 СП 8.13130.2009). Необходимый запас воды с учетом 3-хчасового тушения пожара составит:

Q расх. на пож. = 5 х 3 х 3600 / 1000 = 54 м^3.

Приложение Ж.2 Период эксплуатации

1 Пожаротушение

Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/сек (см. раздел 5 подраздела 2 «Система водоснабжения»). Продолжительность тушения пожара принята 3 часа (п. 6.3 СП 8.13130.2009). Необходимый запас воды с учетом 3-хчасового тушения пожара составит:

Q расх. на пож. = 15 х 3 х 3600 / 1000 = 162 м^3.

Приложение И Расчет количества образующихся отходов производства и потребления

Приложение И.1 Период строительства

2 91 130 01 32 4 Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные
2 91 120 01 39 4 Шламы буровые, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные
2 91 110 01 39 4 Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные

Наименование отхода	Объем отходов бурения, м^3	Плотность, т/м3	Масса отходов бурения, т (на 1 скважину)	Количество скважин, шт	Масса отходов бурения на все скважины, т
Этап строительства №1					
Скважина 25 (слот 25) 2200 м3 на скважину					
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	759,11	1,7	1290,487	1	1290,487
Растворы буровые при бурении нефтяных скважин малоопасные	1229,8	1,14	1401,972	1	1401,972
Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	211,09	1,03	217,4227	1	217,4227
Скважина 26 (слот 26) 2100 м3 на скважину					
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	724,605	1,7	1231,8285	1	1231,8285
Растворы буровые при бурении нефтяных скважин малоопасные	1173,9	1,14	1338,246	1	1338,246
Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	201,495	1,03	207,53985	1	207,53985
Скважина 27 (слот 27) 2600 м3 на скважину					
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	897,13	1,7	1525,121	1	1525,121
Растворы буровые при бурении нефтяных скважин малоопасные	1453,4	1,14	1656,876	1	1656,876
Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	249,47	1,03	256,9541	1	256,9541
Скважина 28 (слот 28) 2600 м3 на скважину					
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	897,13	1,7	1525,121	1	1525,121
Растворы буровые при бурении нефтяных скважин малоопасные	1453,4	1,14	1656,876	1	1656,876
Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	249,47	1,03	256,9541	1	256,9541
ИТОГО по этапу 1					
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные					5572,5575
Растворы буровые при бурении нефтяных скважин малоопасные					6053,97

Наименование отхода	Объем отходов бурения, м^3	Плотность, т/м3	Масса отходов бурения, т (на 1 скважину)	Количество скважин, шт	Масса отходов бурения на все скважины, т
Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные					938,87075
Этап строительства №2 (из расчета 1500 м3 на скважину)					
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	517,575	1,7	879,8775	4	3519,510
Растворы буровые при бурении нефтяных скважин малоопасные	838,5	1,14	955,89	4	3823,560
Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	143,925	1,03	148,24275	4	592,971
Этап строительства №3 (из расчета 1500 м3 на скважину)					
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	517,575	1,7	879,8775	4	3519,510
Растворы буровые при бурении нефтяных скважин малоопасные	838,5	1,14	955,89	4	3823,560
Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные	143,925	1,03	148,24275	4	592,971
ИТОГО					
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные					12611,578
Растворы буровые при бурении нефтяных скважин малоопасные					13701,090
Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные					2124,813

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная **4 02 110 01 62 4**

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства **4 03 101 00 52 4**

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства **4 91 105 11 52 4**

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства **4 91 101 01 52 5**

Расчет образования отхода проводится в соответствии с «Методикой оценки объемов образования отходов производства и потребления», Минприроды, М., 2003 г, по формуле:

$$Мотх. = (M \cdot N \cdot Кизн \cdot Кзагр) \cdot 10\text{-}3 \text{ , т/год}$$

$$N = P / T$$

где: N – количество вышедших из употребления изделий, шт./год;
P – количество изделий, находившихся в носке, шт.;
T – нормативный срок носки (среднее), год;
M – масса единицы изделия, кг;
Кзагр – коэффициент загрязненности изделия;
Кизн – коэффициент потери массы изделия в процессе эксплуатации

№	Этап	M, кг	P, шт.	T, год	Кзагр	Кизн	M отх, т/год
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная							
1	1	3	42	1	1,15	0,65	0,094
2	2	3	42	1	1,15	0,65	0,094
3	3	3	44	1	1,15	0,65	0,099
ИТОГО							0,287
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства							
4	4	1	42	1	1,1	0,85	0,039
5	5	1	42	1	1,1	0,85	0,039
6	6	1	44	1	1,1	0,85	0,041

ИТОГО							0,120
Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства							
7	7	0,1	42	1	1,15	0,65	0,003
8	8	0,1	42	1	1,15	0,65	0,003
9	9	0,1	44	1	1,15	0,65	0,003
ИТОГО							0,010
Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства							
10	10	0,2	42	2	1,15	0,65	0,003
11	11	0,2	42	2	1,15	0,65	0,003
12	12	0,2	44	2	1,15	0,65	0,003
ИТОГО							0,010

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) **4 68 112 02 51 4**

Количество образующихся отходов тары (тара и упаковка металлические, загрязненные остатками краски) *P*, т, после проведения работ по окраске изделий, определено по формуле

$$P = \Sigma Q_i / M_i \times m_i \times 10^{-3},$$

где Qi –расход сырья i-того вида, кг;
Mi – вес сырья i-того вида в упаковке, кг;
mi – вес пустой упаковки из-под сырья i-того вида, кг;
10^{-3} или 0,001 – коэффициент перевода из килограммов в тонны.

Этап	Количество израсходованного ЛКМ, т	Количество ЛКМ в одной емкости, т	Количество тары, шт	Вес пустой тары, т	Количество отходов тары, т
1	0,075	0,01	8	0,0007	0,005
2	0,1	0,01	10	0,0007	0,007
3	0,075	0,01	8	0,0007	0,005
ИТОГО					0,018

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства **4 82 415 01 52 4**

Формула расчета нормативной массы M , кг, образования отходов

$$M = Q * Q2 * K * mg / K1r$$

где Q - количество ламп установленного типа в штуках;
Q2 - работа лампы в течении года, сут;
mg - вес одной лампы, кг;
K - время работы лампы в сутки, ч;
K1r - эксплуатационный срок службу ламп выбранного типа, ч.
Расчет проведен на основании нормативно-методических документов "Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы", С-Петербург, 1999 г.

Этап	Тип ламп	Количество ламп, шт.	Суток работы, сут.	Нормативный вес лампы, кг	Продолжительность горения в сутки, часов	Срок службы, час	Нормативное количество отхода, т
1	Светодиоды	20	45	0,4	12	15000	0,000
2	Светодиоды	20	15	0,4	12	15000	0,000
3	Светодиоды	20	15	0,4	12	15000	0,000
ИТОГО							0,000

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) **7 33 100 01 72 4**

Количество отхода определено согласно «Справочным материалам по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления, НИЦПУРО, 1999 г.» [М. 3.2 таблица, графа 3 строка 6] и справочнику «Санитарная очистка и уборка населённых мест. Справочник. М., Стройиздат, 1990» [таблица 10].

Норма образования отхода на 1 человека 40 кг/год
или 0,11 кг/сут

Расчёт количества отхода Q, т, проводится по формуле

$$Q = \sum ((N*Si*Ki)*10^{-3})i,$$

где N – норма образования отходов, кг/сут;
S_i – продолжительность периода работ, сут (количество смен);
K_i – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.

№	Этап	Количество работающих, чел.	Период строительства, дней	Норматив образования на 1 человека, кг/сут.	Количество отхода, т
1	1	42	45	0,11	0,208
2	2	42	15	0,11	0,069
3	3	44	15	0,11	0,073
ИТОГО					0,350

Взам. инв. №
Подпись и дата Колесников 03.2025
Инв. № подл. 2025/0019

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) **9 19 204 02 60 4**

Норматив образования отхода принят на основании методической разработки «Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления», г. СПб, 1997 г.

Расчёт количества ветоши Q, т, производится по формуле

$$Q = N*S_i*K_i*10^{-3},$$

где N – норма использования ветоши, кг/сут;

S_i – продолжительность периода работ, сутки;

K_i – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, человек;

10^{-3} – коэффициент перевода из килограммов в тонны;

№ п/п	Этап	Количество рабочих, человек	Период, сут.	Норматив образования на одного человека, кг/сут	Количество отхода, т
1	1	42	45	0,1	0,189
2	2	42	15	0,1	0,063
3	3	44	15	0,1	0,066
ИТОГО					0,318

4 61 010 01 20 5 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные **4 61 010 01 20 5**

Количество отходов, $M_{отх}$, тонн, рассчитывается по формуле

$$M_{отх} = M_i \times n_{пот},$$

где Mi - объем потребности в материалах, т;

$n_{пот}$ - удельный показатель образования отходов, %.

Расчет количества отходов, образующихся при строительстве, выполнен для основных материалов и изделий, имеющих наиболее значительную массу (без учета номенклатуры). Пересчет в $м^3$ и тонны выполнен по физической плотности материалов и веществ с поправкой на насыпную плотность отходов.

Этап	Наименование материала - источника отхода	Ед. изм.	Количество материала	Норматив образования, %	Количество отхода, т
1	Металлоконструкции	т	5	2	0,100
	Трубный прокат	т	3	1	0,030
	Итого за этап 1				0,130
2	Металлоконструкции	т	8	2	0,160
	Трубный прокат	т	4	1	0,040
	Итого за этап 2				0,200
3	Металлоконструкции	т	5	2	0,100
	Трубный прокат	т	3	1	0,030
	Итого за этап 3				0,130
	ВСЕГО				0,460

9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов

9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный

4 05 183 01 60 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные

Расчет отходов от отработанных электродов при проведении сварочных работ произведен на основании удельных показателей нормативных объемов образования отходов.

Для отходов расчет нормативной массы образования M, тонн, производится по стандартной формуле:

$$M = Q * Np$$

или

$$M = Q * Np2$$

где Q - масса израсходованных электродов в течение года, т;

Np - норматив для одной расчетной единицы (окалина и сварочный шлак), %, Np=10,00 – коэффициент образования огарков сварочных электродов, %;

Np2 - норматив для одной расчетной единицы (огарки сварочных электродов), %, Np2 = 5 – коэффициент потерь на окалину и сварочный шлак, %

Для упаковки электродов используется картонная тара. Утилизации подлежит 100 %.

Вес одной коробки с электродами 0,005 т

Вес пустой тары 0,0005 т

Этап	Наименование отхода	Количество используемого сырья, т	Норма образования отхода, %	Количество отхода, т
1	Остатки и огарки стальных сварочных электродов	0,1	15	0,015
	Шлак сварочный	0,1	5	0,005
	Отходы упаковочного картона незагрязненные	0,01	100	0,010
2	Остатки и огарки стальных	0,15	15	0,023

	сварочных электродов			
	Шлак сварочный	0,15	5	0,008
	Отходы упаковочного картона незагрязненные	0,015	100	0,015
3	Остатки и огарки стальных сварочных электродов	0,1	15	0,015
	Шлак сварочный	0,1	5	0,005
	Отходы упаковочного картона незагрязненные	0,01	100	0,010
ИТОГО	Остатки и огарки стальных сварочных электродов			0,053
	Шлак сварочный			0,018
	Отходы упаковочного картона незагрязненные			0,035

9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов
9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный
4 05 183 01 60 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные

Расчет отходов от отработанных электродов при проведении сварочных работ произведен на основании удельных показателей нормативных объемов образования отходов.
Для отходов расчет нормативной массы образования M, тонн, производится по стандартной формуле:

$$M = Q * Np$$

или

$$M = Q * Np2$$

где Q - масса израсходованных электродов в течение года, т;
Np - норматив для одной расчетной единицы (окалина и сварочный шлак), %, Np=10,00 – коэффициент образования огарков сварочных электродов, %;
Np2 - норматив для одной расчетной единицы (огарки сварочных электродов), %, Np2 = 5 – коэффициент потерь на окалину и сварочный шлак, %
Для упаковки электродов используется картонная тара. Утилизации подлежит 100 %.
Вес одной коробки с электродами 0,005 т
Вес пустой тары 0,0005 т

Этап	Наименование отхода	Количество используемого сырья, т	Норма образования отхода, %	Количество отхода, т
1	Остатки и огарки стальных сварочных электродов	0,1	15	0,015
	Шлак сварочный	0,1	5	0,005
	Отходы упаковочного картона незагрязненные	0,01	100	0,010
2	Остатки и огарки стальных сварочных электродов	0,15	15	0,023
	Шлак сварочный	0,15	5	0,008
	Отходы упаковочного картона незагрязненные	0,015	100	0,015
3	Остатки и огарки стальных сварочных электродов	0,1	15	0,015
	Шлак сварочный	0,1	5	0,005
	Отходы упаковочного картона незагрязненные	0,01	100	0,010
ИТОГО	Остатки и огарки стальных сварочных электродов			0,053
	Шлак сварочный			0,018
	Отходы упаковочного картона незагрязненные			0,035

Приложение И.2 Период эксплуатации

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов **9 11 200 02 39 3**

Количество шлама от зачистки технологических емкостей определяется по формуле:

КМ.з.=V * р * n

де КМ.з. – количество продуктов зачистки, т
V – объем аппаратов, м3
р - плотность продуктов зачистки, т/м3
n – норматив образования отходов

Расчет количества шлама очистки емкостей от нефти и шлама производился по удельным нормативам образования. Из опыта эксплуатации аналогичных емкостей на объектах ОАО «АК «Транснефть» удельный показатель образования нефтешлама от зачистки резервуаров определен методом оценки по среднестатистическим данным фактического образования отхода и равен 0,001-0,003 т/м3 емкости. Периодичность зачисток дренажных емкостей от шлама определяется в процессе эксплуатации на основании технологических регламентов. Для расчета отхода примем зачистку 1 раз в год на основании проектов-аналогов.

Наименование	Количество, шт	Объем одного аппарата, м^3	Плотность продуктов зачистки, т/м^3	Удельное количество образования нефтешлама, т/м^3	Периодичность зачисток, раз в год	Количество отхода, т/год
Дренажная емкость	1	8	1,2	0,003	1	0,029
Всего						0,029

Количество шлама очистки трубопровода по формуле:

КМ.з.=L * р * n

де КМ.з. – количество продуктов зачистки, т
L – длина нефтепровода, rv
р - плотность продуктов зачистки, т/м3
n – норматив образования отходов

Расчет количества шлама очистки емкостей от нефти и шлама производился по удельным нормативам образования. Из опыта эксплуатации аналогичных емкостей на объектах ОАО «АК «Транснефть» удельный показатель образования нефтешлама от зачистки нефтепроводов определен методом оценки по среднестатистическим данным фактического образования отхода и равен 0,02-0,04 т/км. Для расчета отхода примем зачистку 1 раз в год на основании проектов-аналогов.

Наименование	Протяженность нефтепровода, км	Плотность продуктов зачистки, т/м^3	Удельное количество образования нефтешлама, т/км	Периодичность зачисток, раз в год	Количество отхода, т/год
Нефтесборный коллектор (НК)	0,1128	1,2	0,04	1	0,005
Замерный коллектор	0,1572	1,2	0,04	1	0,008
Высоконапорный водовод	0,1083	1,2	0,04	1	0,005
Всего					0,005

Итого общее количество отхода по объекту составит 0,034 т/год

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) **9 19 201 01 39 3**

Расчет образования отхода проводится в соответствии с «Методикой оценки объемов образования отходов производства и потребления», Минприроды, М., 2003 г, по формуле:

Мпм = Q x р x N X Кзагр.

Q - объем материала, использованного для засыпки проливов нефтепродуктов, м3;

N - количество проливов нефтепродукта;
Кзагр - коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических примесей, впитанных при засыпке проливов, доли от 1; (1,15... 1,30)
р - плотность песка, используемого при засыпке, т/м3;
В данном случае имеются в виду проливы относительно небольших количеств нефтепродуктов при осуществлении производственной деятельности предприятий, для ликвидации которых не требуется применение специальных материалов, обладающих большой поглотительной способностью.

№	Наименование отхода	Объем материала, куб.м.	Кзагр	Плотность песка, т/м3	Количество проливов	Количество отхода, т
1	Песок загрязенный	0,012	1,3	1,440	5	0,078

Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами **43811901514**

Отходы полиэтиленовой тары, образующиеся при растаривании реагентов. Норматив образования отходов рассчитан согласно методике «Оценка количества обра зующихся отходов производства и потребления» Санкт-Петербург, 1997 г.

Общее количество тары из-под реагентов определяется по формуле:
Мотх = N* m , т/год
где N – количество тары (мешков), шт.;
m – масса тары, т.
N = G/g, ед./год,
где G – годовой расход реагента, т/год
g – количество реагента в одном мешке, т.

Наименование хим.реагента	Тара	Наименование отхода	Годовой расход реагента, т/год	Количество реагента в одной емкости, т	Кол-во тары, шт	Масса тары, тг	Норматив образования отхода, т/период
Ингибитор коррозии	Биг-Бег	Отходы полиэтилена	58	0,25	232	0,003	0,696
ИТОГО:							0,696

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства **4 82 415 01 52 4**

Расчет количества и нормативных объемов образования отработанных светодиодных ламп на основании данных о сроке службы марок ламп, используемых для освещения помещений.
Формула расчета нормативной массы M , кг, образования отходов

$$M = Q * Q2 * K * mg / K1r$$

где Q - количество ламп установленного типа в штуках;
Q2 - работа лампы в течении года, сут;
mg - вес одной лампы, кг;
K - время работы лампы в сутки, ч;
K1r - эксплуатационный срок службу ламп выбранного типа, ч.

Расчет проведен на основании нормативно-методических документов "Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы", С-Петербург, 1999 г.

№	Тип ламп	Количество ламп, шт.	Суток работы, сут.	Нормативный вес лампы, кг	Продолжительность горения в сутки, часов	Срок службы, час	Нормативное количество отхода, т

Взам. инв. №
Подпись и дата Колесников 03.2025
Инв. № подл. 2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

1	Светодиоды	20	24	0,2	11	15000	0,000

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) **9 19 204 02 60 4**

Для устранения загрязнений с рук работников выдается сухая ветошь в количестве 100 грамм на смену.

Расчёт количества ветоши Q, т, производится по формуле

$Q = N*S_i*K_i*10^{-3}*112\ \%_i$,

где N – норма использования ветоши, кг/год; (1,4 кг/год)

S_i – продолжительность периода работ, сутки;

K_i – численность персонала, человек;

10^{-3} – коэффициент перевода из килограммов в тонны;

112 % - норма образования отхода, из них 12 % - количество масла в ветоши.

№	Наименование отхода	Количество человек	Норматив образования на одного человека, кг/год	Количество отхода, т
1	Ветошь промасленная	5	1,4	0,009

Приложение И.3 Аварийные ситуации

Период строительства

При аварии с проливом дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие», при разгерметизации топливозаправщика АТЗ-10 общей номинальной вместимостью – 10000 литров с учетом коэффициента заправки 0,95 (п. 4.4 ГОСТ 33666-2015), возможно образование отходов:

Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) (ФККО - 93110001393);

Сорбенты из природных органических материалов, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более) (ФККО – 93121611293).

Заправка техники осуществляется на спланированной территории, растительность на данной территории отсутствует, в связи с чем загрязнение растительности нефтью при аварии не произойдет. С учетом коэффициента заполнения – 0,95 (п. 4.4 ГОСТ 33666- 2015) объем пролитого дизельного топлива составит 9,5 м³. Согласно утвержденной методики п.5.2 «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996 нефтеемкость грунта - 0.238 (песок пылеватый ИГЭ-70 –средняя влажность 19,3%). Объем образования отхода «Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)» составит = 9.5/0.238 = 39,915 м3 или 78,634 т (при средней ориентировочной плотности грунта 1,97 т/м3).

При условии сбора остатков дизельного топлива сорбентом, так-же возможно образование отходов «Сорбенты из природных органических материалов, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более». Дозировка нефтесорбента для ликвидации разлива составляет ориентировочно 1/10 от массы разлива нефтепродукта 8.33 т * 1/10 (дозировка) + 8.33 т (масса разлива нефтепродукта) = 9,163 т.

Период эксплуатации

При аварии с проливом нефти на спланированное грунтовое покрытие (разгерметизация резервуара), возможно образование отходов:

Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) (ФККО - 93110001393);

Сорбенты из природных органических материалов, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более) (ФККО – 93121611293).

Согласно утвержденной методики п.5.2 «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996 нефтеемкость грунта - 0.238 (песок пылеватый ИГЭ-70 –средняя влажность 19,3%). Объем образования отхода «Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)» составит = 638,4/0,238 = 2682,353 м3 или 5284,235 т (при средней ориентировочной плотности грунта 1,97 т/м3).

При условии сбора остатков нефти сорбентом, так-же возможно образование отходов «Сорбенты из природных органических материалов, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более)». Дозировка нефтесорбента для ликвидации разлива составляет ориентировочно 1/10 от массы разлива нефтепродукта 14,287 т * 1/10 (дозировка) + 14,287 т (масса разлива нефтепродукта) = 15,716 т.

Приложение К Лицензии на деятельность по обращению с отходами

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)

ул. Республики, д. 55, г. Тюмень,, 625000
rpn72@rpn.gov.ru, 8 (3452) 638-044

(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)

Выписка из реестра лицензий №191508

по состоянию на "29" января 2026 г.

1. Статус лицензии: Действующая

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Л020-00113-86/00667505

3. Дата предоставления лицензии: 01.08.2023

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

ООО "СПД"

628327, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Р-Н Нефтеюганский, П. Салым, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, СТР. 15

ОГРН: 1228600007525

+7(495)5189720

info@spd.ru

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты филиала иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 Федерального

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

8619017847

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

1) Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский, Западно-Салымское месторождение, полигон по сбору и утилизации нефтесодержащих, буровых и бытовых отходов.

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Обезвреживание отходов III IV класса опасности

Сбор отходов III IV класса опасности

Размещение отходов III IV класса опасности

Обработка отходов III IV класса опасности

Утилизация отходов III IV класса опасности

10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии и при наличии реквизиты такого решения:

Приказ о предоставлении лицензии №1682 от 01.08.2023

Приказ №ПС-006814-1-3 от 24.11.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00AD0561D9DDD7F8054A37B3AA283A5D6B
Владелец: МИНЦИФРЫ РОССИИ
Действителен с 11.06.2025 по 04.09.2026

(должность уполномоченного лица)	(ЭП уполномоченного лица)	(И.О.Фамилия уполномоченного лица)

Примечание: Выписка сформирована Минцифры России на основе сведений, полученных от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)
625000, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 55, ОФИС 403, rpn72@rpn.gov.ru, 8 (3452) 39-09-40
(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)

0000000007419126

Выписка из реестра лицензий № 53348
по состоянию на *13:51:39 02.12.2022 МСК*

1. Статус лицензии: *Действующая*
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: *Л020-00113-86/00104253*

3. Дата предоставления лицензии: *02.12.2022*

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИГОН-ЛТД", АО "ПОЛИГОН-ЛТД", Непубличное акционерное общество, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-н, тер автодорога Сургут-Лянтор 27 км, ул Полигон ТБПО, 1038603250993
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица: -

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:
8617018429

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
1. ХМАО-Югра, Сургутский район, полигон ТБПО 27-й км г. Сургут

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
Обезвреживание отходов III, IV классов опасности
Обработка отходов III, IV классов опасности
Размещение отходов III, IV классов опасности
Сбор отходов III, IV классов опасности
Транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности
Утилизация отходов III, IV классов опасности

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа:
3149 от 02.12.2022

11. *Дополнительная информация отсутствует*
(иные сведения)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кому выдан: СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА
Сертификат: 03FAC07B0053AA899441E34AC424C15B48
Владелец: Зайцева Анна Васильевна
Действителен с 09.03.2022 по 09.03.2023

Заместитель руководителя Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора		Зайцева Анна Васильевна
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(И.О.Фамилия уполномоченного лица)

м.п.



ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ЛИЦЕНЗИЯ

МН 000774

Регистрационный номер 6 373 от 26 июля 2018 года

на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов

виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности: заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов

Обществу с ограниченной ответственностью
"Вторчермет"
(ООО "Вторчермет")
ОГРН 1098602009538
ИНН 8602159145

смотреть оборотную сторону

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «В».

Адрес места нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Саянская, 18.

Адреса мест осуществления работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:
1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, п. Юность, ул. Саянская, 18;
2. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, пер. Волжский, 11;
3. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, промзона "Южная";
4. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Набережная, строение 9;
5. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, Базовый полигон МК-111;
6. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Базовая, 20/1, сооружение 1.

Настоящая лицензия предоставлена на срок: **бессрочно.**

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о переоформлении лицензии от 26 июля 2018 года № 503-ол.

Заместитель директора Департамента –
начальник управления лицензирования **В.Д.Костин**

М.П.

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)

ул. Республики, д. 55, г. Тюмень,, 625000

rpn72@rpn.gov.ru, 8 (3452) 638-044

(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)

Выписка из реестра лицензий № 147124
по состоянию на "27" сентября 2024г.

1. Статус лицензии: Действующая

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Л020-00113-77/00113476

3. Дата предоставления лицензии: 22.02.2018

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"
АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"
628011, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ ПРИВОЛЬНАЯ, ЗД. 15
ОГРН: 1178617020262
+7(800)2221186 +7(800)2221186
info@yugra-ecology.ru

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты филиала иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:
8601065381

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

1) (ОКТМО: 71821151), Полигон по переработке твердых бытовых отходов, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское

2) (ОКТМО: 71871000), 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, зд. 15
3) (ОКТМО: 71821151), Полигон по переработке твердых бытовых отходов, 628100, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Кирова, д. 65
4) (ОКТМО: 71816160), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, 3 км автодороги Междуреченский - Мортка, Полигон твердых бытовых и производственных отходов
5) (ОКТМО: 71812151), Полигон твердых бытовых отходов, 628140, ХМАО - Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Первомайская, 53

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Сбор отходов IV класса опасности
Размещение отходов IV класса опасности
Транспортирование отходов IV класса опасности

10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии и при наличии реквизиты такого решения:
Приказ № от ..
№ 4468 от 27.09.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DD8F103341F7E10D35C215E7A4CA4541
Владелец: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Действителен с 15.05.2024 по 08.08.2025

(должность уполномоченного лица)	(ЭП уполномоченного лица)	(И.О.Фамилия уполномоченного лица)

Примечание: Выписка сформирована средствами ГИС ТОР КНД Минцифры России на основе сведений, полученных от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Приложение Л Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду

Таблица Л.1 – Расчет платы за выбросы вредных веществ в атмосферу за период строительства

Код	Наименование вещества	Валовый выброс, т/период	Норматив платы, руб/тонн	Доп. коэффициент	Коэффициент к ставке платы (ТТП)	Норматив платы, руб
Этап строительства №1						
123	Железа оксид	0,073705	245,7	1	1	18,11
143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,004730	9829,5	1	1	46,49
301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,635801	219	1	1	139,24
304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,100630	147,5	1	1	14,84
328	Углерод (Пигмент черный)	0,066318	219	1	1	14,52
330	Сера диоксид	0,080193	196,6	1	1	15,77
337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,612712	3,3	1	1	2,02
342	Фториды газообразные	0,003911	1965,9	1	1	7,69
344	Фториды плохо растворимые	0,004205	327,7	1	1	1,38
616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,036750	49,1	1	1	1,80
703	Бенз/а/пирен	8,25e-07	9829531,5	1	1	8,11
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,009000	2877,6	1	1	25,90
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,253450	10,6	1	1	2,69
2752	Уайт-спирит	0,011250	10,12	1	1	0,11
2902	Взвешенные вещества	1,316666	65,5	1	1	86,24
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)	0,871589	196,6	1	1	171,35
2930	Пыль абразивная	0,003635	245,7	1	1	0,89
ИТОГО						557,17
Этап строительства №2						
123	Железа оксид	0,073705	245,7	1	1	18,11
143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,004730	9829,5	1	1	46,49
301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,635801	219	1	1	139,24
304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,100630	147,5	1	1	14,84
328	Углерод (Пигмент черный)	0,066318	219	1	1	14,52
330	Сера диоксид	0,080193	196,6	1	1	15,77
337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,612712	3,3	1	1	2,02
342	Фториды газообразные	0,003911	1965,9	1	1	7,69

Код	Наименование вещества	Валовый выброс, т/период	Норматив платы, руб/тонн	Доп. коэффициент	Коэффициент к ставке платы (ТТП)	Норматив платы, руб
344	Фториды плохо растворимые	0,004205	327,7	1	1	1,38
616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,036750	49,1	1	1	1,80
703	Бенз/а/пирен	8,25e-07	9829531,5	1	1	8,11
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,009000	2877,6	1	1	25,90
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,253450	10,6	1	1	2,69
2752	Уайт-спирит	0,011250	10,12	1	1	0,11
2902	Взвешенные вещества	1,316666	65,5	1	1	86,24
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)	0,871589	196,6	1	1	171,35
2930	Пыль абразивная	0,003635	245,7	1	1	0,89
ИТОГО						557,17
Этап строительства №3						
123	Железа оксид	0,073705	245,7	1	1	18,11
143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,004730	9829,5	1	1	46,49
301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,635801	219	1	1	139,24
304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,100630	147,5	1	1	14,84
328	Углерод (Пигмент черный)	0,066318	219	1	1	14,52
330	Сера диоксид	0,080193	196,6	1	1	15,77
337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,612712	3,3	1	1	2,02
342	Фториды газообразные	0,003911	1965,9	1	1	7,69
344	Фториды плохо растворимые	0,004205	327,7	1	1	1,38
616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,036750	49,1	1	1	1,80
703	Бенз/а/пирен	8,25e-07	9829531,5	1	1	8,11
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,009000	2877,6	1	1	25,90
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,253450	10,6	1	1	2,69
2752	Уайт-спирит	0,011250	10,12	1	1	0,11
2902	Взвешенные вещества	1,316666	65,5	1	1	86,24
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)	0,871589	196,6	1	1	171,35

Код	Наименование вещества	Валовый выброс, т/период	Норматив платы, руб/тонн	Доп. коэффициент	Коэффициент к ставке платы (ТТП)	Норматив платы, руб
2930	Пыль абразивная	0,003635	245,7	1	1	0,89
ИТОГО						557,17
ИТОГО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА						
123	Железа оксид	0,221115	245,7	1	1	54,33
143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,01419	9829,5	1	1	139,48
301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,907403	219	1	1	417,72
304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,30189	147,5	1	1	44,53
328	Углерод (Пигмент черный)	0,198954	219	1	1	43,57
330	Сера диоксид	0,240579	196,6	1	1	47,30
337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,838136	3,3	1	1	6,07
342	Фториды газообразные	0,011733	1965,9	1	1	23,07
344	Фториды плохо растворимые	0,012615	327,7	1	1	4,13
616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,11025	49,1	1	1	5,41
703	Бенз/а/пирен	2,475E-06	9829531,5	1	1	24,33
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,027	2877,6	1	1	77,70
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,76035	10,6	1	1	8,06
2752	Уайт-спирит	0,03375	10,12	1	1	0,34
2902	Взвешенные вещества	3,949998	65,5	1	1	258,72
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	2,614767	196,6	1	1	514,06
2930	Пыль абразивная	0,010905	245,7	1	1	2,68
ИТОГО						1671,50

Таблица Л.2 - Расчет платы за выбросы вредных веществ в атмосферу за период эксплуатации

Код	Наименование вещества	Валовый выброс, т/год	Норматив платы, руб/тонн	Доп. коэффициент	Коэффициент к ставке платы (ТТП)	Норматив платы, руб
123	диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)	0,003693	245,7	1	1	0,91
143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1,30e-05	9829,5	1	1	0,13
301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,002783	219	1	1	0,61
304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,000453	147,5	1	1	0,07
328	Углерод (Пигмент черный)	0,000591	219	1	1	0,13
330	Сера диоксид	0,000566	196,6	1	1	0,11
337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,004107	3,3	1	1	0,01
410	Метан	0,327071	170,4	1	1	55,73
415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	0,498732	170,4	1	1	84,98
416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	0,216476	14,3	1	1	3,10
602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,000521	163,8	1	1	0,09
616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,004940	49,1	1	1	0,24
621	Метилбензол (Фенилметан)	0,001595	16,4	1	1	0,03
627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,002199	491,5	1	1	1,08
703	Бенз/а/пирен	2,69e-08	9829531,5	1	1	0,26
1052	Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)	1,613185	21,1	1	1	34,04
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	6,38e-05	6,6	1	1	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	2,69e-05	10,6	1	1	0,00
2754	Алканы С12-19 (в пересчете на С)	0,217952	17	1	1	3,71
ИТОГО						185,22

Таблица Л.3 – Расчет платы за размещение отходов в период строительства

Наименование отхода	Код ФККО	Кол-во отхода, передаваемого для размещения, т	Норматив платы за размещение 1 т отходов, руб	Коэффициент к ставке платы (ТТП)	Доп. коэффициент	Плата за размещение отхода, руб
Этап строительства №1						
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 02 110 01 62 4	0,094	1088,3	1	1	102,30
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства	4 03 101 00 52 4	0,039	1088,3	1	1	42,44
Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства	4 91 105 11 52 4	0,003	1088,3	1	1	3,26
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	0,208	190	2	1	79,04
Шлак сварочный	9 19 100 02 20 4	0,005	1088,3	1	1	5,44
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)	9 19 204 02 60 4	0,189	1088,3	1	1	205,69
Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства	4 91 101 01 52 5	0,003	28,4	1	1	0,09
Остатки и огарки стальных сварочных электродов	9 19 100 01 20 5	0,015	28,4	1	1	0,43
Итого за этап						438,69
Этап строительства №2						
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства,	4 02 110 01 62 4	0,094	1088,3	1	1	102,30

Наименование отхода	Код ФККО	Кол-во отхода, передаваемого для размещения, т	Норматив платы за размещение 1 т отходов, руб	Коэффициент к ставке платы (ТТП)	Доп. коэффициент	Плата за размещение отхода, руб
незагрязненная						
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства	4 03 101 00 52 4	0,039	1088,3	1	1	42,44
Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства	4 91 105 11 52 4	0,003	1088,3	1	1	3,26
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	0,069	190	2	1	26,22
Шлак сварочный	9 19 100 02 20 4	0,008	1088,3	1	1	8,71
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)	9 19 204 02 60 4	0,063	1088,3	1	1	68,56
Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства	4 91 101 01 52 5	0,003	28,4	1	1	0,09
Остатки и огарки стальных сварочных электродов	9 19 100 01 20 5	0,023	28,4	1	1	0,65
Итого за этап						252,24
Этап строительства №3						
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 02 110 01 62 4	0,099	1088,3	1	1	107,74
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства	4 03 101 00 52 4	0,041	1088,3	1	1	44,62

Наименование отхода	Код ФККО	Кол-во отхода, передаваемого для размещения, т	Норматив платы за размещение 1 т отходов, руб	Коэффициент к ставке платы (ТТП)	Доп. коэффициент	Плата за размещение отхода, руб
Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства	4 91 105 11 52 4	0,003	1088,3	1	1	3,26
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	0,073	190	2	1	27,74
Шлак сварочный	9 19 100 02 20 4	0,005	1088,3	1	1	5,44
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)	9 19 204 02 60 4	0,066	1088,3	1	1	71,83
Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства	4 91 101 01 52 5	0,003	28,4	1	1	0,09
Остатки и огарки стальных сварочных электродов	9 19 100 01 20 5	0,015	28,4	1	1	0,43
Итого за этап						261,15
ИТОГО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА						
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 02 110 01 62 4	0,287	1088,3	1	1	312,34
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства	4 03 101 00 52 4	0,12	1088,3	1	1	130,60
Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства	4 91 105 11 52 4	0,01	1088,3	1	1	10,88

Наименование отхода	Код ФККО	Кол-во отхода, передаваемого для размещения, т	Норматив платы за размещение 1 т отходов, руб	Коэффициент к ставке платы (ТТП)	Доп. коэффициент	Плата за размещение отхода, руб
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	0,35	190	2	1	133,00
Шлак сварочный	9 19 100 02 20 4	0,018	1088,3	1	1	19,59
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)	9 19 204 02 60 4	0,318	1088,3	1	1	346,08
Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства	4 91 101 01 52 5	0,01	28,4	1	1	0,28
Остатки и огарки стальных сварочных электродов	9 19 100 01 20 5	0,053	28,4	1	1	1,51
Итого за весь период строительства						954,28

Таблица Л.4 – Расчет платы за размещение отходов в период эксплуатации

Наименование отхода	Код ФККО	Кол-во отхода, передаваемого для размещения, т	Норматив платы за размещение 1 т отходов, руб	Коэффициент к ставке платы (ТТП)	Доп. коэффициент	Коэффициент за размещение отходов на собственном полигоне	Плата за размещение отхода, руб
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)	9 19 20 1 01 39 3	0,078	2177,7	2	1	0,3	101,92
Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами	4 38 11 9 01 51 4	0,696	1088,3	2	1	0,3	454,47
ИТОГО							556,39

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. № подл. 2025/0019

Приложение М Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям проекта СЗЗ и санитарно-эпидемиологическое залючение

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»)
Холодильная, 57. Тюмень, 625027; Телефон (3452) 56-79-90, (3452) 56-79-91, (3452) 56-79-92
Тел/факс (3452) 20-50-06; e-mail: tocgsen@fguz-tyumen.ru; http:// www.fguz-tyumen.ru
ОКПО 74757016 ОГРН 1057200617759 ИНН/КПП 7203158959/720301001

Орган инспекции
Регистрационный номер аккредитованного лица RA.RU.710034

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 222998d5bf20a21dd4c68ca3ae5103c4
Владелец: Сергей Александрович Судаков
Действителен: с 20.11.2024г. по 13.02.2026г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель)
ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тюменской области»

_____ С.А.Судаков

№ 28890 /СЗЗ « 21 » августа 2025г

г. Тюмень

Экспертное заключение
о соответствии (несоответствии) проектной документации требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

1. Наименование услуги: санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны по объекту «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения».

2. Заявитель: ООО «ТЭКПРО», юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, к.2, офис 504; ИНН: 7726542687; ОГРН: 1067746698271.

3. Получатель: ООО «СПД», юридический адрес: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Юбилейная, стр.15; ИНН: 8619017847; ОГРН: 1228600007525.

4. Нормативные документы, используемые экспертами при проведении экспертизы: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено:

На основании заявления вх. №173953 от 11.07.2025 г., в период с 11.08.2025г. по 18.08.2025г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны по объекту «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения».

Разработчиик проектной документации: ООО «ТЭКПРО» (заявитель).

2

Общие сведения о предприятии

Наименование	Сведения
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью «Салым Петролеум Девелопмент»
Сокращенное наименование юридического лица	ООО «СПД»
Адрес местонахождения	628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Юбилейная, стр.15
Генеральный директор	Парамошин Денис Васильевич
ОГРН	1228600007525
ИНН	8619017847
КПП	861901001
ОКПО	71833212
ОКАТО	71118000005
ОКТМО	71818405101
ОКВЭД	06.10.1
Телефон	+(495)518-97-20, +7(3463) 22-44-55
Факс	+(495) 518-97-22, +7(3463)22-93-36
e-mail	info@spd.ru

В административном отношении район проектирования объекта расположен в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области на территории Верхнесалымского месторождения.

Земельные участки, на которых планируется строительство, арендуются у департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по следующим договорам:

- № 0494/25-06-ДА от 31.05.2024 г. с Департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры (кадастровый номер земельного участка 86:08:0010301:16541 (категория земель: земли лесного фонда; вид разрешенного использования: осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; площадь - 9 852 м^2;
- № 0559/21-06-ДА от 25.08.2021 г. с Департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры (кадастровый номер земельного участка 86:08:0010301:13125 (категория земель: земли лесного фонда; вид разрешенного использования: осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; площадь 152 301 м^2);

Целью проекта является обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта на основании результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и результатов акустического расчета в соответствии с требованиями п. 72 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Проектом представлены документы на право пользовния территориями, разрешённое использование не противоречит фактической деятельности предприятия, что соответствует п.3.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Статус объекта, для которого разработан проект санитарно-защитной зоны – новое строительство. Актуальных (действующих) томов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и разрешений на выбросы, санитарно-эпидемиологических и экспертных заключений на предыдущие проекты санитарно-защитных зон не имеется.

Согласно п.3.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и письму Роспотребнадзора от 28.08.2018 г. №09-7962-2018-40 за контур объекта приняты границы промышленной площадки.

3

Описание границ земельного участка, выделенного под куст скважин №43 (контур объекта), представлено далее в таблице

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	833394,69	3445213,54
2	833481,03	3445217,46
3	833469,67	3445464,27
4	833466,79	3445526,64
5	833339,50	3445642,73
6	833338,17	3445671,26
7	833105,29	3445660,52
8	833128,15	3445164,62
9	833396,38	3445176,98
10	833394,69	3445213,54

Ближайший населенный пункт – поселок Салым, расположенный в 26,0 км на северо-восток от проектируемого объекта.

Территории с ограничениями на ведение хозяйственной деятельности

Согласно информации (письмо на рег. №24117-КМНС от 11.12.2024), предоставленной Департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры в районе расположения объекта не зарегистрировано территорий традиционного природопользования.

Согласно письму Администрации Нефтеюганского района ТТП местного значения отсутствуют.

Согласно заключению № 24-6247 от 19.12.2024 г., выданного Службой Государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, отсутствуют.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

Согласно письму Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры (№7689-ООПТ от 11.12.2024) проектируемый объект находится вне границ ООПТ. Особо охраняемые природные территории их охранные зоны регионального и местного значения отсутствуют.

Согласно письму Администрации Нефтеюганского района особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют.

Информация об отсутствии ООПТ федерального значения в Нефтеюганском районе содержится в письме МПР РФ 15-47/10213 от 30.04.2020 г.

Ближайший ООПТ регионального значения к району работ относится «Дальний Нырис» расположенный на расстоянии 90,0 км от проектируемого объекта. Категория ООПТ: памятник природы.

В письме исх. №5415-ВБУ от 11.12.2024 года Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры сообщает, что в границах размещения проектируемого объекта водно-болотные угодья международного значения отсутствуют. Кроме того, на территории автономного округа водно-болотные угодья регионального и местного значения законодательством не установлены.

Согласно письму Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры №12-Исх-28249 от 18.12.2024 ключевых орнитологических территорий (в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 июня 2013 года №84) не зарегистрировано.

Ближайшим к проектируемому объекту водно-болотным угодьем международного значения, по данным сайта ЛВПЦ ХМАО-Югры (https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-hmao), является ВБУ «Верхнее Двуобье», расположенное на расстоянии 182 км северо-западнее месторасположения объекта.

Ближайшими к проектируемому объекту ключевыми орнитологическими территориями, по данным сайта ЛВПЦ ХМАО-Югры (https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-hmao), являются КОТР «Верхнее

Двуобье», расположенная на расстоянии 180,5 км северо-западнее проектируемого объекта, и КОТР «Кондо-Алымская», расположенная на расстоянии 174,5 км юго-западнее месторасположения объекта.

Согласно письму Администрации Нефтеюганского района на межселенной территории Нефтеюганского района в районе проектируемого объекта:

- леса, имеющие защитный статус, резервные участки лесов, особо защитные участки лесов, находящиеся в ведении района отсутствуют.
- лесопарковые зеленые пояса и насаждения на балансе Нефтеюганского района отсутствуют.

Проектируемый объект находится на территории учтенных Государственным балансом запасов полезных ископаемых. В недрах под участком предстоящей застройки находится Верхнесалымское нефтяное месторождение (лицензия ХМН 009696 НЭ). Недропользователь – ООО «Салым Петролеум Девелопмент».

АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» сообщает, что по состоянию на 01.12.2024 месторождения общераспространённых полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» сообщает, что в границах участка прав пользования поверхностными водными объектами для за-бора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в государственном водном реестре не зарегистрировано, ЗСО поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения отсутствуют.

АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» сообщает, что в границах участков действующих и приостановленных лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения по участкам недр местного значения, не зарегистрировано.

Сведения по аэродромам экспериментальной авиации даны на основании письма Минпромторг России (от 20.02.2025 №18387/18). В Нефтеюганском районе отсутствуют приаэродромные территории (взлетно-посадочные полосы и границы санитарно-защитных зон) аэродромов экспериментальной авиации. Объект расположен за пределами имеющихся приаэродромных территориях (взлетно-посадочные полосы и границы санитарно-защитных зон) аэродромов экспериментальной авиации.

Сведения Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО) от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).Согласно Реестру объектов размещения отходов включённых в ГРОРО ближайший объект размещения отходов находится на территории Западно-Салымского месторождения – это полигон по сбору и утилизации нефтесодержащих, буровых и бытовых отходов на Западно-Салымском месторождении (№ 86-00284-З-00592-250914), эксплуатирующая организация ООО «Салым Петролеум Девелопмент».

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отсутствуют особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья и особо ценные земли.

В границах объекта и в радиусе 100 м полигоны твёрдых коммунальных (бытовых) и промышленных отходов, а также санкционированные и несанкционированные места складирования отходов (свалки) отсутствуют. Сведения об объектах размещения и местах складирования отходов размещены в Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ТИС Югры), которая является единым информационным пространством ХМАО Югры, и утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2012 года № 128-п.

Информация о приаэродромных территориях аэродромов гражданской авиации отражена в письме Росавиации (от 10.12.2024 № ИСх-828405/ТМТУ). В Нефтеюганском районе ХМАО-Югры приаэродромные территории аэродромов гражданской авиации не зарегистрированы.

Минобороны РФ сообщает, что в районе расположения объекта площадки аэродрома Министерства обороны РФ и их приаэродромные территории отсутствуют.

По сведениям Администрации Нефтеюганского района в районе расположения объекта:

- отсутствуют места ТБО и выявленных несанкционированных свалок;

- отсутствуют кладбища, крематории и их санитарно-защитных зон.
- округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения отсутствуют;
- лечебно-оздоровительные местности отсутствуют;
- особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют;
- особо ценные земли отсутствуют.

Согласно письма Ветслужбы Югры №23-Исх-6543 от 10.12.2024 в границах земельного отвода и на прилегающей территории по 1000 м в каждую сторону от проектируемого объекта состоящие на учете в Ветслужбе Югры скотомогильники, биотермические ямы и места захоронения животных, погибших от сибирской язвы и других особо опасных инфекций, а также их санитарно-защитные зоны отсутствуют. Моровые поля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не зарегистрированы.

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 12.10.2007 № 242-п «О ведении реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, включая санаторно-курортные организации в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре» Депздрав Югры определен уполномоченным органом исполнительной власти ХМАО – Югры по ведению реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения ХМАО – Югры, включая санаторно-курортные организации (далее – Реестр). В Реестре отсутствует информация о лечебно-оздоровительных местностях и курортах регионального значения.

Другие территории и объекты с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха, в районе расположения промплощадки отсутствуют. Ситуационная карта – схема расположения промплощадки предприятия в проекте имеется.

В районе размещения предприятия отсутствуют ЗОУИТ. Согласно сведениям доступных интерактивных средств (дубльГис, Яндекс-Карты) по состоянию на 18.08.2025г. в радиусе 300м. от промплощадки иные объекты нормирования отсутствуют.

Краткая характеристика технологического процесса

В процессе эксплуатации куста скважин осуществляются следующие основные технологические операции:

- добыча (подъем) нефтегазоводосодержащего флюида из скважин электрическими насосами;
- нагнетание в часть скважин куста подтоварной и сеноманской воды для поддержания пластового давления;
- подача химических реагентов на основе метанола в технологические трубопроводы в качестве ингибитора коррозии, деэмульгатора и ингибитора солеотложения;
- количественный замер добываемого сырья;
- дренирование систем технологического оборудования с последующей периодической откачкой дренажной емкости;
- периодическая пропарка технологического оборудования и трубопроводов передвижной пропарочной установкой на автомобильном шасси (ППУА).

Куст добывающих скважин представляет собой обособленную площадку, на которой в линию размещаются до 28 добывающих скважин, оснащенных электрическими насосами. Скважины объединены трубопроводной обвязкой в общий коллектор, проходящий по наземной эстакаде. Коллектор соединен с замерной установкой (ЗУ), в которой осуществляется сепарация входящего потока на жидкую и газовую фазу, осуществляется их раздельный замер и далее добытый флюид объединенным потоком выводится с куста в систему нефтегазосборных сетей месторождения, относящуюся к линейно-эксплуатационной службе (ЛЭС). Для защиты трубопроводов от коррозии, солеотложения и деэмульгирования добываемого сырья предусмотрена блочная установка дозирования химреагента (Блок УДХ), из которой реагенты на основе метанола по трубопроводной обвязке подаются в основной сборный коллектор в направлении скважин и направлении вывода с куста. ЗУ и Блок УДХ представляют собой типовые мобильные здания, оснащенные электрообогревом и системой вытяжной вентиляции для отвода выделений от неплотностей оборудования. В Блоке УДХ расположен бак химреагентов, оснащенный дыхательным клапаном, выходящим наружу.

Для защиты нефтегазосборного коллектора куста от превышения давления на обвязке установлены предохранительные клапаны со сбросом в дренажную емкость.

Также в нее поступают сбросы при превышении давления в сепарационной емкости ЗУ, дренажные стоки и протечки (периодические, при ремонтных работах) от блока ЗУ, дренажные стоки от блока УДХ. По мере заполнения емкости жидкость откачивается с применением спецтехники.

Нагнетательные скважины в начальный период эксплуатации отрабатываются на нефть механизированным способом (ЭЦН). На период отработки нагнетательные скважины обвязываются как добывающие, после отработки данная обвязка демонтируется и скважины обвязываются под нагнетание воды. В процессе эксплуатации скважины в течение года может неоднократно меняться режим «добыча нефти» / «нагнетание сеноманской воды». Нагнетание воды осуществляется по принципу «от скважины к скважине в пределах одного куста», «от куста к кусту» или «от ближайшей БКНС к кусту», возможен вариант. Таким образом на каждом кусте всегда присутствуют потокидобываемой сырой нефти, напорной сеноманской воды и реагентов на основе метанола.

Для вывода оборудования куста в ТО и ТР согласно требованиям промышленной безопасности необходимо вытеснение пожаро- и газоопасных сред из емкостного оборудования и трубопроводов с помощью инертной безопасной среды, в данном случае – пара. Процесс называется «пропаркой оборудования». Источником пара является ППУА, представляющая собой автомобильное шасси, на котором установлено мобильное здание с вмонтированным дизельным паровым котлом. Паровая установка подключается к специальному штуцеру в дренажной емкости, вырабатываемый пар вытесняет остатки сред в коллектор.

Нефтепромысел сопровождается вспомогательной деятельностью:

- электроснабжение скважинных насосов, освещения площадки, систем связи, АСУ ТП и др. электрооборудования;
- техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО и ТР) технологического оборудования и трубопроводов, включая сварочные работы, работу металлорежущего и др. инструмента;
- укрепление песчаного основания площадки путем периодической подсыпки привозными материалами.

К эксплуатируемому кусту подводится линия электропередач.

ТО и ТР включает в себя работы по демонтажу оборудования, требующего ремонта и обслуживания, монтажу и подгонке отремонтированных и новых частей. Основные работы включают в себя операции по газоэлектросварке, резке и расточке металла. Укрепление песчаного основания площадки осуществляется при помощи средств малой механизации шанцевым инструментом. Материал доставляется на площадку самосвалом.

На площадке куста скважин производственное и хозяйственно-питьевое водоснабжение, согласно ГОСТ Р 58367-2019 п. 6.6.3.3, не проектируется.

Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд персонала используется привозная вода (бутилированная, заводского розлива). Общий расход привозной воды составляет 0,125 м3 в смену.

Согласно ГОСТ Р 58367-2019 сбор и канализование дождевых стоков на площадках измерительных установок, площадках устьев нефтяных скважин месторождений Западной Сибири не производится.

Сети бытовой канализации не требуются.

На площадке куста скважин №43 предусмотрена туалетная кабина.

Стоки из туалетной кабины вывозятся эксплуатирующей организацией по мере заполнения накопительной емкости туалетной кабины, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Эти стоки передаются по договору со сторонней организацией. После вывоза стоков должна осуществляться дезинфекция резервуара, используемого для транспортирования стоков.

Режим работы объекта – круглосуточный, непрерывный.

Статус объекта: реконструируемый.

В состав кустовой площадки входят 4 участка:

- аппаратный двор (АД) включает наружное нефтепромысловое насосное оборудование, трубопроводы, арматурные узлы, дренажную емкость, передвижной сварочный пост, операции по обработке металла, место выгрузки песка;
- блок УДХ включает насосное оборудование, неплотности оборудования, бак реагентов;
- блок ЗУ, в составе которой неплотности оборудования;

- проезд автотранспортной техники.

Аппаратный двор представляет собой всю площадку куста и включает в себя неорганизованные источники:

- неорганизованный источник – обвязка куста (6001), через который в атмосферный воздух от неплотностей нефтепромыслового оборудования и трубопроводов, поступают вещества:

(*410*) Метан;
(*415*) Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12;
(*416*) Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22;
(*602*) Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид);
(*616*) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол);
(*621*) Метилбензол (Фенилметан);
(*627*) Этилбензол (Фенилэтан);
(*1052*) Метанол;
(*2754*) Алканы С12-19 (в пересчете на С);

- неорганизованный источник – пересыпка (6002), через который от разгрузки самосвала в атмосферный воздух поступает:

(*2907*) Пыль неорганическая >70% SiO2;

- неорганизованный источник – ТО (6003, 6004), через который от передвижного сварочного поста и металлообработки поступают вещества:

(*123*) диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо);
(*143*) Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид);
(*301*) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);
(*304*) Азот (II) оксид (Азот монооксид);
(*337*) Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);

- воздушник дрен. емкости – организованный источник (0004), через который в атмосферный воздух поступают вещества:

(*410*) Метан;
(*415*) Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12;
(*416*) Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22;
(*602*) Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид);
(*616*) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол);
(*621*) Метилбензол (Фенилметан);
(*627*) Этилбензол (Фенилэтан);
(*1052*) Метанол.

- дымовая труба ППУА – организованный источник (0005), через который от передвижного парового котла на дизельном топливе в атмосферный воздух поступают вещества:

(*301*) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);
(*304*) Азот (II) оксид (Азот монооксид);
(*328*) Углерод (Пигмент черный);
(*330*) Сера диоксид;
(*337*) Углерод оксид;
(*703*) Бенз/а/пирен;

- неорганизованный источник – проезд (6201), через который в атмосферный воздух от движения специализированного автотранспорта поступают вещества:

(*301*) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);
(*304*) Азот (II) оксид (Азот монооксид);
(*328*) Углерод (Пигмент черный);
(*330*) Сера диоксид;
(*337*) Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);
(*2704*) Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод);
(*2732*) Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный).

Блок УДХ оборудован системой вытяжной вентиляции – организованный источник (0001), через который от неплотностей оборудования в атмосферный воздух поступают вещества:

(*1052*) Метанол;

так же в Блоке УДХ имеется бак реагентов, оснащенный дыхательной трубкой – точечный источник (0002), через который в атмосферный воздух поступает:

(*1052*) Метанол.

Блок ЗУ оборудован системой вытяжной вентиляции – организованный источник (0003), через который от неплотностей оборудования в атмосферный воздух поступают вещества:

(*0410*) Метан;

(*0415*) Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12;

(*0416*) Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22;

(*0602*) Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид);

(*0616*) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол);

(*0621*) Метилбензол (Фенилметан);

(*0627*) Этилбензол (Фенилэтан);

(*2754*) Алканы С12-19 (в пересчете на С).

Комплектные трансформаторные подстанции не являются источником выбросов вредных веществ при эксплуатации. Маслобаки, расположенные в трансформаторах, не выделяют вредных веществ, т.к. система циркуляции замкнута, непосредственного соприкосновения масла с окружающим воздухом не происходит. Выключатели в данной подстанции автоматические, выбросов вредных веществ не происходит.

Перечень источников выброса загрязняющих веществ

Номер ИЗА	Наименование источника выбросов	Организованный/ неорганизованный	Тип источника
0001	вент. труба блок УДХ К43	организованный	точечный
0002	дых. трубка бака реаг. К43	организованный	точечный
0003	вент труба блок ЗУ К43	организованный	точечный
0004	воздушник дрен. емк. К43	организованный	точечный
0005	дым. труба ППУА К43	организованный	точечный
6001	неорг. обвязка куста К43	неорганизованный	площадной - пылящий
6002	неорг. пересыпка К43	неорганизованный	площадной - пылящий
6003	неорг. ТО К43 (передв. свар. пост)	неорганизованный	площадной - пылящий
6004	неорг. ТО К43 (металлообр.)	неорганизованный	площадной - пылящий
6201	неорг. проезд К43	неорганизованный	площадной - пылящий

Рассматриваемая промплощадка является проектируемым объектом без развития мощности, предприятием не планируется увеличение количества источников выбросов и источников шума, внедрение новых производств, влекущих за собой изменение количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уровня шумового воздействия.

Пылегазоочистными установками промплощадка не оборудована. Залповые выбросы отсутствуют.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» куст скважин относится к объектам III класса (п.п. 3.3.8. «Промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки» Раздел 3. «Добыча руд и нерудных ископаемых») с санитарно-защитной зоной в 300 метров как предприятие с низким выбросом летучих углеводорода и отсутствием сероводорода в выбросах (отчет о научно-исследовательской работе от 07.07.2012г. «Исследование поверхностной пробы нефти» «Исследование пластовой воды», исполнитель – ОАО «СибНИИНП»; технический отчет от 26.05.2016г. «Исследование проб нефти, отобранных с помпощью многофазного расходомера, исполнитель – подразделение по испытанию скважин Шлюмберже, г. Ноябрьск).

Согласно п.1. «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 222 от 3 марта 2018 года – санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к

строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов (промплощадок) химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с п.3.3., п.3.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, далее - промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении. От границы территории промплощадки: от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках; в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки; при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты. От источников выбросов: при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов.

За контур объекта приняты границы промплощадки, в пределах которой расположен объект («Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222)).

В соответствии с п.6. Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №222 от 3 марта 2018 года и п.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в случае размещения новых производственных объектов (не предусмотренных рассматриваемым проектом) предприятию будет необходимо повторно разработать (актуализировать) новый проект СЗЗ и согласовать его в установленном порядке.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Значения фоновых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе в районе расположения промплощадки приняты согласно справке о фоновых концентрациях вредных веществ (исх. №310-02/17-10-226/1601 от 19.06.2023 г.), предоставленным Ханты-Мансийским ЦГМС – филилал ФГБУ «Обь – Иртышское УГМС», в соответствии с требованиями п. 74 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Загрязняющий компонент	Значение концентраций, мг/м3	
	Фоновые	Долгопериодные средние
Диоксид азота	0,024	0,012
Оксид азота	0,013	0,006
Диоксид серы	0,007	0,006
Оксид углерода	0,3	0,2
Формальдегид	0,005	0,004
Сажа	0,024	0,008

Представлен отчёт по инвентаризации источников выбросов предприятия. Проектом установлено: всего источников выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ) в атмосферу – 10 ед. (организованные - 5, неорганизованные – 5). Общее количество ЗВ, выбрасываемых предприятиями составляет 20 наименований. Параметры источников выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации представлены в приложении.

Инвентаризация выбросов от источников выделения загрязняющих веществ выполнена расчетным путем с использованием утвержденных методик (актуальны на момент инспекции) и исходных данных предприятия: Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), СПб., 2012

г.; «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования», ОАО "НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА", г. Краснодар, 2000; Методика «АЗС-Эколог» Фирмы «Интеграл», реализующая «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998; Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). Москва, 1998, с дополнениями и изменениями к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999; Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). Москва, 1998 (с Дополнением к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). Москва, 1999); Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). Москва, 1998 (с Дополнениями к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом Москва, 1999); Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей) (утверждена приказом Госкомэкологии от 14.04.1997 № 158); «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух при механической обработке металлов (на основе удельных показателей)» (утверждена приказом Госкомэкологии от 14.04.1997 № 158); «Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001».

Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу

Загрязняющее вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опас-ности	Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2025 год)	
код	наименование				г/с	т/г
0123	диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	-- 0,04 --	3	0,0287208	0,003693
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,01 0,001 5E-5	2	0,0002292	0,000013
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,2 0,1 0,04	3	0,5447959	0,002783
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,4 -- 0,06	3	0,0885293	0,000453
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,15 0,05 0,025	3	0,1314706	0,000591
0330	Сера диоксид	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,5 0,05 --	3	0,1234986	0,000566
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	5 3 3	4	0,7081002	0,004107
0410	Метан	ОБУВ	50		4,9638139	0,335628
0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	200 50 --	4	7,3202518	0,489433
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	50 5 --	3	0,9786183	0,181240

0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,3 0,06 0,005	2	0,0041137	0,000460
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,2 -- 0,1	3	0,0042215	0,003856
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,6 -- 0,4	3	0,0041399	0,001287
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,02 -- 0,04	3	0,0014206	0,001711
0703	Бенз/а/пирен	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	-- 1E-6 1E-6	1	0,0000061	2,69e-08
1052	Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	1 0,5 0,2	3	0,3578252	1,508434
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	5 1,5 --	4	0,0000417	0,000064
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2		0,0000333	0,000027
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	1 -- --	4	0,0053183	0,167717
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и др.)	ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г	0,15 0,05 --	3	0,0074667	0,000173
Всего веществ : 20					15,2726154	2,702234
в том числе твердых : 5					0,1678933	0,004470
жидких/газообразных : 15					15,1047220	2,697764
	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):					
6204	(2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид					

Общий валовый выброс по предприятию составляет – 2,702234 т/год. В том числе по классам опасности:

- 1 класса опасности: 1 вещество;
- 2 класса опасности: 2 вещества;
- 3 класса опасности: 11 веществ;
- 4 класса опасности: 4 вещества;

– 2 вещества регламентируется по ОБУВ, что соответствует требованиям пп. 66, 67, 70, 73 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела I СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части наличия гигиенических нормативов. Вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен, согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в выбросах предприятия отсутствуют.

Проведена сверка наименований загрязняющих веществ, их ПДК (ОБУВ) и классов опасности в параметрах источников выбросов инвентаризации, перечне загрязняющих веществ, расчётах рассеивания, а также достоверности используемых гигиенических нормативов в расчётах рассеивания.

Расчеты выбросов выполнены в соответствии с действующими методиками для всех веществ. Автоматизированный расчёт загрязнения атмосферы выполнен с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог» версия 4.70, реализующем МРР-2017 в соответствии с требованиями п. 74

12

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Расчет выполнен по всем веществам и группам суммации по максимально-разовым и среднесуточным концентрациям:

- с учётом метеорологических факторов, метеорологических характеристик, определяющих условия рассеивания (согласно МРР-2017, СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», справочнику по климату, справка о климатологических характеристиках №08-07-24/1426 от 24.03.2021г.):

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя	Обоснование
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	-	200	МРР-2017
Коэффициент рельефа местности	-	1	МРР-2017
Климатические характеристики:			
Температурный режим:			
-средняя температура воздуха наиболее холодного месяца	°С	-23,6	Письмо ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (приложение Г)
-средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца	°С	+24,1	
Ветровой режим:			Справка НПК «Атмосфера» Санкт-Петербург. 2021
-повторяемость направлений ветра:	%		
С		11,8	
СВ		4,5	
В		9,8	
ЮВ		11	
Ю		22,5	
ЮЗ		14,8	
З		14,1	
СЗ		11,5	
- скорость ветра, повторяемость превышения которой в году находится в пределах 5 % (U)	м/с	6	Письмо ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»
- среднегодовая скорость ветра	м/с	2,2	Справка НПК «Атмосфера» Санкт-Петербург. 2021

- для летнего периода (наихудшие условия рассеивания);

- с учетом фоновых концентраций: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Углерод (Пигмент черный); Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ); Сера диоксид;

- без учета фоновых концентраций: диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид); Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид); Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12; Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22; Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид); Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол); Метилбензол (Фенилметан); Бенз/а/пирен; Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод); Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный); Алканы С12-19 (в пересчете на С), так как концентрация, вышеуказанных веществ не превышает 0,1 ПДК на границе промплощадки. По загрязняющим веществам – Метан; Этилбензол (Фенилэтан); Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан); Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: более 70 (динас и другие), учет фоновых концентраций не ведется (справка Ханты-Мансийского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» № 310-02/17-10-201/2949 от 13.10.2023г.).

13

В соответствии с п. 35 приказа МПР №581 от 11.08.2020 учет фоновой концентрации при расчете рассеивания осуществляется при превышении 0,1 ПДК за границами земельного участка.

Согласно письму Роспотребнадзора от 21.12.2021 г. № 02/26481-2021-32 «Об использовании в работе среднегодовых предельно допустимых концентраций» среднегодовые гигиенические нормативы (ПДКс.г.) в настоящее время не используются при расчетах санитарно-защитных зон. Таким образом, учёт среднегодовых гигиенических нормативов (ПДКс.г.) и фоновых концентраций по ним при разработке проектов санитарно-защитных зон не требуется.

Код	Тип	Полное описание площадки					Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)			
		X	Y	X	Y		По ширине	По длине	
1	Расчетная площадка	3452000,00	851000,00	3452000,00	827000,00	30000,00	500,00	500,00	2,000

Номера расчетных точек и их координаты

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	3465070,80	849933,20	2,00	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны (п.Салым)
2	3444929,90	833566,53	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на западной границе СЗЗ
3	3445268,15	833779,02	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на северной границе СЗЗ
4	3445692,88	833716,14	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на северо-восточной границе СЗЗ
5	3445966,27	833392,39	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на восточной границе СЗЗ
6	3445924,93	832963,67	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на юго-восточной границе СЗЗ
7	3445549,11	832810,11	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на южной границе СЗЗ
8	3445114,70	832832,47	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на южной границе СЗЗ
9	3444864,95	833142,38	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на западной границе СЗЗ
10	3445213,54	833394,69	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на северо-западной границе промплощадки
11	3445217,46	833481,03	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на северной границе промплощадки
12	3445464,27	833469,67	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на северной границе промплощадки
13	3445526,64	833466,79	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на северной границе промплощадки
14	3445642,73	833339,50	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на северо-восточной границе промплощадки
15	3445671,26	833338,17	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на северо-восточной границе промплощадки
16	3445660,52	833105,29	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на юго-восточной границе промплощадки
17	3445164,62	833128,15	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на юго-западной границе промплощадки
18	3445176,98	833396,38	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на западной границе промплощадки

Результаты расчета приземных концентраций в расчетных точках

Расчетная точка				Расчетная приземная концентрация					
номер	координата X, м	координата Y, м	тип	максимальная разовая		среднесуточная		долгопериодная средняя	
				в долях ПДК	в мг/м3	в долях ПДК	в мг/м3	в долях ПДК	в мг/м3
Загрязняющее вещество: 123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)									
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона		9,65e-06		3,62e-07	6,58e-08	2,63e-09
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ		0,01006		0,00029	3,62e-05	1,45e-06

3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ		0,00947		0,00043	0,0001	4,09e-06
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ		0,00931		0,00038	7,61e-05	3,04e-06
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ		0,00823		0,00031	5,66e-05	2,27e-06
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ		0,00681		0,00024	3,96e-05	1,58e-06
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ		0,00864		0,00032	5,71e-05	2,28e-06
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ		0,00850		0,00021	2,06e-05	8,22e-07
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ		0,00980		0,00028	3,25e-05	1,30e-06
10	3445213,54	833394,69	Производственная		0,04189		0,00123	0,0002	6,20e-06
11	3445217,46	833481,03	Производственная		0,02563		0,00084	0,0001	5,03e-06
12	3445464,27	833469,67	Производственная		0,03285		0,00164	0,0005	0,00002
13	3445526,64	833466,79	Производственная		0,02780		0,00122	0,0003	0,00001
14	3445642,73	833339,50	Производственная		0,03402		0,00121	0,0002	8,18e-06
15	3445671,26	833338,17	Производственная		0,02908		0,00104	0,0002	7,02e-06
16	3445660,52	833105,29	Производственная		0,01878		0,00065	0,0001	4,17e-06
17	3445164,62	833128,15	Производственная		0,02442		0,00052	4,08e-05	1,63e-06
18	3445176,98	833396,38	Производственная		0,03692		0,00107	0,0001	5,25e-06
Загрязняющее вещество:	**143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)**								
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	7,68e-06	7,68e-08	2,08e-06	2,08e-09	1,85e-07	9,25e-12
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0093	0,00009	0,0019	1,93e-06	0,0001	5,76e-09
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0097	0,00010	0,0030	3,02e-06	0,0003	1,65e-08
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0079	0,00008	0,0021	2,08e-06	0,0002	8,95e-09
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0059	0,00006	0,0016	1,58e-06	0,0001	6,90e-09
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0052	0,00005	0,0013	1,29e-06	0,0001	5,06e-09
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0080	0,00008	0,0020	1,95e-06	0,0001	7,40e-09
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0083	0,00008	0,0015	1,53e-06	7,67e-05	3,83e-09
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0088	0,00009	0,0018	1,77e-06	0,0001	5,06e-09
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0528	0,00053	0,0103	0,00001	0,0006	2,84e-08
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0356	0,00036	0,0080	7,95e-06	0,0005	2,65e-08
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,0395	0,00039	0,0100	9,99e-06	0,0008	4,02e-08
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,0308	0,00031	0,0073	7,29e-06	0,0005	2,66e-08
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,0224	0,00022	0,0055	5,52e-06	0,0004	2,14e-08
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,0193	0,00019	0,0048	4,79e-06	0,0004	1,88e-08
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0154	0,00015	0,0036	3,57e-06	0,0003	1,25e-08
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0290	0,00029	0,0040	3,97e-06	0,0001	6,36e-09
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0422	0,00042	0,0083	8,29e-06	0,0005	2,28e-08
Загрязняющее вещество:	**301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)**								
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	0,1223	0,02446	0,1840	0,01840	0,3000	0,01200
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,4767	0,09533	0,4161	0,04161	0,3000	0,01200
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,4973	0,09946	0,4269	0,04269	0,3000	0,01200
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,4439	0,08877	0,3987	0,03987	0,3000	0,01200
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,3742	0,07484	0,3599	0,03599	0,3000	0,01200
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,3439	0,06878	0,3421	0,03421	0,3000	0,01200
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,4228	0,08457	0,3873	0,03873	0,3000	0,01200
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,4282	0,08564	0,3902	0,03902	0,3000	0,01200
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,4492	0,08985	0,4016	0,04016	0,3000	0,01200
10	**3445213,54**	**833394,69**	**Производственная**	**0,9233**	**0,18466**	**0,6187**	**0,06187**	**0,3000**	**0,01200**
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,8488	0,16976	0,5883	0,05883	0,3000	0,01200
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,8848	0,17696	0,6031	0,06031	0,3000	0,01200

13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,8111	0,16221	0,5725	0,05725	0,3000	0,01200
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,7036	0,14072	0,5257	0,05257	0,3000	0,01200
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,6633	0,13266	0,5074	0,05074	0,3000	0,01200
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,5888	0,11776	0,4724	0,04724	0,3000	0,01200
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,7518	0,15036	0,5470	0,05470	0,3000	0,01200
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,8725	0,17450	0,5981	0,05981	0,3000	0,01200
Загрязняющее вещество: 304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)									
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	0,0327	0,01308		0,00957	0,1000	0,00600
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0615	0,02459		0,01399	0,1000	0,00600
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0632	0,02526		0,01422	0,1000	0,00600
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0588	0,02353		0,01362	0,1000	0,00600
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0532	0,02126		0,01282	0,1000	0,00600
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0507	0,02028		0,01246	0,1000	0,00600
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0571	0,02284		0,01338	0,1000	0,00600
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0575	0,02302		0,01344	0,1000	0,00600
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0593	0,02370		0,01368	0,1000	0,00600
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0978	0,03911		0,01848	0,1000	0,00600
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0917	0,03669		0,01778	0,1000	0,00600
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,0946	0,03786		0,01812	0,1000	0,00600
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,0886	0,03546		0,01742	0,1000	0,00600
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,0799	0,03197		0,01637	0,1000	0,00600
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,0766	0,03066		0,01597	0,1000	0,00600
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0706	0,02824		0,01520	0,1000	0,00600
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0838	0,03353		0,01685	0,1000	0,00600
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0936	0,03746		0,01800	0,1000	0,00600
Загрязняющее вещество: 328 Углерод (Пигмент черный)									
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	0,1608	0,02411	0,3102	0,01551	0,3200	0,00800
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,2722	0,04082	0,4254	0,02127	0,3200	0,00800
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,2784	0,04176	0,4312	0,02156	0,3200	0,00800
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,2619	0,03928	0,4157	0,02079	0,3200	0,00800
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,2402	0,03603	0,3947	0,01974	0,3200	0,00800
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,2306	0,03459	0,3851	0,01926	0,3200	0,00800
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,2550	0,03825	0,4091	0,02046	0,3200	0,00800
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,2566	0,03849	0,4107	0,02053	0,3200	0,00800
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,2633	0,03949	0,4170	0,02085	0,3200	0,00800
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,4086	0,06129	0,5429	0,02714	0,3200	0,00800
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,3839	0,05758	0,5229	0,02615	0,3200	0,00800
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,3927	0,05890	0,5301	0,02650	0,3200	0,00800
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,3729	0,05593	0,5139	0,02569	0,3200	0,00800
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,3419	0,05128	0,4878	0,02439	0,3200	0,00800
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,3292	0,04938	0,4769	0,02384	0,3200	0,00800
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,3063	0,04594	0,4567	0,02283	0,3200	0,00800
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,3541	0,05312	0,4982	0,02491	0,3200	0,00800
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,3931	0,05896	0,5304	0,02652	0,3200	0,00800
Загрязняющее вещество: 330 Сера диоксид									
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	0,0142	0,00711		0,00664	0,1200	0,00600
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0456	0,02280		0,01337	0,1200	0,00600
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0474	0,02368		0,01368	0,1200	0,00600

4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0427	0,02136		0,01285	0,1200	0,00600
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0366	0,01831		0,01172	0,1200	0,00600
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0339	0,01695		0,01119	0,1200	0,00600
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0408	0,02039		0,01250	0,1200	0,00600
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0412	0,02061		0,01258	0,1200	0,00600
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0431	0,02155		0,01292	0,1200	0,00600
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0840	0,04202		0,01929	0,1200	0,00600
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0771	0,03854		0,01832	0,1200	0,00600
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,0796	0,03979		0,01867	0,1200	0,00600
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,0740	0,03699		0,01787	0,1200	0,00600
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,0653	0,03263		0,01657	0,1200	0,00600
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,0617	0,03084		0,01602	0,1200	0,00600
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0552	0,02761		0,01499	0,1200	0,00600
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0687	0,03435		0,01709	0,1200	0,00600
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0797	0,03984		0,01868	0,1200	0,00600
Загрязняющее вещество:	**337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)**								
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	0,0601	0,30060	0,0851	0,25539	0,0667	0,20000
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0786	0,39317	0,1000	0,30003	0,0667	0,20000
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0797	0,39863	0,1008	0,30252	0,0667	0,20000
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0769	0,38461	0,0987	0,29609	0,0667	0,20000
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0733	0,36636	0,0959	0,28758	0,0667	0,20000
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0717	0,35846	0,0946	0,28384	0,0667	0,20000
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0758	0,37916	0,0979	0,29357	0,0667	0,20000
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0761	0,38058	0,0981	0,29423	0,0667	0,20000
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0772	0,38606	0,0989	0,29676	0,0667	0,20000
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,1021	0,51055	0,1170	0,35094	0,0667	0,20000
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0983	0,49149	0,1143	0,34302	0,0667	0,20000
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,1002	0,50118	0,1157	0,34706	0,0667	0,20000
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,0963	0,48131	0,1129	0,33874	0,0667	0,20000
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,0905	0,45275	0,1088	0,32653	0,0667	0,20000
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,0884	0,44221	0,1073	0,32195	0,0667	0,20000
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0845	0,42267	0,1044	0,31334	0,0667	0,20000
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0932	0,46600	0,1107	0,33223	0,0667	0,20000
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0995	0,49742	0,1152	0,34550	0,0667	0,20000
Загрязняющее вещество:	**410 Метан**								
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	3,37e-05	0,00169		0,00005		3,16e-07
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0133	0,66274		0,01616		0,00006
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0181	0,90496		0,02557		0,00012
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0252	1,26122		0,04188		0,00025
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0261	1,30387		0,03664		0,00017
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0204	1,01848		0,02598		0,00011
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0206	1,03007		0,02732		0,00012
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0141	0,70396		0,01180		0,00003
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0122	0,61074		0,01473		0,00006
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0317	1,58273		0,04059		0,00017
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0289	1,44521		0,03488		0,00013
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,0856	4,28076		0,11065		0,00046
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,1071	5,35434		0,15454		0,00076

14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,2221	11,10279		0,22241		0,00063
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,1646	8,23096		0,18057		0,00059
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0609	3,04698		0,07470		0,00029
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0246	1,23198		0,02508		0,00007
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0280	1,39857		0,03592		0,00015
Загрязняющее вещество:	**415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12**								
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	1,24e-05	0,00249		0,00008	9,26e-09	4,63e-07
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0049	0,97736		0,02358	1,77e-06	0,00009
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0067	1,33459		0,03713	3,45e-06	0,00017
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0093	1,85999		0,06138	7,36e-06	0,00037
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0096	1,92284		0,05365	5,00e-06	0,00025
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0075	1,50201		0,03798	3,06e-06	0,00015
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0076	1,51910		0,03983	3,38e-06	0,00017
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0052	1,03815		0,01713	7,27e-07	0,00004
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0045	0,90063		0,02144	1,57e-06	0,00008
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0117	2,33413		0,05890	4,72e-06	0,00024
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0107	2,13134		0,05053	3,69e-06	0,00018
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,0316	6,31312		0,15998	1,29e-05	0,00065
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,0395	7,89641		0,22578	2,18e-05	0,00109
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,0819	16,37380		0,32524	1,82e-05	0,00091
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,0607	12,13856		0,26430	1,70e-05	0,00085
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0225	4,49357		0,10907	8,25e-06	0,00041
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0091	1,81675		0,03642	2,07e-06	0,00010
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0103	2,06253		0,05217	4,20e-06	0,00021
Загрязняющее вещество:	**416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22**								
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	6,64e-06	0,00033		0,00002	3,04e-08	1,52e-07
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0026	0,13061		0,00547	9,40e-06	0,00005
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0036	0,17809		0,00936	2,26e-05	0,00011
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0050	0,24827		0,01277	2,98e-05	0,00015
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0051	0,25719		0,01137	2,11e-05	0,00011
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0040	0,20040		0,00837	1,43e-05	0,00007
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0041	0,20277		0,00931	1,83e-05	0,00009
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0028	0,13882		0,00434	4,79e-06	0,00002
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0024	0,12087		0,00518	9,19e-06	0,00005
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0062	0,31153		0,01501	3,17e-05	0,00016
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0057	0,28429		0,01326	2,67e-05	0,00013
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,0168	0,84201		0,04286	9,84e-05	0,00049
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,0211	1,05326		0,05004	0,0001	0,00052
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,0437	2,18581		0,07018	8,07e-05	0,00040
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,0324	1,62071		0,05590	7,16e-05	0,00036
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0120	0,59943		0,02457	4,08e-05	0,00020
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0049	0,24366		0,00911	1,32e-05	0,00007
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0055	0,27534		0,01312	2,73e-05	0,00014
Загрязняющее вещество:	**602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)**								
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	4,66e-06	1,40e-06	8,94e-07	5,37e-08	8,08e-08	4,04e-10
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0018	0,00055	0,0003	0,00002	2,11e-05	1,06e-07
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0025	0,00075	0,0005	0,00003	4,80e-05	2,40e-07
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0035	0,00104	0,0007	0,00004	7,31e-05	3,66e-07

5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0036	0,00108	0,0006	0,00004	5,11e-05	2,56e-07
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0028	0,00084	0,0005	0,00003	3,34e-05	1,67e-07
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0028	0,00085	0,0005	0,00003	4,09e-05	2,05e-07
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0019	0,00058	0,0002	0,00001	1,02e-05	5,08e-08
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0017	0,00051	0,0003	0,00002	2,01e-05	1,01e-07
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0044	0,00131	0,0008	0,00005	6,70e-05	3,35e-07
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0040	0,00120	0,0007	0,00004	5,54e-05	2,77e-07
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,0118	0,00354	0,0023	0,00014	0,0002	1,01e-06
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,0148	0,00443	0,0028	0,00017	0,0002	1,21e-06
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,0307	0,00920	0,0039	0,00024	0,0002	9,61e-07
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,0227	0,00682	0,0031	0,00019	0,0002	8,66e-07
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0084	0,00252	0,0014	0,00008	9,37e-05	4,68e-07
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0034	0,00102	0,0005	0,00003	2,82e-05	1,41e-07
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0039	0,00116	0,0007	0,00004	5,81e-05	2,90e-07
Загрязняющее вещество:	**616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)**								
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	7,16e-06	1,43e-06		1,22e-07	3,05e-08	3,05e-09
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0028	0,00056		0,00005	1,14e-05	1,14e-06
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0038	0,00076		0,00008	2,87e-05	2,87e-06
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0053	0,00106		0,00011	3,29e-05	3,29e-06
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0056	0,00111		0,00010	2,38e-05	2,38e-06
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0043	0,00085		0,00007	1,66e-05	1,66e-06
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0043	0,00087		0,00008	2,22e-05	2,22e-06
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0030	0,00060		0,00004	6,10e-06	6,10e-07
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0027	0,00053		0,00005	1,14e-05	1,14e-06
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0067	0,00133		0,00013	4,06e-05	4,06e-06
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0060	0,00121		0,00012	3,46e-05	3,46e-06
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,0179	0,00358		0,00038	0,0001	0,00001
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,0224	0,00448		0,00042	0,0001	0,00001
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,0467	0,00935		0,00059	9,22e-05	9,22e-06
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,0347	0,00694		0,00046	8,03e-05	8,03e-06
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0128	0,00255		0,00021	4,82e-05	4,82e-06
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0054	0,00107		0,00008	1,66e-05	1,66e-06
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0059	0,00118		0,00011	3,46e-05	3,46e-06
Загрязняющее вещество:	**621 Метилбензол (Фенилметан)**								
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	2,34e-06	1,41e-06		7,89e-08	2,62e-09	1,05e-09
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0009	0,00055		0,00003	8,91e-07	3,56e-07
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0013	0,00075		0,00005	2,20e-06	8,80e-07
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0017	0,00105		0,00007	2,69e-06	1,08e-06
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0018	0,00109		0,00006	1,93e-06	7,72e-07
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0014	0,00085		0,00004	1,33e-06	5,30e-07
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0014	0,00086		0,00005	1,74e-06	6,96e-07
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0010	0,00059		0,00002	4,67e-07	1,87e-07
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0009	0,00051		0,00003	8,83e-07	3,53e-07
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0022	0,00132		0,00008	3,10e-06	1,24e-06
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0020	0,00120		0,00007	2,63e-06	1,05e-06
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,0059	0,00355		0,00023	9,75e-06	3,90e-06
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,0074	0,00445		0,00027	9,65e-06	3,86e-06
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,0154	0,00923		0,00037	7,43e-06	2,97e-06

15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,0114	0,00685		0,00029	6,53e-06	2,61e-06
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0042	0,00253		0,00013	3,82e-06	1,53e-06
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0017	0,00103		0,00005	1,28e-06	5,11e-07
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0019	0,00116		0,00007	2,66e-06	1,06e-06
Загрязняющее вещество: 627 Этилбензол (Фенилэтан)									
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	2,41e-05	4,82e-07		4,59e-08	3,37e-08	1,35e-09
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0095	0,00019		0,00002	1,27e-05	5,08e-07
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0127	0,00025		0,00003	3,22e-05	1,29e-06
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0178	0,00036		0,00004	3,66e-05	1,46e-06
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0188	0,00038		0,00004	2,64e-05	1,06e-06
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0143	0,00029		0,00003	1,85e-05	7,40e-07
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0145	0,00029		0,00003	2,48e-05	9,94e-07
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0101	0,00020		0,00001	6,83e-06	2,73e-07
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0091	0,00018		0,00002	1,27e-05	5,09e-07
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0223	0,00045		0,00005	4,54e-05	1,82e-06
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0202	0,00040		0,00004	3,88e-05	1,55e-06
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,0599	0,00120		0,00014	0,0001	5,78e-06
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,0750	0,00150		0,00016	0,0001	5,40e-06
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,1567	0,00313		0,00022	0,0001	4,11e-06
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,1164	0,00233		0,00017	8,94e-05	3,57e-06
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0427	0,00085		0,00008	5,38e-05	2,15e-06
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0182	0,00036		0,00003	1,86e-05	7,44e-07
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0197	0,00039		0,00004	3,88e-05	1,55e-06
Загрязняющее вещество: 703 Бенз/а/пирен									
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона		5,18e-09	2,61e-05	2,61e-11	9,37e-09	9,37e-15
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ		7,75e-07	0,0028	2,80e-09	6,11e-07	6,11e-13
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ		8,18e-07	0,0044	4,38e-09	1,71e-06	1,71e-12
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ		7,04e-07	0,0032	3,23e-09	1,01e-06	1,01e-12
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ		5,54e-07	0,0027	2,65e-09	8,79e-07	8,79e-13
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ		4,88e-07	0,0022	2,19e-09	6,60e-07	6,60e-13
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ		6,56e-07	0,0028	2,84e-09	8,09e-07	8,09e-13
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ		6,67e-07	0,0022	2,21e-09	4,23e-07	4,23e-13
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ		7,13e-07	0,0025	2,46e-09	4,97e-07	4,97e-13
10	3445213,54	833394,69	Производственная		1,72e-06	0,0050	5,01e-09	7,91e-07	7,91e-13
11	3445217,46	833481,03	Производственная		1,55e-06	0,0053	5,28e-09	1,05e-06	1,05e-12
12	3445464,27	833469,67	Производственная		1,61e-06	0,0062	6,21e-09	1,49e-06	1,49e-12
13	3445526,64	833466,79	Производственная		1,47e-06	0,0056	5,58e-09	1,30e-06	1,30e-12
14	3445642,73	833339,50	Производственная		1,26e-06	0,0052	5,19e-09	1,37e-06	1,37e-12
15	3445671,26	833338,17	Производственная		1,17e-06	0,0049	4,90e-09	1,33e-06	1,33e-12
16	3445660,52	833105,29	Производственная		1,01e-06	0,0040	3,96e-09	9,73e-07	9,73e-13
17	3445164,62	833128,15	Производственная		1,34e-06	0,0031	3,06e-09	3,35e-07	3,35e-13
18	3445176,98	833396,38	Производственная		1,61e-06	0,0051	5,07e-09	8,95e-07	8,95e-13
Загрязняющее вещество: 1052 Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)									
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	0,0001	0,00012	4,06e-05	0,00002	6,93e-06	1,39e-06
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0472	0,04725	0,0127	0,00635	0,0016	0,00031
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0629	0,06291	0,0210	0,01050	0,0036	0,00072
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0880	0,08798	0,0302	0,01509	0,0054	0,00107
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0943	0,09428	0,0274	0,01368	0,0038	0,00076

6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0723	0,07226	0,0199	0,00996	0,0025	0,00051
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0731	0,07307	0,0217	0,01087	0,0031	0,00062
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0510	0,05097	0,0100	0,00500	0,0008	0,00015
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0463	0,04629	0,0125	0,00623	0,0015	0,00031
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,1102	0,11025	0,0333	0,01667	0,0049	0,00098
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,1000	0,09999	0,0291	0,01457	0,0041	0,00081
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,2900	0,29000	0,0923	0,04613	0,0146	0,00293
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,3620	0,36199	0,1106	0,05532	0,0165	0,00330
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,7629	0,76292	0,1548	0,07742	0,0125	0,00250
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,5749	0,57486	0,1266	0,06328	0,0116	0,00231
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,2187	0,21871	0,0580	0,02901	0,0070	0,00140
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0919	0,09193	0,0217	0,01085	0,0022	0,00044
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0979	0,09789	0,0294	0,01468	0,0043	0,00085
Загрязняющее вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)									
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	2,81e-09	1,41e-08		1,59e-09	4,01e-11	6,02e-11
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	1,88e-06	9,38e-06		7,82e-07	1,26e-08	1,88e-08
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	2,35e-06	0,00001		1,36e-06	3,59e-08	5,38e-08
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	1,86e-06	9,31e-06		8,97e-07	1,79e-08	2,69e-08
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	1,27e-06	6,35e-06		6,35e-07	1,34e-08	2,01e-08
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	1,01e-06	5,05e-06		4,61e-07	8,45e-09	1,27e-08
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	1,28e-06	6,41e-06		5,96e-07	1,13e-08	1,69e-08
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	1,30e-06	6,51e-06		4,82e-07	6,46e-09	9,70e-09
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	1,48e-06	7,42e-06		4,91e-07	5,58e-09	8,37e-09
10	3445213,54	833394,69	Производственная	9,98e-06	0,00005		3,66e-06	4,83e-08	7,25e-08
11	3445217,46	833481,03	Производственная	8,49e-06	0,00004		2,94e-06	3,58e-08	5,37e-08
12	3445464,27	833469,67	Производственная	1,10e-05	0,00006		4,33e-06	6,36e-08	9,54e-08
13	3445526,64	833466,79	Производственная	6,82e-06	0,00003		2,95e-06	5,01e-08	7,52e-08
14	3445642,73	833339,50	Производственная	3,31e-06	0,00002		1,61e-06	3,24e-08	4,85e-08
15	3445671,26	833338,17	Производственная	2,88e-06	0,00001		1,42e-06	2,92e-08	4,37e-08
16	3445660,52	833105,29	Производственная	2,08e-06	0,00001		9,27e-07	1,65e-08	2,47e-08
17	3445164,62	833128,15	Производственная	2,96e-06	0,00001		8,81e-07	8,54e-09	1,28e-08
18	3445176,98	833396,38	Производственная	7,30e-06	0,00004		2,82e-06	4,05e-08	6,08e-08
Загрязняющее вещество: 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)									
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	9,37e-09	1,12e-08		9,82e-10		2,53e-11
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	6,25e-06	7,50e-06		4,84e-07		7,93e-09
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	7,82e-06	9,38e-06		8,42e-07		2,27e-08
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	6,21e-06	7,45e-06		5,55e-07		1,13e-08
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	4,23e-06	5,08e-06		3,93e-07		8,44e-09
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	3,37e-06	4,04e-06		2,85e-07		5,34e-09
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	4,28e-06	5,13e-06		3,69e-07		7,11e-09
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	4,34e-06	5,21e-06		2,98e-07		4,08e-09
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	4,94e-06	5,93e-06		3,04e-07		3,52e-09
10	3445213,54	833394,69	Производственная	3,33e-05	0,00004		2,26e-06		3,05e-08
11	3445217,46	833481,03	Производственная	2,83e-05	0,00003		1,82e-06		2,26e-08
12	3445464,27	833469,67	Производственная	3,67e-05	0,00004		2,68e-06		4,02e-08
13	3445526,64	833466,79	Производственная	2,27e-05	0,00003		1,83e-06		3,17e-08
14	3445642,73	833339,50	Производственная	1,10e-05	0,00001		9,93e-07		2,04e-08
15	3445671,26	833338,17	Производственная	9,61e-06	0,00001		8,77e-07		1,84e-08

16	3445660,52	833105,29	Производственная	6,92e-06	8,30e-06		5,73e-07		1,04e-08
17	3445164,62	833128,15	Производственная	9,86e-06	0,00001		5,45e-07		5,39e-09
18	3445176,98	833396,38	Производственная	2,43e-05	0,00003		1,75e-06		2,56e-08
Загрязняющее вещество: 2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на С)									
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	1,79e-06	1,79e-06		6,29e-07		1,31e-07
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0012	0,00119		0,00034		0,00005
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0012	0,00122		0,00050		0,00013
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0014	0,00138		0,00056		0,00014
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0017	0,00169		0,00056		0,00010
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0012	0,00121		0,00039		0,00007
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0014	0,00136		0,00048		0,00010
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0012	0,00119		0,00026		0,00003
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0013	0,00132		0,00036		0,00005
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0036	0,00356		0,00109		0,00018
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0025	0,00251		0,00083		0,00016
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,0032	0,00321		0,00163		0,00059
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,0033	0,00327		0,00159		0,00054
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,0074	0,00739		0,00232		0,00041
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,0059	0,00586		0,00191		0,00035
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0029	0,00294		0,00103		0,00022
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0028	0,00279		0,00066		0,00008
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0034	0,00337		0,00099		0,00016
Загрязняющее вещество: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и др.)									
1	3465070,80	849933,20	Жилая зона	1,68e-05	2,52e-06		4,76e-08	2,47e-09	1,24e-10
2	3444929,90	833566,53	Точка СЗЗ	0,0136	0,00204		0,00003	1,15e-06	5,77e-08
3	3445268,15	833779,02	Точка СЗЗ	0,0181	0,00271		0,00005	2,87e-06	1,43e-07
4	3445692,88	833716,14	Точка СЗЗ	0,0222	0,00333		0,00007	3,68e-06	1,84e-07
5	3445966,27	833392,39	Точка СЗЗ	0,0198	0,00298		0,00005	2,61e-06	1,31e-07
6	3445924,93	832963,67	Точка СЗЗ	0,0159	0,00238		0,00004	1,72e-06	8,58e-08
7	3445549,11	832810,11	Точка СЗЗ	0,0200	0,00300		0,00005	2,30e-06	1,15e-07
8	3445114,70	832832,47	Точка СЗЗ	0,0143	0,00214		0,00002	5,36e-07	2,68e-08
9	3444864,95	833142,38	Точка СЗЗ	0,0126	0,00189		0,00003	1,07e-06	5,33e-08
10	3445213,54	833394,69	Производственная	0,0537	0,00805		0,00012	4,15e-06	2,07e-07
11	3445217,46	833481,03	Производственная	0,0441	0,00661		0,00009	2,99e-06	1,49e-07
12	3445464,27	833469,67	Производственная	0,1070	0,01605		0,00034	2,04e-05	1,02e-06
13	3445526,64	833466,79	Производственная	0,1041	0,01561		0,00032	1,86e-05	9,29e-07
14	3445642,73	833339,50	Производственная	0,1071	0,01607		0,00027	1,21e-05	6,04e-07
15	3445671,26	833338,17	Производственная	0,0890	0,01334		0,00023	9,98e-06	4,99e-07
16	3445660,52	833105,29	Производственная	0,0575	0,00863		0,00013	5,04e-06	2,52e-07
17	3445164,62	833128,15	Производственная	0,0359	0,00539		0,00006	1,50e-06	7,48e-08
18	3445176,98	833396,38	Производственная	0,0443	0,00665		0,00010	3,59e-06	1,80e-07

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показал, что приземные концентрации загрязняющих веществ и групп суммации не превышают 1,0 ПДК(ОБУВ) на границе ближайшей жилой зоны, что соответствует требованиям пп. 66, 70 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По результатам расчета рассматриваемый объект является источником химического воздействия, т.к. согласно п. 1.2 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК. Ни по одному из выбрасываемых веществ и групп суммаций вредного действия концентрация 1 ПДК (ОБУВ) для жилой зоны на границе промплощадки не достигается.

Концентрации загрязняющих веществ при удалении от границ промплощадки уменьшаются.

Установлено, что согласно требований Постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 “Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон” установление санитарно-защитной зоны (по химическому фактору) не требуется.

Расчетные концентрации на границе промплощадки и за ее пределами не превышают ПДК (ОБУВ) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенный мест, что соответствует пп. 2.3, 3.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», пп. 66, 70, 71 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», разделу 1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основные источники шума, излучаемого в окружающую среду от проектируемых сооружений, приведены в таблице ниже

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									La.экв	**La.макс**
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
001	Электростанция	3445482.20	833385.90	1.50	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	-
002	Электростанция	3445499.80	833384.60	1.50	50.0	53.0	58.0	55.0	52.0	52.0	49.0	43.0	42.0	56.0	-
003	Блок УДХ	3445564.90	833297.80	1.50	32.8	35.8	40.8	37.8	34.8	34.8	31.8	25.8	24.8	38.8	-
004	А/т	3445350.30	833320.60	1.50	70.0	73.0	78.0	75.0	72.0	72.0	69.0	63.0	62.0	76.0	81.0
005	ППУА	3445338.00	833285.20	1.50	74.0	77.0	82.0	79.0	76.0	76.0	73.0	67.0	66.0	80.0	80.0
006	Сварочный пост	3445449.20	833361.40	1.50	67.0	70.0	75.0	72.0	69.0	69.0	66.0	60.0	59.0	73.0	74.0
007	Металлообработка	3445440.00	833361.40	1.50	78.0	81.0	86.0	83.0	80.0	80.0	77.0	71.0	70.0	84.0	84.0
Фон															
008	Фон	3446476.90	833669.80	1.50	70.0	73.0	78.0	75.0	72.0	72.0	69.0	63.0	62.0	76.0	81.0

В качестве фона шума принят возможный проезжающий автотранспорт возле площадки куста скважин.

Шумовые характеристики оборудования приняты по данным заводов-производителей, из технической документации на оборудование или его аналоги.

Автоматизированный расчет шумового воздействия объекта выполнен по программе «Эколог-Шум» (версия 2.4.2).

23

Описание расчетной площадки

N	Объект	Координаты точки 1		Координаты точки 2		Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)	
		X (м)	Y (м)	X (м)	Y (м)			X	Y
1	Расчетная площадка	3452000,00	851000,00	3452000,00	827000,00	30000,00	1.50	500.00	500.00

Номера расчетных точек и их координаты

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	3465070,80	849933,20	1,50	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны (п.Салым)
2	3444929,90	833566,53	1,50	на границе СЗЗ	Р.Т. на западной границе СЗЗ
3	3445268,15	833779,02	1,50	на границе СЗЗ	Р.Т. на северной границе СЗЗ
4	3445692,88	833716,14	1,50	на границе СЗЗ	Р.Т. на северо-восточной границе СЗЗ
5	3445966,27	833392,39	1,50	на границе СЗЗ	Р.Т. на восточной границе СЗЗ
6	3445924,93	832963,67	1,50	на границе СЗЗ	Р.Т. на юго-восточной границе СЗЗ
7	3445549,11	832810,11	1,50	на границе СЗЗ	Р.Т. на южной границе СЗЗ
8	3445114,70	832832,47	1,50	на границе СЗЗ	Р.Т. на южной границе СЗЗ
9	3444864,95	833142,38	1,50	на границе СЗЗ	Р.Т. на западной границе СЗЗ
10	3445213,54	833394,69	1,50	на границе производственной зоны	Р.Т. на северо-западной границе промплощадки
11	3445217,46	833481,03	1,50	на границе производственной зоны	Р.Т. на северной границе промплощадки
12	3445464,27	833469,67	1,50	на границе производственной зоны	Р.Т. на северной границе промплощадки
13	3445526,64	833466,79	1,50	на границе производственной зоны	Р.Т. на северной границе промплощадки
14	3445642,73	833339,50	1,50	на границе производственной зоны	Р.Т. на северо-восточной границе промплощадки
15	3445671,26	833338,17	1,50	на границе производственной зоны	Р.Т. на северо-восточной границе промплощадки
16	3445660,52	833105,29	1,50	на границе производственной зоны	Р.Т. на юго-восточной границе промплощадки
17	3445164,62	833128,15	1,50	на границе производственной зоны	Р.Т. на юго-западной границе промплощадки
18	3445176,98	833396,38	1,50	на границе производственной зоны	Р.Т. на западной границе промплощадки

Нормы допустимого шума

Название помещений или территорий	Время суток	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
		Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука L(A), дБА	Эквивалентные уровни звука L(Аэкв.), дБА	Максимальные уровни звука L(Амакс), дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»													
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других	с 7 до 23ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
	с 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

образовательных организаций													
Границы санитарно-защитных зон	с 7 до 23ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
	с 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

Выполнен вариант акустических расчетов для рабочего режима работы предприятия. Расчет проведен в девяти октавных полосах частот (31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц) и по параметру La экв и La макс.

В связи с тем, что режим работы рассматриваемой площадки круглосуточный, оценка влияния объекта по фактору шума в контрольных точках на окружающей территории проведена для дневного и ночного периода времени одновременно.

Результаты расчета воздействия физических факторов в расчетных точках

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны															
001	Р.Т. на границе жилой зоны	3465070.80	849933.20	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4.80
Точки типа: Расчетная точка на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны															
002	Р.Т. на западной границе СЗЗ	3444929.90	833566.53	1.50	25.9	28.8	33.6	30.3	26.8	25.9	19.8	2.7	0	29.80	49.60
003	Р.Т. на северной границе СЗЗ	3445268.15	833779.02	1.50	26.4	29.4	34.2	30.9	27.4	26.5	20.5	3.7	0	30.40	50.20
004	Р.Т. на северо-восточной границе СЗЗ	3445692.88	833716.14	1.50	26.5	29.4	34.3	30.9	27.4	26.3	19.9	0.9	0	30.20	50.10
005	Р.Т. на восточной границе СЗЗ	3445966.27	833392.39	1.50	26.7	29.7	34.5	31.1	27.6	26.6	20	0	0	30.40	50.40
006	Р.Т. на юго-восточной границе СЗЗ	3445924.93	832963.67	1.50	24.7	27.6	32.4	28.9	25.3	24	16.6	0	0	28.00	48.10
007	Р.Т. на южной границе СЗЗ	3445549.11	832810.11	1.50	25.2	28.2	33	29.6	26	25	18.4	0	0	28.90	48.80
008	Р.Т. на южной границе СЗЗ	3445114.70	832832.47	1.50	25	28	32.8	29.4	25.9	24.8	18.4	0	0	28.70	48.60
009	Р.Т. на западной границе СЗЗ	3444864.95	833142.38	1.50	25.3	28.3	33.1	29.7	26.2	25.2	19	1.2	0	29.20	49.00
Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны (контур объекта)															
010	Р.Т. на северо-западной границе промплощадки	3445213.54	833394.69	1.50	34.2	37.2	42.2	39.1	35.9	35.7	31.7	22.3	8.8	39.70	58.70
011	Р.Т. на северной границе промплощадки	3445217.46	833481.03	1.50	32.2	35.2	40.1	37	33.8	33.4	29.1	18.5	0.6	37.40	56.50
012	Р.Т. на северной границе промплощадки	3445464.27	833469.67	1.50	33.1	36.1	41	37.9	34.7	34.3	30.2	20	3.7	38.30	57.40
013	Р.Т. на северной	3445526.64	833466.79	1.50	31.7	34.7	39.6	36.4	33.2	32.8	28.4	17.2	0	36.70	55.90

25

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
	границе промплощадки														
014	Р.Т. на северо-восточной границе промплощадки	3445642.73	833339.50	1.50	30	33	37.9	34.7	31.4	30.8	25.9	13.1	0	34.70	54.10
015	Р.Т. на северо-восточной границе промплощадки	3445671.26	833338.17	1.50	29.4	32.4	37.3	34	30.7	30.1	25	11.4	0	34.00	53.40
016	Р.Т. на юго-восточной границе промплощадки	3445660.52	833105.29	1.50	28.1	31.1	36	32.7	29.3	28.5	23.1	8.3	0	32.40	52.10
017	Р.Т. на юго-западной границе промплощадки	3445164.62	833128.15	1.50	30.4	33.3	38.2	35.1	31.8	31.3	26.7	14.6	0	35.20	54.60
018	Р.Т. на западной границе промплощадки	3445176.98	833396.38	1.50	32.9	35.9	40.8	37.7	34.5	34.1	30	19.8	3.5	38.10	57.30

Уровень шумового воздействия с удалением от границ промышленной площадки убывает.

Максимальные уровни шума на границе контура объекта (за контур объекта принята граница объекта) составляют не более 1 ПДУ, таким образом, согласно п. 1 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222, для рассматриваемого объекта не требуется установление СЗЗ.

Расчетные значения уровня шума на внешней границе промплощадки и за ее пределами не превышают ПДУ (предельно допустимые уровни) шума для территории населенных мест для дневного и ночного времени суток, что соответствует пп. 2.3, 3.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», пп. 66, 71 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», разделу 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Оценка других физических факторов воздействия предприятия на окружающую среду

Согласно проектным данным иные источники физического воздействия на состояние атмосферного воздуха населенных мест по следующим факторам: вибрация, инфразвук, рассеянное лазерное излучение и прочее на территории предприятия отсутствуют, что обуславливает соответствие проектируемой санитарно-защитной зоны требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Биологические агенты – микроорганизмы, в том числе полученные методами генной инженерии, культуры клеток и эндопаразиты, обладающие патогенными свойствами. Источниками биологического загрязнения окружающей среды могут являться пищевые предприятия, предприятия по производству лекарственных средств, бытовые и промышленные сточные воды, мусорные свалки и полигоны, кладбища, канализационные сети. В соответствии с п.п. 2,3 статьи 50 Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ:

1. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации опасных производственных объектов, применении технологий, связанных с негативным воздействием микроорганизмов на окружающую среду, должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, природоохранные нормативы, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов и иные нормативные документы в области охраны окружающей среды.

2. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность, связанную с возможностью негативного воздействия микроорганизмов на окружающую среду, обязаны обеспечивать экологически безопасное производство, транспортировку, использование, хранение, размещение и обезвреживание микроорганизмов, разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению аварий и катастроф, предупреждению и ликвидации последствий негативного воздействия микроорганизмов на окружающую среду.

Источниками биологического загрязнения окружающей среды могут являться пищевые предприятия, предприятия по производству лекарственных средств, бытовые и промышленные сточные воды, мусорные свалки и полигоны, кладбища, канализационные сети.

На территории производственной площадки не проводятся технологические процессы, способствующие накоплению в атмосферном воздухе микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов, согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Таким образом, источники биологического воздействия на территории производственной площадки отсутствуют. Исходя из этого, расчеты по определению биологического воздействия производственной площадки на среду обитания человека не проводились, в программу натурных исследований не включены исследования биологического воздействия на границе СЗЗ.

Согласно пп. 4.2, 3.13 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности, в случае расположения нормируемых территорий на расстоянии менее двух размеров нормативной СЗЗ. Так как, предприятие относится к III классу опасности, то, следовательно, оценка риска для здоровья населения не требуется.

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

К источникам электромагнитного воздействия на площадке куста скважин 49 можно отнести ВЛ 35кВ и две трансформаторные подстанции 35/0,4 кВ.

По определению, электромагнитное поле – это особая форма материя, посредством которой осуществляется воздействие между электрическими заряженными частицами. Физические причины существования электромагнитного поля связаны с тем, что изменяющееся во времени электрическое поле Е порождает магнитное поле Н, а изменяющееся Н – вихревое электрическое поле: обе компоненты Е и Н, непрерывно изменяясь, возбуждают друг друга. Электромагнитное поле (ЭМП) неподвижных или равномерно движущихся заряженных частиц неразрывно связано с этими частицами. При ускоренном движении заряженных частиц, ЭМП «отрывается» от них и существует независимо в форме электромагнитных волн, не исчезая с устранением источника.

Электромагнитные поля промышленной частоты являются частью сверхнизкочастотного диапазона радиочастотного спектра, наиболее распространенной как в производственных условиях, так и в быту; диапазон промышленной частоты представлен в нашей стране частотой 50 Гц. Основными источниками электромагнитного поля промышленной частоты, создаваемыми в результате деятельности человека, являются различные типы производственного и бытового электрооборудования переменного тока, в первую очередь подстанции и воздушные ЛЭП сверхвысокого напряжения (СВН). Гигиеническая оценка ЭМП промышленной частоты осуществляется раздельно по электрическому и магнитному полям.

Нормативы допустимого воздействия электрического поля промышленной частоты установлены СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

27

В настоящее время отсутствуют утвержденные методические рекомендации, позволяющие определить расчетным методом показатели напряженности электрического поля и индукции магнитного поля промышленной частоты, создаваемые оборудованием трансформаторных подстанций.

Подтверждением нормативного уровня воздействия электромагнитного поля, создаваемого оборудованием трансформаторных подстанций, являются инструментальные замеры от аналоговых трансформаторных подстанций. Так как КТП являются новыми проектируемыми объектами, замеры электромагнитного излучения не проводились. Замеры будут проведены после ввода в эксплуатацию проектируемых объектов в течение одного года

СЗЗ по совокупности факторов

По результатам расчетов, рассматриваемый объект является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по химическому фактору, согласно критериям п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с требованиями п.1 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года) утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 222 от 3 марта 2018 года санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. Расчетные уровни химического и физического воздействия на границе промплощадки и за её пределами не превышают санитарно-эпидемиологические требования, следовательно, установление СЗЗ не требуется при условии подтверждения расчетных данных результатами лабораторных исследований.

Проектом представлен раздел «Программа натурных исследований…». В целях подтверждения расчетных данных, проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух (шум, загрязняющие вещества, ЭМП), должно проводиться лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ, в соответствии с пп. 2.9, 2.12, 3.11, 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п.73 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Контрольные точки для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами предприятия, шумового воздействия заложены на границе промплощадки в системе координат Единого государственного реестра недвижимости, что соответствует п. 2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Критерием выбора загрязняющих веществ и точек контроля для программы натурных исследований и измерений за загрязнением атмосферы являются расчетные значения приземных концентраций. В программу натурных исследований включены приоритетные вещества. Согласно результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферного воздуха, максимальная концентрация на границе промплощадки создаётся по следующим загрязняющим веществам:

- Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота).

Программа натурных исследований за качеством атмосферного воздуха

№ п/п	Контрольные точки	Координаты		Контролируемые параметры	Ед. изм.	Периодичность проведения
		X	Y			
Атмосферный воздух						

28

№ п/п	Контрольные точки	Координаты		Контролируемые параметры	Ед. изм.	Периодичность проведения
		X	Y			
1	КТ № 1 (РТ № 10): на северо-западной границе земельного участка	833394,69	3445213,54	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	мг/м3	30 дней иследований
Примечание. Координаты контрольных точек приведены в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости						

Программа натурных исследований за уровнем воздействия физических

№ п/п	Контрольные точки	Координаты		Контролируемые параметры	Ед. изм.	Периодичность проведения
		X	Y			
Шумовое воздействие						
1	КТ № 1 (РТ № 10): на северо-западной границе земельного участка	833394,69	3445213,54	Уровень звука L_A, (эквивалентный уровень звука $L_{Аэкв}$), дБА	дБА	2 измерения в дневное и ночное время в зимний и летний периоды для каждой точки с учетом скорости и направления ветра по МУК 4.3.3722-21
				Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот (31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц)	дБ	
Примечание. Координаты контрольных точек приведены в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости						

Характеристика контрольных точек проведения контроля уровней магнитных полей

№ п/п	Контрольные точки	Координаты		Контролируемые параметры	Ед. изм.	Периодичность проведения
		X	Y			
1	КТ № 2: (РТ № 12): на северной границе земельного участка	833469.67	3445464.27	Напряженность электрического и магнитного поля	В/м и А/м	1 раз после ввода объекта в эксплуатацию
Примечание. Координаты контрольных точек приведены в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости						

Точки контроля определена исходя из отсутствия необходимости установления СЗЗ, что не противоречит МР 2.2.1.0358-24 «Методические рекомендации по подготовке проекта санитарно-защитной зоны».

Замеры будут производиться кратностью 30 исследований по химическому фактору, 4 раза по фактору шума при достижении объектом проектной мощности (2,702234 т/год по выбросам) и при направлении ветра на точку отбора.

В связи с отсутствием действующего нормативно-правового акта, регламентирующего порядок определения точек контроля и определения перечня измеряемых вредных факторов воздействия (химических веществ, физического воздействия) с целью установления (изменения) СЗЗ, программа проведения исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта может быть изменена с учетом риск-ориентированного подхода федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 222 от 3 марта 2018 года.

Проект санитарно-защитной зоны по объекту «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» представлен в объёме, позволяющем оценить его соответствие

требованиям п.3.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в т.ч. с учётом МР 2.2.1.0358-24 «Методические рекомендации по подготовке проекта санитарно-защитной зоны»: в части наименования, сведений, месторасположения и адреса объекта; цели разработки проекта; наличия ранее разработанных проектов НДВ и СЗЗ; краткого перечня и результатов выполненных в ходе проектирования работ; списка литературы; сведений о границах ориентировочной СЗЗ; используемых методик и программных комплексов; метеорологических параметров и фоновых концентраций; описания градостроительной ситуации, производственной структуры и технологических процессов; режима работы; информации об источниках выбросов загрязняющих веществ и физического воздействия; перечня выбрасываемых веществ и параметров источников шума; реализованных вариантах расчётов рассеивания; результатов расчётов рассеивания с изолиниями концентраций веществ и шума; оценки риска; программы натурных исследований.

К числу возможных неопределённостей, которые могли привести к вариабельности результатов экспертизы и сформулированных выводов, следует отнести достоверность предоставленной информации и сведений; невозможность перепроверки всего объёма сведений и расчётов; отсутствия оценки отраслевых требований и нормативов нефтегазовой промышленности (ГОСТ, ТУ, СНиП, Своды правил и др.); отсутствие компетенции в отдельных областях знаний (метеорология, нефтегазовая промышленность).

Проектная организация и заказчик (правообладатель объекта) несут ответственность за полноту, достоверность исходных данных, послуживших основанием для расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия на атмосферный воздух, сведений, указанных в проекте и полученных результатов расчетов.

Согласно требований пп.4.2, 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п.2 статьи 12, п.3 статьи 20 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года, п.5 приложения № 2 Приказа Роспотребнадзора № 224 от 19 июля 2007 г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» на проект санитарно-защитной зоны по объекту «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Заключение:

В результате проведённой санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям проекта санитарно-защитной зоны по объекту «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», установлено его соответствие требованиям: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Специалист ОИ, врач по общей гигиене_____Д.В.Злобин

Технический директор ОИ_____А.П. Лапшин

Приложение №1

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Высота источника выброса (м)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год
1 Нефтепромысел	К43	отд. НПР - непл. Блок УДХ	24	8760	вент. труба блока УДХ К43	1	0001	5,00	1052	Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)	0,0318962	390,56138	1,005877
		отд. НПР - баки реаг. Блок УДХ	24	8760	дых трубка бака реаг. К43	1	0002	5,00	1052	Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)	0,0621299	59580,05259	0,019110
		отд. НПР - непл. Блок ЗУ	24	8760	вент. труба блока ЗУ К43	1	0003	5,00	0410	Метан	0,0000928	1,13676	0,002928
									0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	0,0002242	2,74509	0,007070
									0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	0,0008279	10,13747	0,026109
									0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0000014	0,01721	0,000044
									0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,0000249	0,30453	0,000784
									0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000071	0,08717	0,000225
									0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0000112	0,13768	0,000355
									2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0011591	14,19234	0,036552
		отд. НПР - дрен. емк.	24	8760	воздушник дрен. емк. К43	1	0004	5,00	0410	Метан	4,9629888	2400711,28141	0,309606
									0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	7,3192105	3540469,65802	0,456594

									0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	0,9747995	471532,80892	0,060811
									0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0041073	1986,79556	0,000256
									0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,0041073	1986,79556	0,000256
									0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0041073	1986,79556	0,000256
									0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0013691	662,26520	0,000085
									1052	Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)	0,2485196	120214,61474	0,001593
		отд. НПР - котел передв.	1	1	дым. труба ППУА К43	1	0005	5,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5382070	277,19590	0,002392
									0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0874586	45,04432	0,000389
									0328	Углерод (Пигмент черный)	0,1314595	67,70636	0,000584
									0330	Сера диоксид	0,1234800	63,59663	0,000549
									0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,6975571	359,26692	0,003100
									0703	Бенз/а/пирен	0,0000061	0,00312	2,69e-08
		отд. НПР - непл. оборудования	24	8760	неорг. обвязка куста К43	1	6001	2,00	0410	Метан	0,0007323	0,00000	0,023094
									0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	0,0008171	0,00000	0,025769
									0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	0,0029909	0,00000	0,094320
									0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0000050	0,00000	0,000159

32

									0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,0000893	0,00000	0,002816
									0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000255	0,00000	0,000806
									0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0000403	0,00000	0,001271
									1052	Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)	0,0152795	0,00000	0,481854
									2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0041592	0,00000	0,131165
		отд. ТО - пересыпка песка	1	12	неорг. пересыпка К43	1	6002	2,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и др.)	0,0074667	0,00000	0,000173
		отд. ТО - свар. пост	2	20	неорг. ТО К43 (передв. свар. пост)	1	6003	2,00	0123	диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)	0,0151875	0,00000	0,000749
									0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002292	0,00000	0,000013
									0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0065000	0,00000	0,000312
									0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010562	0,00000	0,000051
									0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0103125	0,00000	0,000495

33

		отд. ТО - металлобр.	3	30	неорг. ТО К43 (металлобр.)	1	6004	2,00	0123	диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)	0,0135333	0,00000	0,002944
		внутренний проезд - транспорт	1	12	неорг. проезд К43	1	6201	5,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000889	0,00000	0,000079
									0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000144	0,00000	0,000013
									0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000111	0,00000	0,000007
									0330	Сера диоксид	0,0000186	0,00000	0,000017
									0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0002306	0,00000	0,000512
									2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000417	0,00000	0,000064
									2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000333	0,00000	0,000027



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу Отдел в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 86.НП.01.000.Т.000171.09.25 от 15.09.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проекта санитарно-защитной зоны по объекту «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения»(согласно приложению)

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭКПРО" 117420, г. Москва, ул. Намёткина, дом 14, корпус 2, офис 504 "Российская Федерация"

СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Постановление Правительства Российской Федерации № 222 от 3 марта 2018г. «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Основанием для признания представленных документов соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» № 28890/СЗЗ от «21» августа 2025г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) С.В. Голубкова
Ф., И., О., подпись, печать

№ 2502215

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2025 г.

Номер листа: 1

МС3730229

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу Отдел в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 86.НП.01.000.Т.000171.09.25 от 15.09.2025 г.

Проекта санитарно-защитной зоны по объекту «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения»(согласно приложению)

По результатам проведенных расчетов рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере и оценки по шумовому фактору было установлено, что от источников воздействия "Проекта санитарно-защитной зоны по объекту «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения»" за контуром объекта не формируются уровни химического, физического, биологического воздействия, превышающие санитарно-эпидемиологические требования (изолинии 1 ПДК и ПДУ не выходят за контуры объекта).
Учитывая изложенное, установление санитарно-защитной зоны для "Проекта санитарно-защитной зоны по объекту «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения» " не требуется, при условии подтверждения расчетных данных результатами лабораторных исследований.

АП7931989

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

С.В. Голубкова
Ф.И.О. подпись, печать

№0261618

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2023 г., «В»

Взам. инв. №

Подпись и дата — Колесников 03.2025

Инв. № подл. — 2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		284
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА)
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ

ПРИКАЗ

г. Ханты-Мансийск

29.03.2016 № 826

Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов технической документации «Регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреживания буровых отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и на основании Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 698, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов технической документации «Регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреживания буровых отходов», подготовленное экспертной комиссией на основании приказа Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 29 декабря 2015 г. № 2423, устанавливающее соответствие документов экологическим требованиям, установленным техническим регламентам и законодательству в области охраны окружающей среды.

2. Установить срок действия прилагаемого заключения - 5 (пять) лет.

Руководитель Р.И. Мишенин

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ

628012, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая, д.2, тел: 35-32-01, 35-32-10

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
№ 826 от 29.03.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов технической документации «Регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреживания буровых отходов»

г. Ханты-Мансийск 29 марта 2016г.

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, образованная в соответствии с приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 29.12.2015 г. № 2423, в составе:

Руководитель экспертной комиссии:

Русак Светлана Николаевна	профессор кафедры экологии Института естественных и технических наук Сургутского государственного университета ХМАО-Югры, доктор биологических наук

Ответственный секретарь:

Исанбаева Регина Эриковна	главный специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Эксперты:

Шорникова Елена Александровна	доцент кафедры экологии Института естественных и технических наук Сургутского государственного университета, к.биол.н.
Кукуричкин Глеб Михайлович	доцент кафедры экологии Института естественных и технических наук Сургутского государственного университета, к.биол.н.
Матковский Антон Валериевич	доцент кафедры экологии Института естественных и технических наук Сургутского государственного университета, к.биол.н.
Закатей Любовь Викторовна	инженер по охране окружающей среды ООО «Пакер Сервис»
Малетина Надежда Михайловна	инженер по охране окружающей среды ООО «Борец сервис-Нефтеюганск»

рассмотрела Материалы технической документации «Регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреживания буровых отходов».
Год разработки материалов – 2014г. - 2015 г.
Заказчик государственной экологической экспертизы – ООО «СеверЭкоСервис» (г. Нефтеюганск).

На государственную экологическую экспертизу представлены следующие материалы и документы:

Проектная документация в составе:

1. Материалы ОВОС в результате изготовления и применения строительного материала «Регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреживания буровых отходов», 2014 г.;
2. Регламент на изготовление и применение строительного материала «Регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреженных буровых отходов», 2014г.;
3. Материалы обсуждения объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями в составе:
4. Копия публикации в газете «Новости Югры» от 26.06.2015 года №66.
5. Копия публикации в газете «Югорское обозрение» от 25.06.2015 года №26 (916).
6. Копия публикации в газете «Российская газета» от 26.06.2015 года №138 (6709).
7. Копия публикации в газете «Российская газета» от 03.07.2015 года №144 (6715).
8. Копия публикации в газете «Вестник» от 03.07.2015 года №27 (1247).
9. Копия публикации в газете «Новости Югры» от 26.07.2015 года №71 (18952).
10. Копия публикации в газете «Наш Красноярский край» от 15.07.2015 года №51/739.
11. Копия публикации в газете «Маяк Севера» от 14.07.2015 года №38 (9549).
12. Копия публикации в газете «Уватские известия» от 26.06.2015 года №52 (9525).
13. Копия публикации в газете «Тюменская область сегодня» от 26.06.2015 года №110 (3914).
14. Копия публикации в газете «Наш район» от 18.06.2015 № 24 (665).

Взам. инв. №
Подпись и дата Колесников 03.2025
Инв. № подл. 2025/0019

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

15. Копия публикации в газете «Республика» от 27.06.2015 № 65 (5296).
16. Копия публикации в газете «Усинская новь» от 27.06.2015 № 313-328.
17. Копия публикации в газете «Красный север» от 27.06.2015 № 50 (15982).
18. Копия публикации в газете «Северный луч» от 26.06.2015 № 26 (3580).
19. Протокол общественных слушаний от 28.07.2015 года, организованных администрацией Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
20. Протокол общественных слушаний от 29.07.2015 года, организованных администрацией Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
21. Протокол общественных слушаний от 31.07.2015 года, организованных администрацией Уватский муниципальный район Тюменской области;
22. Протокол общественных слушаний от 05.08.2015 года, организованных администраций Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
23. Протокол общественных слушаний от 06.08.2015 года, организованных администрацией муниципального образований городской округ «Усинск» Республики Коми;
24. Протокол общественных слушаний от 13.08.2015 года, организованных администрацией муниципального образования Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа;
25. Протокол общественных слушаний от 21.08.2015, организованных администрацией Туруханского района Красноярского края;
26. Отчет НИИ Экологии и РИПР ФГБОУ ВПО «ТюмГУ» по мониторинговым исследованиям состояния компонентов природной среды в районе использования строительного материала «РЕСОИЛ»;
27. Технические условия №5711-002-90898453-2014 материал строительный «РЕСОИЛ»;
28. Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ.43.Н00737 (№1685224) от 11.12.2014 г. на материал строительный «РЕСОИЛ»;
29. Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ.43.Н00882 (№1685379) от 07.12.2015 г. на материал строительный «РЕСОИЛ»;
30. Экспертное заключение 266-1/240-2015 от 07.10.2015г. о соответствии государственным санитарно-гигиеническим правилам и нормативам строительного материала «РЕСОИЛ»;
31. Протокол испытаний ООО ИЦ «Уралстройсертификация» №1637-ИЦУ-12.15.от 07.12.2015г.;
32. Протокол испытаний ООО ИЦ «Уралстройсертификация» №1424-ИЦУ-12.14.от 11.12.2014г.;
33. Протокол испытаний НПФ «Резольвента» №9п-12-14 от 10.12.2014 г.;
34. Протокол испытаний ООО ИЦ «Уралстройсертификация» №1ЭКИ-03.15.от 23.03.2015 г.
35. Протокол испытаний НПФ «Резольвента» №11-п-12.14.от 16.12.2014 г.;
36. Технические условия ТУ 5711-002-90898453 материал строительный «РЕСОИЛ»;
37. Иная документация.

Общие сведения об объекте экспертизы

Представленная техническая документация определяет требования, нормативы, конструктивные и технико-технологические решения использования (утилизации), переработки (обезвреживании) отходов бурения, размещенных в шламонакопителях (шламовых амбарах) кустовых площадок, картах полигонов, иных объектах размещения отходов бурения образованных при амбарном и безамбарном бурении, а также последующего использования полученного строительного материала «РЕСОИЛ» для укрепления откосов внутрипромысловых дорог, откосов кустовых площадок, строительства обваловок, рекультивации шламовых амбаров (шламонакопителей), территорий временного отвода, кустовых площадок, карьеров, полигонов ТБО и других площадных объектов.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

ООО «СеверЭкоСервис» осуществляет работы по переработке буровых отходов (шлама, буровых растворов, буровых сточных вод) с получением строительного материала «РЕСОИЛ» на основании технических условий ТУ 5711-002-90898453-2014 и «Технологического регламента на приготовление и применение строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреживания буровых отходов».

В отношении строительного материала «РЕСОИЛ» в Системе сертификации ГОСТ Р проведена процедура сертификации и получен сертификат №РОСС RU.СЛ.43.Н00882 (№1685379) от 07.12.2015 г. со сроком действия до 07.12.2016 г.

Производство работ планируется в пределах территорий объектов обустройства кустовых площадок, территорий временного отвода земель предоставленных ООО «Север Эко Сервис» Заказчиком для использования (утилизации), переработки (обезвреживании) отходов бурения. Площадки производства работ располагаются на территории Российской Федерации: Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Коми, других районов России со сходными природно-климатическими условиями, позволяющими проводить работы по изготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» в соответствии с установленной областью применения.

Согласно Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 в период с июня по август 2015 года ООО «СеверЭкоСервис» по материалам оценки воздействия на окружающую среду проведены общественные слушания на предполагаемых территориях хозяйственной деятельности по изготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ».

Характеристика производимого продукта

Использование (утилизация), переработка (обезвреживание) буровых отходов с получением строительного материала «РЕСОИЛ» производится путем внесения наполнителя, вяжущих и сорбирующих компонентов по ТУ, с целью связывания мелкодисперсных частиц и свободной влаги бурового отхода в плотный массив материала комковатой структуры. При производстве строительного материала «РЕСОИЛ» используются отходы бурения скважин, песок, портландцемент и диатомит.

Обезвреживание осуществляется за счет разбавления массы буровых отходов местным строительным материалом – гидронамывным или сухоройным песком. Разбавление способствует снижению концентраций загрязняющих веществ. Загрязняющие вещества также оказываются связанными в структуре консолидированного материала за счет сорбента и отвердителя (вяжущего), при этом значительно снижается их свободная миграция в окружающую среду.

При строительстве нефтяных скважин и в процессе работы бурового оборудования образуются жидкие и твердые буровые отходы (БО).

Буровые отходы в большинстве своем состоят на 30-45% масс, из выбуренной породы (частицы глины и песка); 30-45% БР и 10-20% возможных технологических сбросов, подземных вод и нефти. БР, в свою очередь, состоят из: воды - 85-89%, бентонитовых глинопорошков – 10-11%, в оставшиеся 1-5% могут входить различные смазывающие, антисептические, пеногасительные, антифильтрационные и гидрофобизирующие жидкости. Наиболее распространены гидрофобизированная кремнийорганическая жидкость (ГКЖ), натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), рыбожировая смазка, полиакриламид (ПАА), гепан, графитовая смазка, каустическая сода, едкий калий, кальцинированная сода.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Для условий Западной Сибири на 1 м проходки образуется от 0.2 до 0.6 м^3 отходов бурения. Меньший показатель приходится на технологии с высокой степенью возврата раствора после очистки. Для скважин глубиной 2000 м объем БО в среднем составляет 1500 м^3. Выбор технологии утилизации накопленных БО является актуальной задачей для буровых предприятий.

При использовании (утилизации), переработке (обезвреживании) буровых отходов в шламовых амбарах поперек амбара песком отсыпаются разрезные полосы (при необходимости) , разделяющие амбар на секции, шириной по верху 4-6 м и высотой до 3 м, предназначенной для проезда и работы экскаватора внутрь шламового амбара. Расстояние между полосами равно двойной длине вылета стрелы экскаватора. Строительство разрезных полос производится бульдозером (экскаватором) методом «надвига» грунта. Устройство разрезных полос обеспечивает свободный доступ техники и персонала ко всем секциям амбара.

Процесс использования (утилизации) буровых отходов с получением строительного материала «РЕСОИЛ» обеспечивает обезвреживание отходов III – IV классов опасности (в соответствии с Приказом МПР России № 511 от 15.06.2001 г.) в строительный материал.

Компоненты (материалы), применяемые для приготовления строительного материала «РЕСОИЛ» должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность (сертификаты соответствия). Перечень основных применяемых материалов приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Основные компоненты строительного материала «РЕСОИЛ» в соответствии с ТУ:

Наименование материала	Нормативный документ
Отходы при бурении, связанные с добычей сырой нефти, природного(попутного) газа и газового конденсата	Паспорт опасного отхода
Портландцемент ПЦ-400-Д20 Цемент Сульфатостойкий цемент	ГОСТ 10178 ГОСТ 30515, ГОСТ 31108, ГОСТ 25328 ГОСТ 22266
Песок для строительных работ	ГОСТ 8736
Диатомит измельченный Диатомитовый порошок Порошок диатомитовый тонкодисперсный, дисперсный Сорбент диатомитовый Крошка диатомитовая	ТУ 5761-001-59266087-2005 ТУ 5716-001-35385723-2013 ТУ 5716-013-25310144-2008 ТУ 2164003-59266087-2005 ТУ 5761-004-59266087-2015

Примерный состав компонентов смеси для приготовления строительного материала «РЕСОИЛ» в соответствии с ТУ 5711-002-90898453-2014 (далее ТУ) на основе буровых отходов представлен в таблицах 2 – 3.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Колесников 03.2025
Инв. № подл.
2025/0019

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Таблица 2 –Рекомендуемое количество компонентов для приготовления строительного материала «РЕСОИЛ»:

Песок, % от объема буровых отходов	Портландцемент, % от веса буровых отходов	Диатомит, % от веса буровых отходов
10 – 40	1 – 15	0,1 – 5

Таблица 3 – Рекомендуемое количество компонентов для приготовления строительного материала «РЕСОИЛ» в расчете на 1000 м^3 буровых отходов:

Песок, м^3	Портландцемент, т	Диатомит, т
100 – 400	16 – 240,0	1,6 – 80

Примечания: усредненная плотность отходов бурения 1,6 г/см^3

Карьерный и гидронамывной песок, используемый в качестве наполнителя и разбавителя, выполняет каркасную функцию, препятствуя излишнему оседанию смеси.

Портландцемент используется в качестве неорганического вяжущего, придающего смеси необходимую для работы текучесть за счет связывания воды и отверждения частиц наполнителя. Диатомит, обладающий большой пористостью, способностью породы к адсорбции и высокой кислотостойкостью, представляет собой рыхлый, слабо сцементированный, пылеватый и мелкодисперсный сорбент в виде горной осадочной кремнистой породы, которая состоит в основном из останков разнообразных диатомовых водорослей. При внесении в заданном количестве диатомит обеспечивает смеси необходимый сорбционный эффект, увеличивая поглотительную емкость, повышая связывающую и капсулизирующую способность смеси, тем самым, повышая эффективность обезвреживания токсичных компонентов буровых отходов (в первую очередь, нефти).

Помимо основных компонентов в смесь (или готовый строительный материал «РЕСОИЛ») могут вводиться добавки в количестве от 0,1 до 10 % от объема основных компонентов (торф, минеральные удобрения).

Получаемый в процессе использования (утилизации), переработки (обезвреживании) буровых отходов строительный материал «РЕСОИЛ» по составу, структуре, физико-механическим показателям и другим свойствам, а также области применения и способам приготовления, соответствует:

- техногенным грунтам (естественные грунты, измененные или перемещенные в результате хозяйственной деятельности человека и антропогенные образования (ГОСТ 25100);
- нерудным искусственным грунтовым строительным материалам, представляющим собой неорганические зернистые сыпучие строительные материалы, получаемые из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород (СП 11-109-98; ГОСТ 25137).
- искусственным материалам, получаемым преимущественно смешением различных минеральных смесей (песка, гравия, щебня, золошлаков) с цементом или другими неорганическими вяжущими и водой (ГОСТ 23558).

Физико-механические показатели готового строительного материала «РЕСОИЛ» представлены в таблице 4.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Таблица 4 –Физико-механические свойства строительного материала «РЕСОИЛ» в соответствии с ТУ :

Наименование показателя	Нормативное значение
Насыпная плотность, кг/м^3, не более	1700
Истинная плотность, к/см^3, не менее	1,8
Влажность, %, не более	70,0

Строительный материал «РЕСОИЛ», получаемый при использовании (утилизации), проработке (обезвреживании) буровых отходов в чистом виде или в составе композиций может быть использован:
- как замена песка при строительстве технологических объектов и автодорог (песчаных отсыпок);
- при строительстве внутрипромысловых автодорог;
- как основа рекультивационного грунта при засыпке (планировке, рекультивации) земляных выемок, приямков, рекультивации шламовых амбаров (шламонакопителей), сухоройных и гидронамывных карьеров, полигонов (свалок) ТБО и промышленных отходов, рекультивации нефтегазрязненных и нарушенных земель.

Приготовление строительного материала «РЕСОИЛ» возможно непосредственно в шламовом амбаре, временных шламонакопителях, технологических металлических емкостях, в выемках, приямках, в картах специализированных полигонов промышленных отходов.

Применение строительного материала «РЕСОИЛ»

Технология приготовления строительной смеси «РЕСОИЛ» состоит из следующих этапов:
- подготовительный этап;
- использование (утилизация), обезвреживание отходов бурения;
- рекультивация площадки;
- сдача объекта.

Работы подготовительного этапа

Заказчик, Подрядчик (ООО «СеверЭкоСервис») и, при необходимости, организация-супервайзер производят натурное обследование объекта (шламового амбара, шламонакопитель и др.). В ходе обследования должно быть зафиксировано состояние объекта до начала работ.

Обследование амбаров включает определение геометрических размеров амбара, объема и консистенции буровых отходов.

Перед началом работ Заказчик (недропользователь) предоставляет паспорт на отходы бурения. При отсутствии паспорта отхода производится отбор проб бурового отхода специалистами химических лабораторий, аккредитованных на независимость и компетентность, для проведения химических анализов. Химический анализ отходов выполняется в аккредитованной лаборатории. Проводятся КХА на содержание нефтепродуктов.

Результат натурного обследования фиксируется в двухстороннем акте натурного обследования объекта до проведения работ.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Проектирование работ

Дозировки песка, портландцемента и диатомита принимаются в пределах, указанных в таблицах 2 – 3. Процентное содержание компонентов смеси корректируются в процессе работ в зависимости от активности вяжущего, влажности и плотности наполнителей (песка и буровых отходов).

По результатам обследования разрабатывается План проведения работ (ППР). ППР разрабатывается специалистами ООО «СеверЭкоСервис» или иной организацией, по согласованию с ООО «СеверЭкоСервис», и утверждается предприятием-заказчиком работ (недропользователем).

Приготовление строительного материала «РЕСОИЛ»

При использовании (утилизации), переработке (обезвреживании) буровых отходов в шламовых амбарах поперек амбара песком отсыпаются разрезные полосы, разделяющие амбар на секции (при необходимости) , шириной по верху 4-6 м и высотой до 3 м, предназначенные для проезда и работы экскаватора внутрь шламового амбара. Расстояние между полосами равно двойной длине вылета стрелы экскаватора. Строительство разрезных полос производится бульдозером (экскаватором) методом «надвига» грунта. Устройство разрезных полос обеспечивает свободный доступ техники и персонала ко всем секциям амбара.

Компоненты смеси вносятся непосредственно в секции амбара экскаватором. Процентное содержание компонентов смеси допустимо корректировать в зависимости от активности вяжущего, влажности и плотности наполнителя (буровых отходов). Максимальные дозировки назначаются для отходов бурения, имеющего наибольшую влажность. Корректировка соотношения компонентов производится на основании визуального контроля в процессе перемешивания смеси. Многократное перемешивание производится ковшом экскаватора круговыми движениями с вовлечением всей массы смеси по глубине за счет вертикальных захватывающих движений ковша непосредственно в амбаре (секции амбара) до получения сыпучей однородной (гомогенной) массы с подвижностью, соответствующей подвижности тяжелых строительных растворов с плотностью 1500 кг/м^3 и выше, что определяется визуально при вываливании смеси из ковша экскаватора.

Работы по перемешиванию компонентов производятся при температурах окружающего воздуха от + 50^0 до – 60^0 С, при этом учитывается качество и марка применяемого цемента.

Получение строительного материала «РЕСОИЛ» может осуществляться непосредственно в процессе бурения скважины («из-под станка») во временных шламонакопителях (емкостях, приямках), сооружаемых на кустовых площадках.

Контроль качества поучаемого строительного материала «РЕСОИЛ»

Полученный строительный материал «РЕСОИЛ» подвергают апробированию. Отбирается смешанная проба. Отбор проб полученного строительного материала производится в соответствии с ГОСТ 12071 и ГОСТ 17.4.4.02.

Заключение о соответствии полученного в процессе использования (утилизации), переработки (обезвреживании) партии отходов бурения строительного материала ТУ "Строительный материал «РЕСОИЛ» выдается аккредитованным испытательным центром (лабораторией) на основании протоколов испытаний образцов полученной партии строительного материала. Партия отходов бурения – часть объема буровых отходов, по которому осуществляется сдача- приемка выполненных работ по переработке буровых отводов.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в приготовленной партии строительного материала «РЕСОИЛ» определяют по величине максимальной удельной

8

эффективной активности естественных радионуклидов, содержащихся в применяемых материалах, грунтах и вяжущих материалах. Эти данные устанавливают по данным геологической разведки и указывает предприятие-поставщик в документе о качестве. В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов в специализированной лаборатории один раз в год осуществляется контроль строительного материала «РЕСОИЛ» с определением содержания естественных радионуклидов. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108.

Обработанные материалы, в зависимости от величины суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов $A_{(эфф)}$, содержащихся в смеси, используют при:

- $A_{эфф}$ до 740 Бк/кг - для строительства дорог и площадок без ограничений;
- $A_{эфф}$ 740 до 1500 Бк/кг - для дорожного и нефтепромыслового строительства вне населенных пунктов и зон перспективной застройки.

Использование (утилизация), переработка (обезвреживание) отходов бурения во временных шламонакопителях

Получение строительного материала «РЕСОИЛ» может осуществляться непосредственно в процессе бурения скважины («из-под станка») во временных шламонакопителях, сооружаемых на кустовых площадках.

Технология получения строительного материала «РЕСОИЛ» во временных шламонакопителях аналогична использованию (утилизации), переработке (обезвреживанию) отходов бурения в шламовом амбаре. Разрезные полосы не создаются.

Использование (утилизация), переработка (обезвреживание) отходов бурения в технологических металлических емкостях

Получение строительного материала "РЕСОИЛ" может осуществляться непосредственно в процессе бурения скважины («из-под станка») в металлических емкостях объёмом от 10 до 50 куб.м. Технология получения строительного материала "РЕСОИЛ" во временных шламонакопителях аналогична использованию (утилизации), переработке (обезвреживанию) отходов бурения в шламовом амбаре.

Природно-климатические условия районов производства работ

Территория производства работ – участки производственной (промышленной) разработки нефтяных и газовых месторождений, районы переработки и использования нефти и нефтепродуктов в производственных и хозяйственно-бытовых целях. Площадки производства работ могут располагаться на территории Российской Федерации, в том числе на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Коми, других районов России со сходными природно-климатическими условиями.

Климат районов планируемой деятельности резко континентальный, зима холодная и продолжительная, лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна.

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Климатическая характеристика принята согласно СНиП 23-01-99*. Выбраны 5 метеостанций, наиболее полно и точно характеризующие климат Тюменской области и Красноярского края: Тарко-Сале – для характеристики Ямало-Ненецкого автономного округа; Сургут – Ханты-Мансийского автономного округа; Демьянское – юга Тюменской области, Волочанка и Красноярск – Красноярского края.

Воздействие на атмосферный воздух
Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферного воздуха

В документации приведена характеристика источников загрязнения атмосферы (ИЗА), расчетным путем определена величина выбросов загрязняющих веществ в процессе строительства и эксплуатации объектов. Обоснованы нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу.

В период осуществления деятельности по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе утилизации, обезвреживания буровых отходов вредные вещества выбрасываются в атмосферу от неорганизованных источников.

На основе принятых проектных решений определены технологические процессы, при которых осуществляется выброс загрязняющих веществ в атмосферу (от неорганизованных источников).

Основными источниками выбросов при производстве работ по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе утилизации, обезвреживании буровых отходов является работа автомобильного транспорта и спецтехники, а также технологические процессы разгрузки, транспортировки и смешивания сыпучих и пылящих добавок: песок, портландцемент, диатомит.

Технологические операции осуществляются по переработке условно 1 млн. м^3 буровых отходов в сезон (год) (10 площадок по 100 000 м^3). Потребность в технике и рабочей силе для приготовления строительного материала «РЕСОИЛ» при переработке буровых отходов в смену представлена в таблице 14.

Таблица 14 – Потребность в технике и рабочей силе для приготовления строительного материала «РЕСОИЛ» для одной площадки (участка):

Наименование машин	Количество ед.	Персонал, чел.
1. Экскаватор с объемом ковша 1 м^3	1	1
2.Автосамосвалы и бортовые автомобили - грузоподъемностью 15т	2	2
3. Вахтовый автомобиль «УАЗ»	1	1

Итого в состав производственного участка входят: техника 4 единицы; машинисты и рабочие при машинах – 4-6 человек Дополнительно принято 2 человека ИТР – для контроля хода выполнения работ.

Условно на одной площадке производится переработка 100 тыс. м^3 в год буровых отходов, т.е. в смену перерабатывается ориентировочно 100,0 м^3 буровых отходов.

Уточненный расчет потребности в ресурсах – технике, материалах, рабочей силы – произведен на «базовую» цифру – 100 тыс. м^3 буровых отходов в сезон (год), или 100,0 м^3 буровых отходов в смену на 1 участке. С учетом ТУ усредненный расход материалов составит, при выпуске строительного материала «РЕСОИЛ» (табл. 15.1):

Таблица 15 – Рекомендуемое количество компонентов для приготовления строительного материала "РЕСОИЛ":

Песок, % от объема буровых отходов	Портландцемент, % от веса буровых отходов	Диатомит, % от веса буровых отходов
10 – 40	1 – 15	0.1 – 5

Таблица 15.1. – Рекомендуемый количество компонентов для приготовления строительного материала "РЕСОИЛ" в расчете на 1000 м^3 буровых отходов:

Песок, м^3	Портландцемент, т	Диатомит, т
100 – 400	16 – 240	1.6 – 80

Примечания: усредненная плотность отходов бурения 1,6 г/см^3

Могут использоваться другие улучающие микродобавки, номенклатура и дозировка которых уточняется подбором рецептур в лабораториях и в производственных условиях. На все используемые материалы разработаны технические условия и получены сертификаты соответствия.

Характеристика источников выбросов в атмосферу

В период осуществления деятельности по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе утилизации, обезвреживания буровых отходов вредные вещества выбрасываются в атмосферу через неорганизованные источники.

На площадке приготовления строительного материала выбросы загрязняющих веществ производятся от работы автотранспорта, спецтехники, а также при технологических процессах разгрузки, транспортировки и смешивания сыпучих и пылящих добавок. Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых на 1 промплощадке, представлен в таблице 16.

На основе принятых проектных решений определены технологические процессы, при которых осуществляется выброс загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе:

1. Работа автотранспорта по доставке материалов, перевозке строительного материала «РЕСОИЛ» и вывозу отходов предусматривает выброс в атмосферный воздух диоксида азота, азота оксида, сернистого ангидрида, сажи, оксида углерода и керосина.
2. Работа дорожно-строительной техники (бульдозера и экскаваторов) предусматривает выброс в атмосферный воздух диоксида азота, азота оксида, сернистого ангидрида, сажи, оксида углерода и керосина.
3. Перевалка сыпучих материалов (цемент, песок, диатомит) предусматривает выброс в атмосферный воздух пыли неорганической и взвешенные вещества.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Таблица 16 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при приготовлении строительного материала «РЕСОИЛ»:

Вещество		*Использ. критерий*	*Значение критерия, мг/м³*	*Класс опас-ности*	*Суммарный выброс вещества*	
код	*наименование*				*г/с*	*т/год*
0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	ПДК м/р	0.20000	3	0.0025634	0.0009720
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	ПДК м/р	0.40000	3	0.0004166	0.0001580
0328	Углерод (Сажа)	ПДК м/р	0.15000	3	0.0001264	0.0000500
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	ПДК м/р	0.50000	3	0.0005002	0.0001920
0337	Углерод оксид	ПДК м/р	5.00000	4	0.0086135	0.0031220
2732	Керосин	ОБУВ	1.20000		0.0027431	0.0009840
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0.30000	3	0.0012300	0.0043200
2909	Пыль неорганическая: до 20% SiO2	ПДК м/р	0.50000	3	0.0000120	0.0000016
Всего веществ : 8					0.0162052	0.0097996
в том числе твердых :3					0.0013684	0.0043716
жидких/газообразных :5					0.0148368	0.0054280
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:						
6009	(2) 301 330					
6046	(2) 337 2908					

Коды, ПДК и классы опасности веществ, выбрасываемых источниками загрязнения атмосферного воздуха, установлены согласно.

Расчетами установлен валовый выброс в атмосферный воздух 8 видов загрязняющих веществ общим количеством 0,0098 тонн за период производства работ (условно - переработка 100 000 м^3 отходов бурения) – 346 рабочих дней.

Расчет выбросов в атмосферный воздух

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются от следующих технологических операций:

- перевалка и растаривание сыпучих материалов;
- работа автотранспорта и дорожно-строительной техники.

В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах рабочей площадки предусматривается:

– электроснабжение от электросетей Заказчика;
– ТО и ремонт технических средств по договорам со специализированными предприятиями или на основной производственной базе;
– ограничение времени непроизводительной работы двигателей механизмов;
– использование электронагревателей для теплоснабжения вагон-бытовок;
– предупреждение уноса сыпучих материалов при растарке.

Автоматизированный расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном

воздухе программой «УПРЗА-Эколог», версия 3.1, Copyright© 1990-2010 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ».

Выбросы загрязняющих веществ при перегрузке сыпучих материалов

Расчёты выбросов пыли при погрузочно-разгрузочных работах произведены по «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г.

Расчёты выбросов пыли:

Материал	**т/г**	**г/с**
Песок	0,00216	0,000615

ЗВ	Максимальный разовый, г/с	Валовый выброс, т/год
Пыль неорганическая: 70–20% двуокиси кремния	0,000615	0,00216

Расчёты выбросов пыли:

Материал	т/г	г/с
Цемент	0,00216	0,000615

ЗВ	Максимальный разовый, г/с	Валовый выброс, т/год
Пыль неорганическая: 70–20% двуокиси кремния	0,000615	0,00216

Расчёты выбросов пыли:

Материал	т/г	г/с
Диатомит	0,0000016	0,000012

ЗВ	Максимальный разовый, г/с	Валовый выброс, т/год
Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния	0,000012	0,0000016

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта

Автоматизированный расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе программой «УПРЗА-Эколог», версия 3.1, Copyright© 1990-2010 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ».

Программа основана на следующих методических документах:

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

13

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

5.Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г.

Метеорологические параметры, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приняты по усредненным климатическим характеристикам.

Согласно ОНД-86 фоновые концентрации вредных веществ в районе размещения объектов предприятия вдалеке от населенных пунктов, при отсутствии стационарных постов наблюдения не устанавливаются (п. 7.6. ОНД-86): при отсутствии данных наблюдений за приземными концентрациями рассматриваемого вредного вещества или в случаях, когда в соответствии с нормативной методикой по установлению фоновой концентрации (п. 7.2 ОНД-86) по данным наблюдений, фоновая концентрация не определяется, учет последней основывается на использовании данных инвентаризации выбросов и результатов расчетов по формулам настоящего ОНД.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показал, что приземные концентрации ни в одной точке расчетной площадки не достигают 1.0 ПДК м.р

Нормативные размеры СЗЗ для различных производств определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Достаточность размеров СЗЗ подтверждается результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выбрасываемых источниками данного предприятия.

В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, нормативный размер СЗЗ для кустовых площадок на месторождениях – 300 м.

Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждена выполненными расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

На основании изложенного сделан вывод **о допустимости воздействия деятельности предприятия на атмосферный воздух**: по результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух превышения ПДК на границе санитарно-защитной зоны кустовой площадки (места проведения работы) 300 метров отсутствуют. Воздействие, оказываемое на состояние атмосферного воздуха деятельностью по переработке буровых отходов в строительный материал «РЕСОИЛ», является **допустимым**.

Экспертная комиссия отмечает, что намечаемая деятельность **не связана с созданием** стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в связи с чем, **не требуется оформлять** дополнительно разрешительную документацию, касающуюся эксплуатации стационарных источников выбросов.

Оценка воздействия на водные ресурсы.

Водопотребление и водоотведение

В процессе производства и использования строительного материала «РЕСОИЛ» согласно ТУ вода используется в минимальном количестве, допускается использование эмульсии буровых сточных вод.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит для 1 производственного участка (6 человек) 25,2 м^3/год. Источник водоснабжения – привозная вода.

Водоснабжение и водоотведение санитарных и бытовых помещений для размещения персонала, обслуживающего производство строительного материала "РЕСОИЛ" планируется осуществлять от общеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения лицензионного участка, месторождения.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Сброс сточных вод от хозяйственно-бытовой деятельности персонала бригады предусмотрен в дворовые туалеты с выгребными ямами, расположенными на территории Заказчика работ.

Проектная документация не предусматривает забор воды из поверхностных водоисточников, также отсутствуют решения по сбросу сточных вод в поверхностные водные объекты и поглощающие скважины.

В пределах кустовой площадки и шламонакопителя (шламового амбара) Заказчик закрепляет за исполнителем территорию рабочей зоны для организации производства работ, по приготовлению строительного материала «РЕСОИЛ». Площадка по приготовлению строительного материла «РЕСОИЛ» располагается выше уровня грунтовых вод, что предотвращает растекание жидкой фракции отходов бурения, загрязнение ливневых стоков, поверхностных и грунтовых вод.

Производство и использование получаемого строительного материала допускается в водоохранных зонах при соблюдении природоохранных мероприятий.

Для оценки воздействия строительного материала «РЕСОИЛ» на состояние грунтовых вод в период с мая по сентябрь 2013-2014 года были проведены мониторинговые исследования на Вынгапуровском месторождении (ЯНАО) Передвижной химической лабораторией НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». По результатам исследований влияния строительного материала «РЕСОИЛ» на грунтовые воды не выявлено, переход тяжелых металлов, хлоридов, нефтепродуктов в грунтовую воду при натурном испытании строительного материала «РЕСОЙЛ» не наблюдалось.

Оценка воздействия на почву, недра

Работы по применению строительного материала «РЕСОИЛ» планируются в пределах техногенно-нарушенных территорий, объектов обустройства месторождений на земельных участках, выделенных Заказчику, не предполагающих дополнительного воздействия на недра.

Для оценки воздействия строительного материала «РЕСОИЛ» на состояние почвенного покрова в период с мая по сентябрь 2013-2014 года на опытном участке полигона промышленных и бытовых отходов Вынгапуровского месторождения (ЯНАО) были проведены мониторинговые исследования Передвижной химической лабораторией НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». В сентябре 2013 года, перед началом работ были отобраны фоновые (исходные) пробы, характеризующие первоначальных уровень содержания исследуемых компонентов. По результатам мониторинговых исследований, проведенных Тюменским государственным университетом НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов, сделано следующее заключение:

- процессов защелачивания и засоления отмечено не было;
- уровни значений pH и хлоридов повысились в сравнении с фоновыми значениями, но не превышали нормативов ПДК;
- нефтяных загрязнений отмечено не было – содержание нефтепродуктов находилось на фоновом уровне;
- концентрации соединений тяжелых металлов также не превышали допустимых нормативов.

За период исследования не отмечено превышений нормативов содержания контролируемых компонентов. Величина мигрирующих веществ находилась в пределах допустимого уровня, что свидетельствовало о безопасности применения грунтов на основе бурового шлама.

Кроме того, (по рекомендации Экспертной группы) в феврале-марте 2016 г. были

дополнительно проведены лабораторные исследования по определению: содержания подвижных форм химических соединений, токсичности, радиационный контроль и токсиколого-гигиенические испытания строительного материала «РЕСОИЛ» (на примере проб, отобранных на разных месторождениях: Зимнее месторождение кусты 13, 19 Уватский район ХМАО; куст №7 Орехово-Ермаковское месторождение, Нижневартовский район) в аккредитованных лабораториях НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Результаты данных исследований не выявили негативных изменений в их составе и свойствах.

Характеристика источников образования отходов

Основным источником образования отходов производства и потребления является деятельность по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе утилизации, обезвреживания буровых отходов и жизнедеятельность обслуживающего персонала.

В процессе приготовления и применения строительного материала «РЕСОИЛ» на основе утилизации, обезвреживания буровых отходов будут образовываться отходы производства и потребления.

Отходы производства будут образовываться при приготовлении строительного материала «РЕСОИЛ» :

– в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала образуется: Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

– в процессе приготовления строительного материала «РЕСОИЛ» в отход поступают упаковочная тара материалов: Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства и Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной;

– при обслуживании автотранспорта и спецтехники в отход поступает: Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %).

Характеристика отходов производства и потребления, образующихся в процессе производства работ на площадке, приведена в таблицах 20 и 21.

Таблица 20 – Характеристика отходов при производстве работ по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе утилизации, обезвреживания буровых отходов:

Тех. процесс, где образуются отходы	Используемые сырье, материалы	Код отходов	Наименование отходов	Класс опасности отходов	Физико-химический состав	
					Агрегатное состояние	содержание основных компонентов, %
Обслуживание спецтехники и автотранспорта	Ветошь обтирочная	919 204 02 60 4	обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)	4	твердый	Целлюлоза - 78 %, масла - 12%
Разупаковка материалов	Мешки бумажные	405 122 02 60 5	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства	5	твердый	Бумага - 96%, цемент, пыль - 4%

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Разупаковка материалов	Мешки полиэти-леновые	434 110 04 51 5	Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной	5	готовое изделие, потерявшее потребительск ие свойства	полиэтилен - 100%
Жизнедеятельность обслуживающего персо-нала		733 100 01 72 4	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несор-тированный (исключая крупногабаритный)	4	твердый	

В результате анализа принятых проектных решений использования материалов и их нормативных потерь (Прокопшин А.А. Справочник инженера-сметчика. Стройиздат. 1982 год; Отходы производства и потребления. Сборник нормативных и методических указаний. Казань. 1999 год), Сборника нормативно-методических документов по оценке количества образующихся отходов производства и потребления. СПб,1997г.; Методических пособий: "Безопасное обращение с отходами: сборник нормативно-методических документов". - 5е изд.-Санкт-Петербург, 2006г.; "Сборника методик по расчету объемов образования отходов". СПб, 2001г. а также в соответствии с удельными нормами образования отходов, рекомендованными методическими указаниями и ведомственными документами расчетами установлено образование 2-х видов отходов 4 класса опасности и 2 видов отходов 5 класса опасности, на 10-ти площадках будет образовано 3,11 т отходов. (табл. 21).

Таблица 21 – Способы безопасного обращения с отходами, образующимися при переработке буровых отходов на 1 площадке:

Наименование отходов	Характеристика отходов			Опасные свойства отходов	Периодичность образования отходов	Количество образующихся Отходов		Место, условие временного хранения
	Раств. в воде	летучесть	влажность, %			т/год	другие единицы измерения	
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)	Нерастворимый	Нелетучий		пожароопасность	постоянно	0.060	0.060	№1 - Хранение в металлическом контейнере с крышкой, размещенном на открытой площадке с твердым покрытием. Вывоз автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов по договору.
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства	Нерастворимый	Нелетучий		не установлены	постоянно	0.15	0.15	№1 - Хранение в металлическом контейнере с крышкой, размещенном на открытой площадке с твердым покрытием. Вывоз автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов по договору.
Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной	Нерастворимый	Нелетучий		отсутствуют	постоянно	0.017	0.017	№1 - Хранение в металлическом контейнере с крышкой, размещенном на открытой площадке с твердым покрытием. Вывоз автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов по договору.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	Нерас тво-римый	Неле-тучи й		токсич-ность	постоя нно	0.084	0.084	№1 - Хранение в металлическом контейнере с крышкой, размещенном на открытой площадке с твердым покрытием. Вывоз автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов по договору.
						0,311	**0,311**	

Характеристика мест временного хранения и размещения отходов

На территории производственной деятельности организованы места для сбора и временного хранения (накопления) отходов, откуда они по мере накопления передаются на переработку предприятиям соответствующего профиля или для размещения на специализированных объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. Вывоз отходов с территории предприятия производится специализированным транспортом.

Для накопления бытовых отходов в хозяйственно-бытовой зоне работающего персонала предусмотрен металлический контейнер объемом 0,75м^3.

Загрязненный обтирочный материал собирается в металлический контейнер раздельно от других отходов.

Оборудование мест временного хранения (накопления) проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих нормативных документов.

Возможные аварийные ситуации и меры по их предотвращению и ликвидации

При переработке отходов бурения с получением строительного материала «РЕСОИЛ» может возникнуть следующая аварийная ситуация: при отсыпке песчаных перемычек объем содержимого шламонакопителя увеличивается и может возникнуть угроза его переполнения.

В этом случае для предотвращения переполнения шламонакопителя предусмотрена выработка строительного материала «РЕСОИЛ» из нескольких секций на специально отведенную площадку, демонтаж выполненных перемычек и распределение остаточного бурового шлама по всей площади шламонакопителя.

Теоретически переполнение шламонакопителей невозможно, т.к. при добавлении в отходы бурения необходимых компонентов для приготовления строительного материала «РЕСОИЛ» не происходит увеличение объема (увеличивается только масса). Заказчики работ в свою очередь при проектировании закладывают дополнительный объем шламонакопителя, который не заполняется на 100%, дополнительный свободный объем образуется при откачивании воды до необходимого уровня. Образовавшийся свободный объем замещается песчаными перемычками.

Экспертная комиссия отмечает, что образующиеся отходы в основном являются малоопасными, нелетучими, нерастворимыми в воде, что уменьшает прямое взаимодействие с окружающей природной средой. Отходы производства и потребления при соблюдении принятых в проекте технических решений не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье работающих.

Экспертная комиссия отмечает, что возможность аварийных ситуаций, связанных с изготовлением и применением строительного материала «РЕСОИЛ» **сведена к минимуму**.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Характеристика существующего состояния растительности.
Флора

Растительный мир Тюменской области

Растительность Тюменской области делится на две ботанико-географические зоны: Урал и Западно-Сибирская равнина.

На территории **Урала** эдификаторами в растительных группировках являются виды сибирского или европейского происхождения. Многие деревья, кустарники и травы равнинной тайги хорошо переносят горные условия. Именно из них в основном сформирована растительность Урала: ель, пихта, лиственница, береза; подлесок из ив, рябины, жимолости. В горной тундре произрастают те же кустарниковые ивы, карликовая березка, багульник, что и в равнинной тундре. Но много и видов растений, встречающихся только в горах, например ветреницы лютичная, пермская и др. Разорванность горных массивов, большая удаленность друг от друга хребтов и вершин создают условия для возникновения эндемичных видов. В составе уральской флоры содержится около 5% эндемиков большинство из которых является реликтами. Они встречаются редко, распространены прерывисто и часто связаны со скалистым субстратом, где ослаблена конкуренция со стороны других видов. Это логотис уральский, качим уральский, лен северный, кипрей уральский, несколько видов ясколок. Особенно многоэндемичных форм описано в полиморфных родах манжетка и ястребинка.

На территории **Западно-Сибирской равнины** четко проявляется природная зональность. Сильная заболоченность и интенсивное развитие пойменности нарушают строго широтное расположение зональных границ, но фитоценотические свойства болотных и пойменных сообществ позволяют относить их к сходным зональным типам.

Зона тундры включает в себя арктическую, типичную и юную подзоны. Ее границы совпадают с очертаниями трех крупных полуостровов: Ямал, Гыданский и Тазовский. Островной диагностический признак **арктических тундр** – отсутствие кустарников (в первую очередь карликовой березки) и пространственное сочетание тундровых сообществ с участками оголенного грунта. Эти пятнистые тундры занимают на севере Ямала до 20-30% площади. В подзоне **типичных тундр** наряду с арктическими элементами флоры (осока мечелистная, дриада точечная, ива ползучая) распространены бореальные виды: багульник болотный, сабельник болотный, кровохлебка лекарственная, седмичник европейский, осока шнурокорневая. Основу мохового покрова в них составляют зеленые мхи. Подзона **южных тундр** характеризуется распространением в северной части низкорослых стелющихся кустарников (березки карликовой, ивы смзой, филиколистной и мохнатой). В речных долинах всей тундровой зоны развиты мерзлые болота (осоково-гипновые и лишайниково-моховые с кустарничками), ивняки и ольховники, а по склонам – заросли ерника. Участки злаковых и осоковых лугов занимают незначительные площади. На побережье Карского моря распространены северные приморские заливные луга (тампы) с преобладанием осоки редкоцветной и галечной, вейника щучковидного, дюпонции Фишера, валодеи красноватой.

Зона лесотундры характеризуется лиственничными редколесьями и рединами. Травяно-кустарничковый ярус и мохово-лишайниковый покров имеют выраженное мозаичное строение. Зональными типами растительности являются лиственничные, елово-лиственничные и лиственнично-еловые лишайниково-зеленомошные и зеленомошно-кустарничковые редколесья, сочетающиеся с ерниковыми, ивовыми или ольховниковыми тундрами. Большие площади занимают лишайниковые (кладония, кладина, цетрария) лиственничные редколесья, приуроченные к повышенным участкам водоразделов с глубокооттаивающими песчаными почвами. Здесь повсеместно идут процессы заболачивания, формирующие ряды заболоченных лиственничных и еловых лишайниково-сфагновых и зеленомошно-кустарничково-сфагновых редколесий, сменяющихся бугристыми заболоченными тундрами и плоскобугристыми болотами.

Лесная (таежная) зона – самая крупная из растительных зон. Она занимает ¾ территории области. В ее пределах различают четыре подзоны: северную, среднюю, южной тайги и мелколиственных лесов. **Северная тайга** характеризуется преобладанием лиственничных и елово-лиственничных редкостойных лесов и редколесий. Моховой покров состоит из зеленых мхов, значительную роль играют лишайники из рода кладония. Широко распространены три типа производных лесов: лиственнично-березовые, темнохвойно-березовые и сосновые. Средняя заболоченность северной тайги 40%, а в междуречье Надыма и Пура она возрастает до 70%. **Средняя тайга** характеризуется преобладанием темнохвойных и сосновых лесов и производных сообществ на их месте. Существенную роль играют леса с участием кедра и ели, а пихта становится почти постоянным компонентом древостоя. В их покрове доминируют черника, брусника, линнея северная и бореальные виды зеленых мхов; возрастает роль таежного мелкотравья (майник двулистный, седмичник европейский, голокучник трехраздельный, ортилия однобокая). К среднетаежному типу относится и растительность поймы реки Обь. На низких уровнях поймы широко развиты осоковые, на средних – канареечниковые и разнотравно-злаковые луга, а на высоких – смешанныб леса из кедра, сосны и березы. **Южная тайга** характеризуется кедрово-елово-пихтовыми лесами, обильным подростом из темнохвойных и лиственных пород, разнообразным подлеском. В травяно-кустарничковом ярусе ведущая роль принадлежит таежному мелкотравью (кислица, седмичник, звездчатка Бунге и др.). Особую широтную полосу образуют темнохвойные леса с липой сердцелистной. Это леса с высокой производительностью, богатым травяным покровом, в котором значительное место занимают неморальные элементы (растения дубрав) – сныть обыкновенная, медуница мягонькая, воронец красноплодный. Общая заболоченность подзоны – около 50%.

Зона мелколиственных лесов (подтайга) не имеет аналога ни в европейской части, ни в Восточной Сибири. Основу растительного покрова составляют коренные травяные березовые и осиновые леса. Травяной ярус имеет развитый злаково-разнотравный покров с лугово-опушечными видами (кострец безостый, мятлик луговой, горошек мышиный, чина луговая, подмаренник северный) и таежным мелкотравьем. Местами березняки с густым травяным покровом приобретают парковый характер. Леса часто чередуются с участками суходольных злаково-разнотравных и разнотравно-злаковых лугов (овсяницевых, мятликовых, пырейных, тимофеечных) и распаханными землями. Характерно заболачивание, но площадь болот незначительна по сравнению с лесами и лугами. Долинная растительность представлена луговыми фитоценозами и ивово-тополевыми, ивово-березовыми, березово-осиновыми лесными сообществами.

Зона лесостепи имеет ограниченное распространение и представлена двумя подзонами – северной и средней. Северная граница лесостепи совпадает с северной границе распространения остепненных лугов и луговых степей. Зональная растительность северной лесостепи – злаково-разнотравные остепненные луга, луговые степи и остепненные травяные березово-осиновые леса. Основу травостоя составляют мезофильное разнотравье (лабазник обыкновенный, лапчатка серебристая, чина гороховидная, подмаренник настоящий) и корневищные злаки (мятлик узколистный и луговой, вейник наземный). Зональными для средней лесостепи являются луговые степи с богатым разнотравно-злаковым травостоем, состоящим из корневищных и дерновидных злаков (ковыль перистый, овсяница ложноовечья, тимофеевка степная) и мезо-ксерофильного разнотравья (полынь широколистная, горичник Морисона). Березовые колки этой полосы более разрежены, чем на севере, и занимают меньшие площади. Большая часть территории лесостепи занята сельскохозяйственными землями: пашнями, залежами, пастбищными угодьями. В местах засоленных почв распространена комплексная растительность из галофитно-луговых и степных сообществ (бескильница, полынь, кермек, солянка). Процессы заболачивания не характерны и

наблюдаются только в зарастающих озерных котловинах, древних ложбинах стока и в межгривных низинах. Преобладают травяные осоковые и тростниковые болота, встречаются осоково-гипновые и рямы. Долинная растительность представлена остепненными мятликовыми, полевицевыми и костровыми лугами и луговыми степями, перемежающимися с зарослями кустарников.

Флористический состав области изучен недостаточно. Ориентировочно флора области содержит около 2200 видов высших сосудистых растений. Из них высшие споровые (в том числе плауновидные) представлены 45 видами (2 семейства, 4 рода); хвощевидные – 7 (1 семейство, 1 род); папоротниковидные – 29 (9 семейств, 15 родов). Хвойных растений 7 видов (2 семейства, 5 родов), но они играют ведущую роль в растительности области. Большинство видов – покрытосеменные с преобладанием двудольных растений. Видовой состав выявлен для отдельных флористических районов области, совпадающих с административными границами автономных округов – ХМАО, ЯНАО и Тобольского района, включающего территорию южнее границы ХМАО. Для ЯНАО состоящего из флористических зон Арктики, Субарктики и северной тайги, выявлено 623 вида (67 семейств, 223 рода). ХМАО – в основном северотаежный район, но он включает среднюю тайгу и часть Уральских гор с арктоальпийской флорой. Здесь произрастает 599 видов. Флора средней тайги насчитывает 506 видов, относящихся к 87 семействам и 278 родам. 11 ведущих семейств содержат 53.6% всех видов: астровые (56 видов), мятликовые (49), осоковые (43), бобовые (28), розовые (23), лютиковые, ивовые (по 17), орхидные (12), вересковые, зонтичные, гвоздичные (по 10). По набору ведущих семейств эта флора является бореальной. Самыми крупными родами являются осоки (29 видов) и ивы (16). Тобольский район включает южную тайгу, подзону мелколиственных лесов и лесостепь. Здесь произрастает 1023 вида (96 семейств, 430 родов). Лесостепная зона области включает 929 видов и подвидов из 97 семейств и 423 родов. 10 ведущих семейств содержат 58.1% всей флоры: астровые (128 видов), мятликовые (80), розовые (49), бобовые (46), крестоцветные (45), гвоздичные (38), лютиковые (37), норичниковые (36), маревые (34). Ранг осоковых высок за счет бореальных видов, обилие крестоцветных объясняется присутствием сорных. Шесть семейств – астровые, мятликовые, осоковые, розовые, лютиковые и гвоздичные – являются ведущими для всей флоры области. В тундровой зоне большое значение имеют ивовые, вересковые, норичниковые и ситниковые; в бореальной к ивовым и вересковым добавляются бобовые и зонтичные; в лесостепи ивовые выпадают из десятки ведущих семейств, но к бобовым и норичниковым предыдущих зон добавляются крестоцветные и маревые.

В составе флоры широко представлены различные группы полезных растений: лекарственные, декоративные, медоносные, пищевые, кормовые, фитомелиоративные, инсектицидные и др.

Растительный мир Красноярского края

На территории края более 450 видов растений, в том числе промышленно ценных видов. Растительность края богата и разнообразна и отличается явной меридиональной и высотной зональностью. На побережье Карского моря и в горах Бырранга встречаются представители арктической флоры (куропаточья трава, лисохвост, лядник, некоторые лишайники). Далее к югу следует полоса мохово-лишайниковой тундры, а еще южнее — кустарниковые тундры, где растут карликовая береза, полярные ивы, толокнянка, камнеломки и другое. К югу от полуострова Таймыр узкую полосу занимает лесотундра. На границе лесной растительности в западной части полуострова Таймыр растет сибирская лиственница, сменяющаяся к востоку даурской лиственницей. Около 45% территории края покрыто лесами, в состав которых входит северные, центральная тайга, южные лиственные леса. К северу от Подкаменной Тунгуски лежит область северной тайги, где преобладают редкостойные леса из

сибирской лиственницы с мощным моховым покровом, березы, ивы, ели, кедровой сосны. К югу от Подкаменной Тунгуски простирается южная тайга, где основными древесными породами, вместе с лиственницей, становятся сосна, кедровая сосна, пихта, ель. Юг края занимает зона степей и лесостепей.

В Красноярском крае насчитывается 238 видов злаковых растений, 153 видов осоковых, 71 вид норичниковых, 62 вида ивовых и 53 вида камнеломковых; 162 вида деревьев и кустарников, из них деревьев 12 видов: пихта сибирская, ель сибирская, лиственница сибирская, лиственница даурская, сосна обыкновенная, кедр сибирский, осина, тополь черный, тополь лавролистный, береза бородавчатая, береза пушистая, ольха пушистая; с оговоркой к деревьям причисляют некоторые виды ив, черемуху и рябину. Травянистых растений более 2000 видов. В крае произрастают около 130 видов редких и исчезающих растений, из них 47 видов рекомендовано для государственной охраны, а остальные - для местной. Все растения полезны для человека, зверей и птиц. Из древесины получают более 20 тыс. различных продуктов и изделий. Луга используются для сенокосов и выпаса скота.

На территории края встречаются реликтовые растения: подмаренник Крылова, мужской папоротник, бруннера сибирская, ясменник и некоторые другие. Есть растения, встречающиеся только в данном месте, - эндемики: келерия Крылова, лапчатка Мартьянова, астрагал Кузнецова, копеечник минусинский, лапчатка саянская и ветреница саянская.

Характеристика существующего состояния животного мира в районе планируемой деятельности

Животный мир Тюменской области

Работы по приготовлению и применению строительного материала "РЕСОИЛ" на основе обезвреженных буровых отходов планируются на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, Красноярского края и районов, приравненных к районам Крайнего Севера.

Фауна Тюменской области характеризуется богатством видового и количественного состава.

В фауне **наземных позвоночных животных** зарегистрировано 4 вида рептилий, 7 видов амфибий, 81 вид млекопитающих, 330 видов птиц. Для всех групп этих видов характерны особенности зонального распространения: количество видов с юга на север постепенно сокращается. Большая часть орнитофауны представлена перелетными птицами, из которых выделяются многочисленные группы птиц водных и околоводных биотопов: лебеди, гуси, казарки, утки, кулики, чайки и др. Озерные, болотные и речные системы области являются частью массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц на Евроазиатском континенте. Большинство птиц, остающихся на зимовку, ведет кочевой образ жизни, особенно в отдельные годы (тетеревиные птицы, совы, дятлы, синицы, овсянки и др.). Широко распространенные представители животного мира области – белая и тундряная куропатки, лемминги, водяная полевка, заяц-беляк, волк, лось, дикий северный олень, песец, косуля, бурый медведь, росомаха, лисица, выдра, рысь, ласка, горностай, белка, речной бобр, ондатра, глухарь, рябчик, сорока, ворон – встречаются рядом с экзотическими и редкими видами. Среди последних – гаги, полярная сова, лапландский подорожник, пуночка, оляпка, черногорлая завирушка, северная пищуха, мышь-малютка, лесной лемминг, большой тушканчик, джунгарский хомячок, усатая синица, урагус и др.

В реках и озерах Тюменской области обитают 48 видов **рыб**, из которых 30 являются объектами рыболовства, что имеет важное значение для населения региона, особенно коренных народов Крайнего Севера. Среди них немало ценных видов – сибирский осетр, сибирская стерлядь, обыкновенный таймень, нельма, сибирская ряпушка, пыжьян, арктический омуль, тугун, пелядь, язь, чир, муксун, щука, карась и др. Ряд видов (пелядь,

карп, толстолобик и др.) – объекты товарного рыбоводства. Обский осетр внесен в Красную книгу России. Из морских млекопитающих у побережья Карского моря встречаются морской заяц, кольчатая нерпа, белуха и три редких вида, внесенных в списки Красных книг МСОП, России, ХМАО, ЯНАО, Тюменской области: атлантический морж, гренландский кит и финвал.

Богата по разнообразию видов группа **беспозвоночных животных**. В составе наземных экосистем многочисленна фауна насекомых, включающая представителей прямокрылых, подёнок, равнокрылых, веснянок, ручейников, перепончатокрылых, двукрылых, стрекоз, клопов, тараканов и др. Только жуков, которые обитают в области, насчитывается около 5000, а бабочек – более 1000 видов. Большим разнообразием характеризуются и другие представители класса беспозвоночных: паукообразные, особенно пауки и клещи, а также ракообразные, моллюски и др. В пресных водах в составе бентоса наибольшее значение имеют личинки хирономид, двустворчатые моллюски, малощетинковые черви, олигохеты. На дне водоемов обитают также нематоды, гидры, пиявки, брюхоногие моллюски, ракообразные, полужесткокрылые, личинки веснянок, подёнок, ручейников, жуков, вислокрылок, комаров и мух. Только в зоопланктоне Обской губы отмечены 63 вида с преобладанием коловраток и ветвистоусых рачков. В северной части Обской губы в составе донной фауны появляются актинии, полихеты, нимертины, иглокожие, морские виды моллюсков и ракообразных. В Карском море известно более 1200 видов донной фауны.

Особенный экологический фактор тюменского края – **кровососущие насекомые**. Личинки и взрослые насекомые этой группы животных являются важнейшей частью бентоса континентальных водоемов, способствуют их очищению и служат основным кормом пресноводных и некоторых морских бентосоядных рыб, птиц, пмфибий, рептилий и млекопитающих. Однако высокая численность некоторых видов мошек, кровососущих комаров, слепней и мокрецов, особенно в отдельные годы, оказывает негативное воздействие на условия обитания и выживаемость значительного числа видов млекопитающих и птиц, прежде всего молодняка. Они являются существенной помехой производственной деятельности и причиной вынужденных простоев рабочих бригад и техники, что определяет потребность в средствах защиты, особенно репеллентах. С развертыванием мелиоративных работ и рубок леса, выпасом в лесах сельскохозяйственных животных значительно обострилась проблема борьбы с таежным клещом.

Особое место в составе фауны занимают **редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды**: белый медведь, западносибирский подвид речного бобра, стерх, малый лебедь, белоклювая гагара, краснозобая казарка, пискулька, орлан-белохвост, скопа, беркут, кречет, сапсан, кулик-сорока, филин, большой кроншнеп, кудрявый пеликан, савка, большой баклан, шилоклювка, ходулочник и др.

Животный мир Красноярского края

Животный мир края разнообразен: 342 вида птиц и 89 видов млекопитающих. В арктической пустыне живут белый медведь, нерпа, морж, тюлень; в тундре – заяц-беляк, северный олень, песец, лемминг, белая сова, тундровый лебедь, куропатка, лисица, краснозобая казарка; в приенисейской тайге – бурый медведь, кабарга, соболь, колонок, росомаха, рысь, выдра; в южной тайге – марал, косуля, барсук, крот, перепелятник, филин, седой и белоспинный дятел, зяблик. В высокогорьях Саян встречаются такие редкие млекопитающие, как красный волк, снежный барс, горный козел, горный баран, и птицы – алтайский улар, горный дупель, сибирский и горный вьюрок, краснозобый дрозд и другие. В северных районах края насчитывается около 60 видов рыб. Из сиговых промысловое значение имеют муксун, омуль, ряпушка, корюшка, нельма.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Виды животных и растений, занесенные в Красную книгу ЯНАО

В Красную книгу ЯНАО внесены 139 видов животных и растений, подлежащих особой охране, в том числе: 4 вида млекопитающих, 19 видов птиц, 1 вид рептилий, 4 вида амфибий, 4 вида рыб, 24 вида насекомых, 58 видов цветковых, 2 вида папоротникообразных, 1 вид плаунообразных, 9 видов моховидных, 5 видов лишайников, 8 видов грибов.

Виды животных и растений, занесенные в Красную книгу ХМАО

В Красную Книгу ХМАО (2003) внесены: 1 вид млекопитающих, 33 вида птиц, 1 вид рептилий, 3 вида амфибий, 2 вида рыб, 31 вид насекомых. Общий вид животных составляет 71 вид, в том числе по категориям: 1(E) (находятся под угрозой исчезновения) – 3 вида; 2(V) (сокращающиеся в численности) – 11 видов; 3 R (редкие) – 16 видов; 4 (I) (неопределенные по статусу) – 41 вид.

В Красную Книгу ХМАО (2003) внесены: 100 видов покрытосеменных растений, 14 видов папоротникообразных, 3 вида плаунообразных, 7 видов мхов, 16 видов лишайников и 16 видов грибов. Общий список растений и грибов составляет 156 видов, в том числе по категориям: 2(V) (уязвимые виды, численность особей которых во всех или в большей части популяции быстро сокращается и может стать в ближайшем будущем критической) – 28 видов; 3 R (редкие виды, представленные небольшими популяциями, распространенные на ограниченной территории или имеющие узкую экологическую амплитуду) – 120 видов; 4 (I) (виды с неопределенным статусом, относящиеся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в настоящее время нет) – 8 видов.

Довольно большую группу редких видов составляют реликты позднего времени (29 видов) – это растения, значительно удаленные от своих основных ареалов и представленные географически изолированными популяциями, 13 видов являются эндемиками Урала и Сибири. Большое число видов (27), вошедших в Красную книгу ХМАО, имеют на территории округа границы ареалов.

Виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Тюменской области

В Красную Книгу Тюменской области внесены 36 видов млекопитающих, 117 видов птиц, 4 видов рептилий, 3 вида амфибий, 8 видов рыб, 243 вида членистоногих, 2 вида круглоротых, 2 вида мшанок. Общий вид животных составляет 415 видов.

В Красную Книгу Тюменской области внесены 231 вид покрытосеменных, 19 видов папоротникообразных, 4 вида плаунообразных, 8 видов мохообразных, 3 вида лишайников, 31 вид грибов. Общий вид растений составляет 296 видов.

Общее число видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Тюменской области – 711 видов.

Виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Красноярского края

В Красную книгу Красноярского края включены 141 вид животных, в том числе 89 вид птиц, 25 – млекопитающих, 4 – рыб, 3 – земноводных, 1 – пресмыкающихся, 1 – моллюск и 18 видов насекомых.

Воздействие на растительный и животный мир

Растительный мир

В период осуществления работ по переработке отходов бурения в строительный материал «РЕСОИЛ», на растительность могут оказывать следующие виды воздействия:

– физическое воздействие – инициация процессов эрозии (водной и ветровой);

– гидродинамическое воздействие – подтопление территории;

– химическое воздействие – загрязнение растительного покрова минеральными веществами, летучими парами углеводородов.

Кроме этого в этот период возможно увеличение пожароопасности прилегающей к площадке производства работ, а также облегчается доступ к ранее слабонарушенным и ненарушенным участкам растительности.

Гидродинамическое воздействие. Механическое нарушение и сведение растительного покрова в пределах участка производства работ, не будет способствовать существенному нарушению гидрологического режима и подтоплению территории. Снижение площади проявления этих процессов будет достигается соблюдением основных технологических решений и обязательным выполнением всех природоохранных требований, принятых в проекте.

Химическое воздействие. Растительность, прилежащих к участкам производства работ может испытывать как прямое воздействие от загрязнения воздуха, так и опосредованное – после осаждения и концентрации загрязняющих веществ на поверхность почвы.

Облегчение доступа к площадкам производства работ и увеличение интенсивности перевозок может вызвать вытаптывание растительности за пределами площадок шламовых амбаров; вырубку деревьев и кустарников для расчистки территории для проезда и для размещения топлива; захламление; привнос новых видов растений. Но все работы будут ограничены в полосе отвода.

Повышение пожароопасности. Регионы в летний период испытывают воздействие ландшафтных – лесных (верховых и низовых), травяных (по вторичной луговой растительности) и торфяных пожаров. В период производства работ пожары могут стать одним из опаснейших видов воздействия на растительный покров. Выполнение всех противопожарных мероприятий снижает вероятность возникновения пожаров.

Животный мир

К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на животный мир, относятся:

– охотничий промысел и браконьерство – действие этого фактора обусловлено большим притоком людей на современной технике. Охота производится на ценных пушных животных, а также на курообразных птиц и водоплавающую дичь;

– отчуждение земель, вырубка леса – вырубка леса будет оказывать наибольшее влияние на фауну;

– фактор беспокойства.

Фактор беспокойства. Непосредственно в пределах площадок производства работ влияние этого многокомпонентного фактора не будет существенным, поскольку животное население (за исключением летящих птиц) здесь обеднено. Тут возможны интенсивное шумовое загрязнение, особенно опасное в период размножения животных и во время миграций, и отрицательное воздействие источников освещения в темное время суток, особенно негативное для птиц в период миграции. Вместе с тем, и то и другое не может доставить животным ощутимого ущерба, поскольку население их рассредоточено по достаточно большой территории и по большей части носит очаговый характер. Помимо этого доставка грузов – явление нерегулярное и быстротекущее.

Влияние данного вида деятельности на животный мир будет выражаться только в усилении фактора беспокойства, вызванном присутствием людей.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Растительный мир

Для предотвращения негативного воздействия на растительность предусматривается следующее:

– выбор используемого оборудования произведен с учетом требований, направленных на предотвращение возможных аварийных ситуаций;

– обеспечения удобства и безопасности обслуживания;

– обслуживающий персонал должен иметь соответствующие допуски и своевременно проходить инструктажи по технике безопасности, а также в целях повышения надежности вновь устанавливаемого оборудования, соблюдать правила технической диагностики и технической эксплуатации предусмотренного проектом оборудования;

– недопущение движения техники на неотведенной территории;

– заправка и мойка техники должна проводиться в специально отведенных местах.

В процессе осуществления деятельности по переработке отходов бурения в строительный материал «РЕСОИЛ» на рассматриваемой территории воздействие на растительный покров не ожидается.

Животный мир

Поскольку работы по приготовлению и применению строительного материала "РЕСОИЛ" на основе утилизации, обезвреживания буровых отходов ведутся на существующих площадках нефтедобывающих предприятий, то воздействие на растительный и животный мир не увеличивается.

В период осуществления деятельности по переработке отходов бурения в строительный материал «РЕСОИЛ» согласно «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.96 для снижения отрицательного воздействия на фауну предусмотрены следующие мероприятия:

– запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

– запрещается установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

– запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных;

– необходимо обязательное соблюдение границ территории, отводимых под деятельность по переработке отходов бурения в строительный материал «РЕСОИЛ», запрет на несанкционированное передвижение техники, особенно вездеходной, вне территории полосы отвода;

– установка ограждений, обвалований и отпугивающих устройств для исключения доступа животных в места производства работ;

– запрещение нелицензированной охоты на территории производства работ;

– очистка территории производства работ от отходов производства;

– запретить персоналу, работающему на объектах, иметь огнестрельное оружие и охотиться без соответствующей лицензии;

– хранение и применение химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания, материалов, сырья и

отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания.

Оценка воздействия, оказываемого намечаемой деятельностью на растительный, животный мир и особо охраняемые природные территории

Предполагаемая территория производства работ по производству и использованию строительного материала «РЕСОИЛ» – участки производственной (промышленной) разработки нефтяных и газовых месторождений, районы переработки и использования нефти и нефтепродуктов в производственных и хозяйственно-бытовых целях. Площадки производства работ располагаются на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, Красноярского края и районов, приравненных к районам Крайнего Севера.

Участки, на которых ООО «СеверЭкоСервис» планирует осуществлять деятельность по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ», находятся на территории действующих объектов Заказчиков с техногенно-нарушенным рельефом. Площадки производства работ располагаются вне земель природоохранного назначения, земель природно-заповедного фонда (заповедников, памятников природы и т.д.), земель рекреационного назначения, объектов историко-культурного наследия.

Шламовые амбары (шламонакопители), дороги, обочины которых укрепляются строительным материалом «РЕСОИЛ», до начала проведения работ уже существуют (то есть земли не изымаются из окружающей среды). До начала работ Заказчик предоставляет акты выбора земельных участков под объекты обустройства месторождений, под строительство производственных и иных объектов. Таким образом, деятельность ООО «СеверЭкоСервис» по изготовлению и применению материала «РЕСОИЛ» не оказывает прямого влияния на животных, растения и места их обитания и произрастания. Исходную разрешительную документацию, содержащую оценку воздействия на объекты растительного и животного мира, оформляет Заказчик работ. Только при наличии разрешительной документации возможна разработка конкретного месторождения и допуск ООО «СеверЭкоСервис» к заявленным видам работ.

Поскольку площадки производства работ располагаются на существующих площадках нефтедобывающих предприятий, то деятельность по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреженных буровых отходов не приведет к нарушению и изменению среды обитания и произрастания животного и растительного мира, а, следовательно, - к нарушению и изменению их видового состава, в районах производства работ.

При условии соблюдения норм земельных отводов в процессе осуществления деятельности по переработке отходов бурения в строительный материал «РЕСОИЛ» на рассматриваемой территории воздействие на растительный покров не ожидается.

Имеются протоколы лабораторных испытаний строительного материала «РЕСОИЛ» на технические качества и Сертификат соответствия Техническим условиям 5711-002-90898453-2014, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. На ТУ 5711-002-90898453-2014 «Строительный материал "РЕСОИЛ"» получено экспертное заключение ФБУ «Тюменский ЦСМ».

Разработанная технология апробирована на полигоне промышленных отходов, расположенном на Вынгапуровском месторождении. Проведены двухлетние мониторинговые исследования, подтверждающие отсутствие негативного воздействия на окружающую среду полученного строительного материала «РЕСОИЛ».

С точки зрения воздействия на почвенно-растительный покров проектируемое производство представляет несущественную опасность при условии соблюдения технологии.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Сохраняется опасность фильтрационного загрязнения среды, но, как показали мониторинговые исследования, проведенный ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», концентрации загрязняющих веществ на участках, смежных с размещением строительного материала «РЕСОИЛ», не превышают допустимых норм. Для защиты земель необходимо:

– выполнять вертикальную планировку и обваловку на площадке приготовления смеси, не допускающую попадание вредных компонентов в поверхностные воды и почвы прилегающих территорий;

– вести работы на площадках выше уровня грунтовых вод не меньше чем на 0,5 м;

– транспортировать буровые отходы и полуфабрикат материала в оборудованных самосвалах, исключающих загрязнение подъездных дорог и прилегающих территорий;

– производить зачистку площадки с полным удалением остатков буровых отходов и смеси с их использованием «в деле»;

– обеспечивать общую высокую культуру производства, постоянный контроль качества работ и выпускаемой композиции, а также периодический контроль за экологическими и санитарными параметрами смеси и ее компонентов с проведением биотестирования.

В период осуществления работ по переработке отходов бурения в строительный материал «РЕСОИЛ», растительность может испытывать следующие виды воздействия:

– физическое воздействие – инициация процессов эрозии (водной и ветровой);

– гидродинамическое воздействие – подтопление территории;

– химическое воздействие – загрязнение растительного покрова минеральными веществами, летучими парами углеводородов;

Кроме этого в этот период возможно увеличение пожароопасности прилегающей к площадке производства работ, а также облегчается доступ к ранее слабонарушенным и ненарушенным участкам растительности.

Гидродинамическое воздействие. Механическое нарушение и сведение растительного покрова в пределах участка производства работ, не будет способствовать существенному нарушению гидрологического режима и подтоплению территории. Снижение площади проявления этих процессов будет достигается соблюдением основных технологических решений и обязательным выполнением всех природоохранных требований, принятых в проекте.

Химическое воздействие. Растительность, прилежащих к участкам производства работ может испытывать как прямое воздействие от загрязнения воздуха, так и опосредованное – после осаждения и концентрации загрязняющих веществ на поверхность почвы.

Облегчение доступа к площадкам производства работ и увеличение интенсивности перевозок может вызвать вытаптывание растительности за пределами площадок шламовых амбаров; вырубку деревьев и кустарников для расчистки территории для проезда и для размещения топлива; захламление; привнос новых видов растений. Но все работы будут ограничены в полосе отвода.

Повышение пожароопасности. Регионы в летний период испытывают воздействие ландшафтных – лесных (верховых и низовых), травяных (по вторичной луговой растительности) и торфяных пожаров. В период производства работ пожары могут стать одним из опаснейших видов воздействия на растительный покров. Выполнение всех противопожарных мероприятий снижает вероятность возникновения пожаров.

Для предотвращения негативного воздействия на растительность предусматривается следующее:

– выбор используемого оборудования произведен с учетом требований, направленных на предотвращение возможных аварийных ситуаций;

– обеспечение удобства и безопасности обслуживания;

– обслуживающий персонал должен иметь соответствующие допуски и своевременно проходить инструктажи по технике безопасности, а также в целях повышения надежности вновь устанавливаемого оборудования, соблюдать правила технической диагностики и технической эксплуатации предусмотренного проектом оборудования;
– недопущение движения техники на неотведенной территории;
– заправка и мойка техники должна проводиться в специально отведенных местах

Экспертная комиссия отмечает, что природные условия производства работ, в частности, растительный мир, **охарактеризованы избыточно**: описаны особенности растительности Урала и лесостепной зоны, где не производятся работы по добыче нефти и газа, а также приведены сведения о растительном покрове, не имеющие отношения к оценке воздействия на окружающую среду при производстве строительного материала «РЕСОИЛ» (например, количественные соотношения семейств и родов в региональных флорах и т.п.).

Экспертная комиссия отмечает, что природоохранная политика предприятия, **направлена на соблюдение норм** и установленных требований лицензирования при осуществлении хозяйственной деятельности, контроль технологических процессов и состояния окружающей среды и в целом **соответствует** современному природоохранному законодательству.

В целях минимизации ущерба животному населению данным проектом предусмотрены **мероприятия по охране земельных и водных ресурсов**, а также мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды.

Производственный экологический контроль

В ООО «СеверЭкоСервис» разработана и согласована в установленном порядке «Программа производственного экологического контроля», регламентирующая обеспечение соблюдения природоохранных нормативов в результате осуществления хозяйственной деятельности, а также обращение с отходами I-V класса опасности.

Сбор и откачка избыточной воды осуществляется Заказчиком или ООО «СеверЭкоСервис» в соответствии с договорными условиями. Перед началом производства работ содержание остаточных нефтепродуктов в пробах бурового шлама, подтверждается протоколами КХА, выполненными аккредитованной химико-аналитической лабораторией.

Мероприятия по охране окружающей среды

– обеспечение своевременного заключения договоров на вывоз и размещение отходов производства и потребления;
– обеспечение временного хранения отходов в соответствии с требованиями и инструкциями, не допускать сверхлимитного накопления отходов производства и потребления;
– осуществление лабораторного контроля за качеством приготовления строительного материала « РЕСОИЛ» с привлечением аккредитованной лаборатории;
– с привлечением специализированных организаций проведение периодических испытаний строительного материала «РЕСОИЛ» смеси в соответствии с техническими условиями;
– осуществление регулярных платежей за природопользование, за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов производства и потребления, использование топлива для передвижных источников (автотранспорта).

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

ВЫВОДЫ:

1. Представленные на государственную экологическую экспертизу материалы технической документации «Регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреживания буровых отходов», обосновывающие намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды.
2. Реализация объекта государственной экологической экспертизы возможна.

Подписи:

Руководитель экспертной комиссии	С.Н.Русак
Ответственный секретарь	Р.Э. Исанбаева
Члены комиссии:	Е.А. Шорникова
	Г.М. Кукуричкин
	А.В. Матковский
	Л. В. Закатей
	Н.М. Малетина


30

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
2025/0019	Колесников 03.2025	

Изм.	1	
Кол.уч.	-	
Лист	Все	
№док.	355-26	
Подп.		
Дата	04.26	

SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 1[illegible] листов
Заместитель руководителя Управления
Росприроднадзора по ХМАО-Югре
_____ Т.И. Кормишенко



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
2025/0019	Колесников 03.2025	

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		317
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 440
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 06.04.2020 г., ст. 0001202004060049; Собрание законодательства Российской Федерации от 2020 г., № 15, ст. 2294)

По состоянию на 20.12.2023 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 апреля 2020 г. № 440

МОСКВА

О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 - 2022 годах

(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 22.04.2020 № 557, от 29.05.2020 № 788, от 11.06.2020 № 849, от 27.06.2020 № 940, от 24.09.2020 № 1544, от 01.10.2020 № 1580, от 04.02.2021 № 109, от 27.02.2021 № 275, от 17.03.2021 № 394, от 14.12.2021 № 2284)

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Продлить действие срочных лицензий и иных разрешений по перечню срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев, согласно приложению № 1.

1^1. Продлить действие срочных лицензий и иных разрешений по перечню срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января по 31 декабря 2021 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев, согласно приложению № 1^1, в том числе лицензий и разрешений, которые продлены в 2020 году. *(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2021 № 109)*

7. Информация о выданных временных разрешениях вносится в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

8. В случае нарушения организацией-производителем требований, предусмотренных временным разрешением и настоящим приложением, временное разрешение аннулируется решением федерального органа исполнительной власти, выдавшего такое разрешение, и организация-производитель несет ответственность за осуществление производства спиртосодержащей продукции без лицензии.

Организация-производитель также несет ответственность за несоответствие геля для рук требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011).

(Приложение дополнено - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 849)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
применения разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом "Об экологической экспертизе"

(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 849, от 24.09.2020 № 1544, от 04.02.2021 № 109, от 14.12.2021 № 2284)

1. Срок действия положительного заключения государственной экологической экспертизы, срок действия которого истекает в период со дня вступления в силу настоящего постановления до 31 декабря 2022 г., продлевается до 31 декабря 2023 г., если реализация объекта государственной экологической экспертизы осуществляется без отступления от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 18 Федерального закона "Об экологической экспертизе". *(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 04.02.2021 № 109, от 14.12.2021 № 2284 - с 1 января 2022 г.)*

Взам. инв. №
Подпись и дата Колесников 03.2025
Инв. № подл. 2025/0019

2. В период со дня вступления в силу настоящего постановления до 31 декабря 2022 г.: *(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 04.02.2021 № 109, от 14.12.2021 № 2284 - с 1 января 2022 г.)*

обсуждение объекта государственной экологической экспертизы и материалов оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, с гражданами и общественными организациями (объединениями), включая представление участниками обсуждения замечаний и предложений, организуется в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. № 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду" с использованием средств дистанционного взаимодействия, при этом указанное обсуждение в отношении объектов государственной экологической экспертизы, указанных в подпунктах 1 (за исключением документов, относящихся к материалам, обосновывающим общий допустимый улов водных биологических ресурсов, а также его корректировки), 2 и 6 статьи 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе", проводится в срок не менее 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" уведомления о проведении общественного обсуждения документации, в течение которого осуществляется ознакомление с документацией граждан и общественных организаций (объединений), прием от них замечаний и предложений к документации до проведения общественных слушаний, информирование граждан и общественных организаций (объединений) о проведении общественных слушаний путем размещения документации и информационных сообщений об их проведении на указанном сайте не менее чем за 3 календарных дня до даты проведения общественных слушаний и прием замечаний и предложений в течение не менее чем 5 календарных дней после окончания общественных слушаний; *(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 1544, от 14.12.2021 № 2284 - с 1 января 2022 г.)*

при предоставлении государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы могут использоваться средства дистанционного взаимодействия.

(Приложение дополнено - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 849)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

Взам. инв. №
Подпись и дата Колесников 03.2025
Инв. № подл. 2025/0019

Приложение N 8
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 12 марта 2022 г. N 353

ОСОБЕННОСТИ

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

Список изменяющих документов

КонсультантПлюс: примечание.
Срок, указанный в п. 1, также перенесен ФЗ от 26.03.2022 N 71-ФЗ.

1. Установить, что срок, до которого в соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" должны быть поданы заявки на получение комплексного экологического разрешения для объектов, включенных в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов, переносится с 31 декабря 2022 г. на 31 декабря 2024 г.

2 - 2(1). Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 23.01.2023 N 63.

(см. текст в предыдущей редакции)

2(2). Установить, что в 2023 году представление материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы не требуется в случае проведения повторной государственной экологической экспертизы документации в отношении объектов, предусмотренных подпунктами 7 - 7.10 статьи 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе", за исключением документации, предполагающей строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию опасных производственных объектов в составе объектов капитального строительства, содержащей решения по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению и (или) захоронению отходов.

(п. 2(2) введен Постановлением Правительства РФ от 23.01.2023 N 63)

3. Установить, что срок действия положительного заключения государственной экологической экспертизы, срок действия которого истекает в период со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации" до 31 декабря 2024 г., продлевается до 31 декабря 2025 г., если реализация объекта государственной экологической экспертизы осуществляется без отступления от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 18 Федерального закона "Об экологической экспертизе".

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.01.2023 N 63, от 10.10.2023 N 1664, от 23.12.2023 N 2269)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Установить, что в 2022 - 2024 годах государственная экологическая экспертиза проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, по решению заказчика такой документации может не проводиться в случае внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экологической экспертизы, если такие изменения связаны с заменой предусмотренного проектной документацией оборудования и материалов на аналоги, имеющие идентичные технические характеристики, и не приводят к изменению качественных характеристик загрязняющих веществ, образуемых, обрабатываемых, утилизируемых, обезвреживаемых при эксплуатации объекта, и (или) размещаемых отходов и (или) увеличению количественных характеристик хотя бы одного из загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, образуемых, обрабатываемых, утилизируемых, обезвреживаемых при эксплуатации объекта, и (или) размещаемых отходов.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.01.2023 N 63, от 23.12.2023 N 2269)

(см. текст в предыдущей редакции)

Подтверждением отсутствия указанных изменений является заключение разработчика проектной документации, являющейся объектом государственной экологической экспертизы и предусматривающей такие изменения, содержащее обоснование в виде пояснений, расчетов и выводов, подписанное уполномоченным лицом.

(п. 4 введен Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 626)

5. Установить, что изменения, предусмотренные пунктом 4 настоящего документа, могут быть внесены в проектную документацию при проведении государственной экологической экспертизы.

Настоящий пункт применяется до 1 января 2024 г.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023 N 2269)

(п. 5 введен Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 626)

6. Установить, что для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории и получивших комплексное экологическое разрешение до 1 сентября 2022 г., срок реализации программы повышения экологической эффективности, установленный в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 67.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды", продлевается на 2 года.

(п. 6 введен Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 626)

7. Установить, что сроки завершения организациями, осуществляющими водоотведение в соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", мероприятий, окончание которых предусмотрено планами мероприятий по охране окружающей среды, планами снижения выбросов загрязняющих веществ и планами снижения сбросов загрязняющих веществ в период с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2027 г., продлеваются на 12 месяцев.

(п. 7 введен Постановлением Правительства РФ от 03.06.2022 N 1019)

8. Установить, что на 12 месяцев подлежат продлению истекшие с 24 февраля 2022 г. по 13 марта 2022 г. разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" к объектам I категории, а также разрешения на временные выбросы, разрешения на временные сбросы, выдача которых предусмотрена пунктом 6 статьи 23.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

(п. 8 введен Постановлением Правительства РФ от 23.01.2023 N 63)

9. Установить, что разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, указанными в частях 6 и 7 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", срок действия которых истекает в 2024 году, продлеваются по 31 декабря 2024 г.

(п. 9 введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023 N 2269)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HE06.H17748

Срок действия с 17.01.2024 по 16.01.2027

№ 0038270

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Строительный материал «РЕСОИЛ». Выпускается по ТУ 5711-002-90898453-2014. Серийный выпуск.

код ОК 08.12.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5711-002-90898453-2014

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "ЭКОС". ОГРН: 1028601789798, ИНН: 8619008017, КПП: 667001001. Адрес: 620075, РОССИЯ, город Екатеринбург, улица Первомайская, строение 15, офис № 304, телефон: 8 (3463) 23-70-35, адрес электронной почты: priemnaya@ecos86.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "ЭКОС". ОГРН: 1028601789798, ИНН: 8619008017, КПП: 667001001. Адрес: 620075, РОССИЯ, город Екатеринбург, улица Первомайская, строение 15, офис № 304, телефон: 8 (3463) 23-70-35, адрес электронной почты: priemnaya@ecos86.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Х-17/01/24 от 17.01.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

Для сертификатов

Руководитель органа _____ А.В. Босик
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.А. Белянин
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В», ТЗ № 1002.

Общество с ограниченной ответственностью
«СеверЭкоСервис»

ОКП 57 1190 ОКС 91.100.15

СОГЛАСОВАНО:
ФБУ "Тюменский ЦСМ"
Экспертное заключение
№ 266/2410-215
"07" 07 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «СеверЭкоСервис»
_____ А.В. Чупин
«__» _____ 2014 г.

МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «РЕСОИЛ»

Технические условия
ТУ 5711-002-90898453-2014

Дата введения:
01 сентября 2014 г.

РАЗРАБОТАНО:
Директор НИИ экологии и РИПР
ФГБОУ ВПО "Тюменский
государственный университет"
_____ Сорокотин А.В.
«__» г.Тюмень 20__ г.

Нефтеюганск, 2014 г.

ТУ 5711-002-90898453-2014

Содержание

	Стр.
Вводная часть	3
1. Технические требования	4
1.1 Основные параметры и характеристики	4
1.2 Требования к используемым для производства материалам	4
2 Требования безопасности и охраны окружающей среды	5
3 Правила приемки	6
4 Методы испытаний	7
5 Транспортирование и хранение	7
6 Гарантии изготовителя	7
Приложение А	8

Настоящие технические условия распространяются на материал строительный "РЕСОИЛ", изготовляемый из отходов бурения, песка, цемента, сорбентов и органо-минеральных добавок.

Материал строительный "РЕСОИЛ" применяется для рекультивации шламовых амбаров, отсыпки оснований кустовых площадок, строительства внутрипромысловых автомобильных дорог, отсыпки рекультивированных шламовых амбаров и шламонакопителей, карьеров, выемок, свалок, полигонов ТБО, укрепление откосов дорог, обваловок кустов с учетом технических характеристик, установленных в настоящих технических условиях. Материал строительный "РЕСОИЛ" эксплуатируется вне помещений, температурные ограничения по использованию готового материала отсутствуют.

Строительный материал "РЕСОИЛ" по ГОСТ 25100 относится к техногенным грунтам.

Требования настоящих технических условий являются обязательными. Технические условия могут быть использованы для целей сертификации.

Пример условного обозначения строительного материала"РЕСОИЛ" при заказе или в другой документации:

Строительный материал "РЕСОИЛ" по ТУ 5711-002-90898453-2014.

Используемая в настоящих технических условиях нормативная документация указана в приложении А.

1 Технические требования

Материал строительный "РЕСОИЛ" должен соответствовать требованиям настоящих технических условий.

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Количественный состав компонентов входящих в состав материала строительного "РЕСОИЛ" должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Буровые отходы, $м^3$	Песок, $м^3$	Портландцемент, $м^3$	Диатомит, $дм^3$
1	0,1-0,4	0,01 – 0,15	1-50

1.1.2 По физико-механическим показателям материал строительный "РЕСОИЛ" должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Нормативное значение
Насыпная плотность, $кг/м^3$, не более	1700
Истинная плотность, $к/см^3$, не менее	1,8
Влажность, % , не более	70,0

1.1.3 Насыпная плотность (вес) для материала строительного "РЕСОИЛ» величина не постоянная, зависящая главным образом от его зернового состава и влажности, а также степени уплотнения, и в зависимости от времени года, периода и условий хранения готового продукта, колеблется от 0,9 до 1,7 $г/см^3$

1.1.4 По радиационной безопасности материал строительный "РЕСОИЛ" должен относиться к I - II классу строительных материалов в соответствии с ГОСТ 30108.

1.2 Требования к сырью и материалам

1.2.1 Материалы (ингредиенты), применяемые для изготовления материала строительного "РЕСОИЛ", должны соответствовать требованиям действующих

нормативных документов и обеспечивать получение смеси с заданными техническими характеристиками. Перечень применяемых материалов приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование материала	Нормативный документ
Отходы при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата	Паспорт опасного отхода
Портландцемент ПЦ-400-Д20	ГОСТ 10178,
Цемент	ГОСТ 30515, ГОСТ 31108, ГОСТ 25328
Сульфатостойкий цемент	ГОСТ 22266
Песок для строительных работ	ГОСТ 8736
Диатомит измельченный	ТУ 5761-001-59266087-2005
Диатомитовый порошок	ТУ 5716-001-35385723-2013
Порошок диатомитовый дисперсный	ТУ 5716-013-25310144-2008
Сорбент диатомитовый	ТУ 2164-003-59266087-2005
Крошка диатомитовая	ТУ 5761-004-59266087-2015

1.2.2 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф}$ материалов (ингредиентов) используемых при производстве материала строительного "РЕСОИЛ", должна быть не более 740 Бк/кг.

2 Требования безопасности и охраны окружающей среды

2.1 Материала строительный "РЕСОИЛ" является нетоксичным, взрыво-пожаро-радиационно безопасным материалом и не выделяет летучих токсичных веществ. По степени воздействия на организм человека они относятся к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

2.2 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005.

2.3 Общие требования к погрузочно-разгрузочным работам – по ГОСТ 12.3.009

2.4 Общие требования к производственному оборудованию технологических процессов производства, хранения строительных смесей "РЕСОИЛ" - по ГОСТ 12.2.003

2.5 Общие санитарно-гигиенические требования к условиям труда на рабочих местах должны соответствовать стандартам по безопасности труда - по ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012

2.6 Работников, занятых в производственном процессе, обеспечивают средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми типовыми нормами.

2.7 Общие требования пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004.

3 Правила приемки

3.1 Материал строительный "РЕСОИЛ" принимается по результатам приемочного контроля.

3.2 Материал строительный "РЕСОИЛ" принимается партиями, при этом за партию принимают любое количество материала, однородного по составу и показателям качества, хранимого в одном накопителе (площадке хранения) и сопровождаемого единым документом о качестве.

3.3 Качество материала строительного "РЕСОИЛ" обеспечивается входным контролем материалов (ингредиентов) используемых для его производства.

3.4 Качество материала строительного "РЕСОИЛ" подтверждается приемосдаточными испытаниями в соответствии с таблицей 2.

3.5 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов $А_{эфф}$ контролируют при входном контроле по данным документов о качестве сырьевых материалов. Испытания изделий по определению удельной эффективной активности естественных радионуклидов проводят не реже одного раза в год в аккредитованных испытательных лабораториях.

3.6 Партии материала строительного "РЕСОИЛ" должны сопровождаться документом о качестве.

4 Методы испытаний

4.1 При необходимости, качество используемых материалов определяется согласно нормативной документации на данные материалы.

4.2 Отбор проб материала строительного "РЕСОИЛ" проводится по ГОСТ 12071.

4.3 Все показатели, указанные в таблице 2, определяют по ГОСТ 8735;

4.4 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (А эфф) определяется по ГОСТ 30108 в специализированных лабораториях на аттестованных в установленном порядке гамма-спектрометрических установках или в радиационнометрических лабораториях, а также при входном контроле по документам о качестве сырьевых материалов.

4.6 Предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли компонентов сырья в воздухе рабочей зоны определяются по ГОСТ Р 54578.

5 Транспортировка и хранение

5.1 Транспортирование материала строительного "РЕСОИЛ" осуществляется автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными в установленном порядке.

5.2 При транспортировании материала строительного "РЕСОИЛ" должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие возможность нарушения однородности, утечку.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Приложение А
(справочное)

Перечень нормативных документов, используемых в данных технических условиях

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 12.1.003-83	Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007-76	Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.012-2004	Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.009-76	Система стандартов безопасности труда. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 8736-93	Песок для строительных работ. Технические условия (с изменениями №1,2,3)
ГОСТ 10178-85	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
ГОСТ 12071-2014	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
ГОСТ 22266-2013	Цементы сульфатостойкие. Технические условия
ГОСТ 25100-2011	Грунты. Классификация
ГОСТ 25328-82	Цемент для строительных растворов. Технические условия
ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
ГОСТ 30515-2013	Цементы. Общие технические условия
ГОСТ 31108-2003	Цементы общестроительные. Технические условия
ГОСТ Р 54578-2011	Воздух рабочей зоны. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. Общие принципы гигиенического контроля и оценки воздействия
ТУ 2164-003-59266087-2005	Сорбент диатомитовый
ТУ 5716-001-35385723-2013	Диатомитовый порошок
ТУ 5716-013-25310144-2008	Порошок диатомитовый дисперсный
ТУ 5761-001-59266087-2005	Диатомит измельченный
ТУ 5761-004-59266087-2015	Крошка диатомитовая

ТУ 5711-002-90898453-2014

Лист регистрации изменений

изме-нение	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ докуме-нта	Входящий № сопро-водитель-ного до-кумента и дата	Подпись	Дата
	изменён-ных	заменён-ных	новых	Аннули-рованых					

ТУ 5711-002-90898453-2014

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01		Группа КГС(ОКС)	02	91.100.15	Регистрационный номер	03	

Код ОКП	11	571000
Наименование и обозначение продукции	12	Материал строительный "РЕСОИЛ"
Обозначение государственного стандарта	13	-
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 5711-002-90898453-2014
Наименование нормативного или технического документа	15	Строительный материал "РЕСОИЛ"
Коды предприятия-изготовителя по ОКПО и по штриховому коду	16	90898453
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО «СеверЭкоСервис»
Адрес предприятия-изготовителя (индекс; город; улица; дом)	18	628305 Ханты-Мансийский автономный окру - Югра

г.Нефтеюганск, Юго-Западная зона, массив 01, квартал 02, здание № 5

Телефон	19	(3463) 23-70-33	Телефакс	20	(3463)23-70-49
Телекс	21		Телетайп	22	

Наименование держателя подлинника	23	ООО «СеверЭкоСервис»
Адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом)	24	628305 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Дата начала выпуска продукции	25	01 сентября 2014 г.
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	01 сентября 2014 г.
Обязательность сертификации	27	Не подлежит

Взам. инв. №

Подпись и дата — Колесников 03.2025

Инв. № подл. — 2025/0019

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	-	Все	355-26		04.26

SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ

Лист 334

30 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Материал предназначен для строительных и рекультивационных работ (рекультивации шламовых амбаров, отсыпки оснований кустовых площадок, автомобильных дорог, укрепление откосов дорог, обваловок кустов).

Материал строительный относится к техногенным грунтам по ГОСТ 25100.

Материал строительный представляет собой однородный по цвету, морозоустойчивую негорючую смесь приготовленную на основе отходов бурения, песка, вяжущих, сорбентов и химических добавок.

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04				
Заполнил	05				
Зарегистрировал	06				
Ввел в каталог	07				

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. № подл. 2025/0019

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 6969-23

г. Москва

Выдано
30 августа 2023 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Энерго-Утилизационная Компания»
Россия, 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, дом 59, помещ./офис 1/414
Тел.: (3463) 23-50-43; e-mail: administrator@energo-uk.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Энерго-Утилизационная Компания»
Росси, 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, дом 59, помещ./офис 1/414

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Материал строительный «РЕСОИЛ»

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ – продукция представляет собой многокомпонентный строительный материал, состоящий из отходов бурения, песка, цемента, сорбентов и органоминеральных добавок.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – для рекультивации и отсыпки шламовых амбаров и шламонакопителей, карьеров, выемок, свалок и полигонов ТКО (ТБО) и промышленных отходов, обвалок кустовых площадок и иных рекультивационных работ.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики материала: влажность - не более 70%, насыпная плотность - не более 1700 кг/м^3, истинная плотность - не менее 1800 кг/м^3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - состав компонентов материала и результаты контроля качества должны соответствовать требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах, результатам испытаний в соответствии с приложением.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические условия изготовителя материала «РЕСОИЛ», протоколы испытаний уполномоченных организаций, заключения Государственной экологической экспертизы и ФБУ «Тюменский ЦСМ», действующие нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 29 августа 2023 г. на 6 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 30 августа 2025 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве» А.В. Копытин

Зарегистрировано 30 августа 2023 г., регистрационный № 6969-23

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 1 июня 2022 г. № 443/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)

№ 00494

Приложение к ТС № 6755-23

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оценка пригодности для применения в строительстве

«МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «РЕСОИЛ»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «СеверЭкоСервис»
Россия, 620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, дом 63, офис 306

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «СеверЭкоСервис»
Россия, 620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, дом 63, офис 306
Тел.: (3463) 23-38-01; e-mail: priemnaya@severcoservis.ru

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 6 страницах, заверенных печатью ФАУ «ФЦС».

Начальник Управления технической оценки соответствия в строительстве ФАУ «ФЦС» А.В. Жиляев

28 февраля 2023 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495) 133-01-57 (доб.108), www.faufcc.ru

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636 (в редакции постановления Правительства от 15 февраля 2017 г. № 191) новые материалы, изделия и конструкции подлежат подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» определены виды действующих в стране нормативных документов, которыми регулируются вопросы безопасности. Это технические регламенты и разработанные для обеспечения их соблюдения национальные стандарты и своды правил в соответствии с публикуемыми перечнями, а до разработки технических регламентов - государственные стандарты, своды правил (СП) и другие нормативные документы, ранее принятые федеральными органами исполнительной власти. При наличии этих документов подтверждение пригодности продукции для применения в строительстве не требуется.

Наличие стандартов организаций или технических условий на новую продукцию, не исключает необходимости подтверждения пригодности этой продукции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение пригодности должны осуществляться в процессе освоения производства и применения новой продукции и результаты оценки следует учитывать при подготовке нормативных документов на эту продукцию, в т.ч. стандартов организаций, а также технических условий, которые являются составной частью конструкторской или технологической документации.

Сертификация (подтверждение соответствия) продукции и выполняемых с её применением строительных и монтажных работ осуществляется на добровольной основе в рамках систем добровольной сертификации, в документации которых определены правила проведения сертификации этой продукции и (или) работ с учетом сведений, приведенных в ТС.

Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по требованию заказчика (приобретателя продукции) или саморегулируемой организации, членом которой является организация, выполняющая работы с применением продукции, на которую распространяется ТС.

Настоящее Введение представляется в порядке информации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объектом настоящего заключения (техническая оценка или ТО) является материал строительный «РЕСОИЛ» (далее – материал «РЕСОИЛ» или продукция), изготавливаемый ООО «СеверЭкоСервис» (г.Екатеринбург).

1.2. ТО содержит:

назначение и область применения продукции;

принципиальное описание продукции, позволяющее проведение ее идентификации;

основные технические характеристики и свойства продукции, характеризующие безопасность, надежность и эксплуатационные свойства продукции;

дополнительные условия по контролю качества производства продукции;

выводы о пригодности и допускаемой области применения продукции.

1.3. В заключении подтверждаются характеристики продукции, приведенные в документации изготовителя, которые могут быть использованы при разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений.

1.4. Вносимые изготовителем продукции изменения в документацию по производству продукции отражаются в обосновывающих материалах и подлежат технической оценке, если эти изменения затрагивают приведенные в заключении данные.

1.5. Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновывающих материалах технические решения. Держателем подлинника технического свидетельства и обосновывающей документации является заявитель.

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения материалов, представленных заявителем, технологической документации изготовителя, содержащей основные правила производства продукции, а также результатов проведенных расчетов, испытаний и экспертиз и других обосновывающих материалов, которые были использованы при подготовке заключения и на которые имеются ссылки. Перечень этих материалов приведен в разделе 6 заключения.

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

2.1. Продукция представляет собой многокомпонентный строительный материал, состоящий из отходов бурения, песка, цемента, сорбентов и органоминеральных добавок.

2.2. Содержание компонентов, входящих в состав материала «РЕСОИЛ», представлено в табл.1.

Таблица 1

Наименование компонента	Содержание компонентов
Буровые отходы	1.0
Песок	0,1-0,4 от объема буровых отходов
Портландцемент	0,01-0,15 от веса буровых отходов
Диатомит	0,001-0,05 от веса буровых отходов

2.3. Исходным сырьем для приготовления материала «РЕСОИЛ» являются буровые отходы.

2.4. Для производства материала может быть использован природный песок или песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью зерен

от 2,0 до 2,85 г/см^3 в соответствии с ГОСТ 8736-93.

2.5. Для производства материала могут быть использованы портландцементы марки ПЦ-400-Д20 по ГОСТ 10178-85, сульфатостойкий цемент по ГОСТ 22266-2013, цемент по ГОСТ 30515-2013, ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 25328-82.

2.6. При производстве материала в качестве сорбента используется диатомит по ТУ 2164-003-59266087-2005, ТУ 5716-001-35385723-2013, ТУ 5716-013-25310144-2008, ТУ 5761-001-59266087-2005, ТУ 5761-004-59266087-2015. СТО 23998461-020-2018, ТУ 08.99.29-002-0129790772-2019.

2.7. Материал «РЕСОИЛ» предназначен для рекультивации и отсыпки шламовых амбаров и шламонакопителей, карьеров, выемок, свалок и полигонов ТКО (ТБО) и промышленных отходов, обвалок кустовых площадок и иных рекультивационных работ.

2.8. Материал «РЕСОИЛ» может применяться:

- во всех климатических районах (по СП 131.13330.2012);
- в зонах влажности (по СП 50.13330.2012) - сухая, нормальная, влажная;
- по степени агрессивности наружной среды (по СП 28.13330.2017) – слабоагрессивная и среднеагрессивная.

3. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Физико-механические показатели материала «РЕСОИЛ» приведены в табл.2.

Таблица 2

№№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей
1.	Внешний вид	визуально	Гомогенная масса серого цвета
2.	Насыпная плотность, не более	кг/м^3	1700
3.	Истинная плотность, не менее	кг/м^3	1800
4.	Влажность, не более	%	70
5.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), не более	Бк/кг	370
6.	Класс опасности	-	IV-V

3.2. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ($А_{эфф}$) компонентов, используемых при производстве материала «РЕСОИЛ», должна быть не более - 370 Бк/кг.

3.3 Насыпная плотность (вес) для материала «РЕСОИЛ» величина переменная, зависящая от его зернового состава и влажности, степени уплотнения, времени года и условий хранения готового продукта, может изменяться в пределах 0,9-1,7 г/см^3.

3.4. Компоненты, применяемые для изготовления материала «РЕСОИЛ» должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и обеспечивать получение смеси с заданными техническими характеристиками.

3.5. Материал «РЕСОИЛ» принимается по результатам приемочного контроля партии, при этом за партию принимается любое количество материала, однородного по составу и показателям качества, хранимого в одном накопителе (площадке хранения) и сопровождаемого одним документом о качестве.

3.6. Отбор проб материала производится по ГОСТ 12071-2000.

3.7. При периодических испытаниях один раз в полугодие определяют:

влажность – по ГОСТ 8735-88;

насыпную плотность – по ГОСТ 8735-88;

коэффициент уплотнения при транспортировке – по ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 5802-86.

3.8. Один раз в год, а также при каждой смене поставщика, изготовитель определяет удельную эффективность естественных радионуклидов ($А_{эфф}$).

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

4.1. Применение материала «РЕСОИЛ» необходимо осуществлять в соответствии с требованиями настоящего документа и проектной документации, разработанной на конкретные объекты с учетом их назначения и области применения.

4.2. Каждая партия грунта должна сопровождаться документом производителя о качестве, содержащем инструкцию по применению и технике безопасности.

4.3. Транспортирование готового материала осуществляется к месту применения или хранения автомобильным транспортом в соответствии с правилами, действующими на транспорте и инструкциями производителя (поставщика).

4.4. В пределах водоохранных зон водоемов класс опасности материала должен быть не ниже 4-5 классов.

4.5. Не допускается укрепление откосов внутрипромысловых дорог на участках, расположенных ближе 100 м от конструкций мостов на водотоках.

5. ВЫВОДЫ

Материал строительный «РЕСОИЛ», изготавливаемый ООО «СеверЭкоСервис» (г. Екатеринбург), может применяться для рекультивации и отсыпки шламовых амбаров и шламонакопителей, карьеров, выемок, свалок и полигонов ТКО (ТБО) и промышленных отходов и обвалок кустовых площадок и иных рекультивационых работ, при условии, что характеристики материала и условия его применения соответствуют принятым в настоящем техническом заключении и в обосновывающих материалах.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. ТУ 5711-002-90898453-2014 «Материал строительный «РЕСОИЛ». Технические условия». ООО «СеверЭкоСервис», г. Нефтеюганск.

2. ТУ 08.12.11-003-90898453-2019 «Материал строительный «РЕСОИЛ». Технические условия». ООО «СеверЭкоСервис», г. Нефтеюганск.

3. Экспертное заключение №026-4172-2020 от 17.12.2020 по результатам экспертизы ТУ 08.12.11-003-90898453-2019 «Материал строительный РЕСОИЛ. Технические условия». ФБУ «Тюменский ЦСМ», г. Тюмень.

4. Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов технической документации «Регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреживания отходов бурения». Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре. г. Ханты-Мансийск, 29.03.2016 г.

5. Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проекта технической документации «Регламент по изготовлению и применению строительного материала РЕСОИЛ». Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Государственная экологическая экспертиза, г. Москва, 26.10.2020.

6.Протоколы испытаний №16447-ИЦУ-01.23 от 20.01.2022 г., № 16485-ИЦУ-01.23 от 27.01.2023 г. ИЦСП «Уралстройсертификация» г. Екатеринбург.

7. Протоколы от 30.01.2023 № 133Р/23 (радиационный контроль проб), от 10.02.2023 № 100КХА/23 (КХА отходов) и №128Б/23 от 31.01.2023 (определение класса опасности). ООО «ЭкоТестСервис», г. Нижневартовск.

8. ТР 08.12.11. 90898453-001-2020 «Технологический регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ». ООО «СеверЭкоСервис», г. Нефтеюганск.

9. Действующие нормативные документы:

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы Земли. Общие требования к рекультивации земель»;

ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»;

ГОСТ 30416-96 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения»;

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия»;

ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия».

Ответственный исполнитель В.С. Кугно

Приложение П Выписка из государственного рееестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Полное наименование органа, выдавшего выписку из государственного реестра объектов НВОС)
г Тюмень, ул Республики, д 55, офис 403 , rpn72@rpn.gov.ru, 8 (3452) 39-09-40
(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон органа, выдавшего выписку из государственного реестра объектов НВОС)





Выписка из государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду № *14523639*
по состоянию на *15:06:41 27.05.2026 МСК*

1. Сведения о включении объекта в государственный реестр: *Сведения актуализированы*
(сведения внесены, сведения актуализированы, сведения исключены)

2. Код объекта в государственном реестре, категория негативного воздействия:
71-0186-000266-П , I категория

Номер в ЕРУЛ: Г005-00113-72/00832443

3. Дата актуализации сведений в государственном реестре: *27.05.2026*

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ООО "СПД", Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский р-н, поселок Салым, ул Юбилейная, стр 15, 1228600007525
(заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты филиала иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации

филиала иностранного юридического лица:

-

(заполняется в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, адрес места жительства, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя:

-

(заполняется в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: *8619017847*

8. Наименование и адрес места нахождения объекта:
Верхнесалымское месторождение, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, Верхнесалымское месторождение

9. Вид деятельности на объекте, дата ввода объекта в эксплуатацию:
06.10.1 Добыча нефти
06.10.3 Добыча нефтяного (попутного) газа

25.12.2006

10. Абзац (при наличии), подпункт, пункт Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, на основании которого объект отнесен к соответствующей категории негативного воздействия:
I. 1. 2) I. Критерии отнесения объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, к объектам I категории 1. Осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности 2) по добыче сырой нефти и (или) природного газа, включая переработку природного газа

Выписка носит информационный характер, после ее составления в государственный реестр могли быть внесены изменения.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в государственный реестр могли быть внесены изменения.

Приложение Р Протоколы ЦКР (выкопировка)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
(ЦКР Роснедр по УВС)

Утверждаю
Председатель ЦКР Роснедр по УВС
О.С. Каспаров
«24» 12 2018 г.

П Р О Т О К О Л

заседания
Центральной нефтегазовой секции

от 20. 12. 2018 № 7460 **г. Москва**

Дополнение к технологической схеме разработки
Верхнесалымского нефтяного месторождения
(в пределах ЛУ Компании "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.)
(Компания "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.)

Присутствовали:

Шелепов В.В. - Руководитель Центральной нефтегазовой секции

Пономарев Н.С. - Заместитель Руководителя Центральной нефтегазовой секции

Малюгин В.М. - Секретарь Центральной нефтегазовой секции

Ямпольская Е.Н. - Заместитель секретаря Центральной нефтегазовой секции

Члены Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по УВС: Иутина М.М., Копанев С.В., Королев А.С., Лапидус В.З.

Приглашенные:
от Консультационного Совета при Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по УВС:

от ФБУ «ГКЗ»: Вильчик Н.А., Кузнецова Е.Б., Островская Н.В., Руденко Т.И., Стоянова Л.А., Хангильдина А.М.

от ООО «Уфимский Научно-Технический Центр»: Бадамшин А.Р.

от ООО "Газпромнефть НТЦ": Салихов М.Р., Чинаров А.С.

от Компании "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.: Горбачев Я.И., Гришко Ф.В., Мокропуло И.П., Новиков И.Н., Хамадалиев Д.М.

Слушали: Бадамшина А.Р. о работе «Дополнение к технологической схеме разработки Верхнесалымского нефтяного месторождения (в пределах ЛУ Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»)».

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Верхнесалымское нефтяное месторождение расположено в южной части Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Областной центр г. Тюмень находится в 420 км к юго-западу от района работ, окружной г. Ханты-Мансийск – в 160 км к северо-западу и районный центр г. Нефтеюганск – в 140 км к северо-востоку.

Месторождение разрабатывается двумя недропользователями. Лицензии ХМН №10693 НЭ от 14.09.1998 г. сроком до 31.12.2115 г. и ХМН №10694 НЭ от 14.09.1998 г. сроком до 31.12.2090 г. выданы НК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (123242, г. Москва, ул. Новинский бульвар, д. 31, тел. +7 (495) 518 97 20).

Лицензия ХМН №02196 НР от 06.12.2007г. сроком до 01.06.2030 г. выдана ООО «Газпромнефть-Хантос» (628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО -Югра,г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 56, тел. +7(3467)354800).

Месторождение расположено в районе с развитой инфраструктурой.

II. КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В тектоническом отношении месторождение расположено в пределах Фроловского геоблока. Границами геоблоков являются глубинные планетарные и региональные разломы, пересекающие земную кору; палеозойские и мезозойские отложения, частично уходящие в мантию.

Промышленная нефтеносность установлена в отложениях черкашинской свиты (пласты $АС_9$, $АС_{10}^1$, $АС_{10}^2$, $АС_{11}^1$, $АС_{11}^2$), ахской свиты (пласты $Ач_2^1$, $Ач_2^2$, $Ач_{3-4}$, $Ач_{5-7}$, $БС_8$) баженовской свиты (пласт $Ю_0$) и тюменской свиты (пласт $Ю_{2-3}$).

III. ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Пласт $АС_9$. Выделены две нефтяные залежи.

Залежь 1 (р-н скв. 1РО) – пластово-сводового типа. Размеры 7,2 х 10,8 км, высота – 26 м.

Залежь 2 (р-н скв. 37) – пластово-сводового типа. Размеры ее составляют 2,5 х 5,3 км, высота – 15 м.

Фильтрационно-емкостные свойства пласта определены по результатам исследования керна: пористость (188 определений из пяти скважин), проницаемость (157 определений из пяти скважин), водоудерживающая способность не определялась; по ГИС: пористость и проницаемость (по 722 определения в 161 скважине); по ГДИ: проницаемость (одно определение в одной скважине).

Нефтенасыщенность определена по результатам ГИС (594 определения в 147 скважинах).

Фильтрационно-емкостные свойства пласта и нефтенасыщенность для проектирования приняты по результатам интерпретации ГИС.

XII. БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ

В разделе «Безопасное ведение работ, связанных с использованием недр» представлены мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ при пользовании недрами, в том числе при производстве буровых, геофизических работ, при освоении скважин, при интенсификации добычи УВ, повышении нефтеотдачи пластов, при ремонте и эксплуатации скважин, при выполнении работ по ликвидации скважин.

В обсуждении приняли участие: Шелепов В.В., Лапидус В.З.

ЦКР РОСНЕДР по УВС (Центральная нефтегазовая секция) ОТМЕЧАЕТ:

1. На представленную работу получена справка ФБУ ГКЗ (от 21.11.2018 г.) об оценке достоверности информации о количестве и качестве геологических запасов углеводородов Верхнесалымского нефтяного месторождения по состоянию на 01.01.2018.
2. На работу имеется заключение Минэнерго РФ (письмо от 13.12.2018 №05-4241), в котором проектный документ согласовывается в авторском варианте (Приложение 1).
3. Извлекаемые запасы, обоснованные в проектном документе «Дополнение к технологической схеме разработки Верхнесалымского нефтяного месторождения(в пределах ЛУ НФК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»)», прошли государственную экспертизу. Получено сводное экспертное заключение комиссии ФБУ «ГКЗ» ЭЗ№685-18оп-пд от 23.10.2018., утвержденное протоколом Роснедра №03-18/1113-пр от 17.12.2018г.
4. Цель настоящей работы – уточнение технологических показателей разработки, корректировка программы ГТМ, уточнение проектного фонда скважин с учетом выявленных изменений в геологическом строении и запасах нефти (ОПЗ в 2017-2018 г.).
5. Верхнесалымское нефтяное месторождение введено в разработку в 1993 г. и находится на стадии разбуривания основных эксплуатационных объектов.
6. По состоянию на 01.01.2018 на месторождении отобрано от НИЗ 22,2% нефти при обводненности 47,0%. Текущий КИН составил 0,070 при утвержденном КИН – 0,238.
7. Построение трёхмерной геологической модели Верхнесалымского нефтяного месторождения выполнено в программном комплексе Petrel (Schlumberger). Технологические расчеты вариантов разработки проведены на программном продукте для гидродинамического моделирования tNavigator (RFD Lab).
8. Начальные геологические запасы нефти и средние подсчетные параметры в трехмерной цифровой фильтрационной модели соответствуют принятым значениям с учетом допустимых отклонений (5 %).
9. Прогнозные показатели разработки, рассчитанные с помощью трехмерных цифровых геолого-фильтрационных моделей, соответствуют показателям разработки, приведенным в таблицах 8.1– 8.36.
10. С целью достижения КИН вариант учитывает применение физико-химических методов увеличения нефтеотдачи на основе кислот, ПАВ, растворителей, гидрофобизаторов, диэмульгаторов, полимеров и прочих реагентов.

ЦКР РОСНЕДР по УВС (Центральная нефтегазовая секция) РЕШИЛА:

1. Работу «**Дополнение к технологической схеме разработки Верхнесалымского нефтяного месторождения (в пределах ЛУ НФК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»)**» согласовать по суммарному авторскому варианту состоящему из вторых вариантов разработки по объектам $АС_9$, $АС_{10-11}$, $АС_{11}^2$, и первых вариантов разработки по объектам $БС_8$, $Ач_{2-7}$, $Ю_0$, $Ю_{2-3}$ со следующими основными положениями (**таблица 7**) и технологическими показателями* (**таблицы 8.1-8.35**):

1.1. **Максимальные проектные уровни по месторождению в целом ($АВ_1$+$В_2$)**:

добычи нефти, тыс.т	3414,9 (2020 г.)
добычи жидкости, тыс.т	11070,2 (2022 г.)
закачки воды, тыс.м^3	12896,3 (2026 г.)
добычи растворенного газа, млн.м^3	143,6 (2033 г.)
использование растворенного газа, %	95

Максимальные проектные уровни по месторождению в целом ($АВ_1$):

добычи нефти, тыс.т	2812,7 (2020 г.)
добычи жидкости, тыс.т	8496,8 (2026 г.)
закачки воды, тыс.м^3	7941,8 (2026 г.)
добычи растворенного газа, млн.м^3	118,2 (2018 г.)
использование растворенного газа, %	95

** - допустимое отклонение фактической годовой добычи нефти, действующего фонда добывающих и нагнетательных скважин, ввода новых скважин от проектных показателей устанавливаются пунктом 5 Правил разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденных приказом Минприроды России от 14.06.2016 г. №356.*

1.2. Выделение семи объектов разработки: $АС_9$, $АС_{10-11}$, $АС_{11}^2$, $БС_8$, $Ач_{2-7}$, $Ю_0$, $Ю_{2-3}$;

1.3. Применение следующих систем разработки по эксплуатационным объектам:

– объекты $АС_9$, $АС_{10-11}$, $АС_{11}^2$, пятиточечная система разработки с использованием ГС, расстоянием между скважинами 400-600 м;
– объект $БС_8$ – пятиточечная система разработки с использованием ГС с расстоянием между скважинами 500-600 м;
– объект $Ач_{2-7}$ – пятиточечная система разработки с использованием ГС, расстоянием между скважинами 600 м;
– объект $Ю_0$ – однорядная система с использованием ГС с длиной горизонтального участка 1000 м, разработка без ППД;
– объект $Ю_{2-3}$ – очагово-избирательная система разработки с расстоянием между скважинами 600 м.

1.4. Фонд скважин всего – 1452, из них добывающих – 943 (в том числе 212 горизонтальных), нагнетательных – 461, водозаборных – 32, ликвидированы – 16.;

1.5. Фонд скважин к бурению составляет 1210, из них добывающих – 786 (в том числе 188 горизонтальных) и нагнетательных – 402, 22 водозаборных. Бурение боковых и боковых горизонтальных стволов – 29 скв.-опер.

1.6. Накопленная добыча нефти – 75213 тыс.т.

Достижение КИН по категории запасов АВ1 – 0,321, в т. ч. по объектам:

Объект	Квыт	Кохв	КИН
$АС_9$	0,494	0,668	0,330
$АС_{10-11}$	0,474	0,732	0,347
$АС_{11}^2$ (р-он скв. 7П)	0,522	0,732	0,382
$БС_8$	0,513	0,622	0,319
$Ач_{2-7}$	0,308	0,422	0,130
$Ю_0$			0,100
$Ю_2$	0,493	0,337	0,130

1.7. **Максимальные проектные уровни по Верхнесалымскому лицензионному участку** (ХМН №10693 НЭ) **($АВ_1$+$В_2$)**:

добычи нефти, тыс.т	3158,6 (2020 г.)
добычи жидкости, тыс.т	10707,8 (2026 г.)
закачки воды, тыс.м^3	8710,5 (2025 г.)
добычи растворенного газа, млн.м^3	129,6 (2020 г.)
использование растворенного газа, %	95

Максимальные проектные уровни по Верхнесалымскому лицензионному участку (ХМН №10693 НЭ) **($АВ_1$)**:

добычи нефти, тыс.т	2564,5 (2020 г.)
добычи жидкости, тыс.т	8226,0 (2026 г.)
закачки воды, тыс.м^3	7682,8 (2025 г.)
добычи растворенного газа, млн.м^3	110,9 (2018 г.)
использование растворенного газа, %	95

** - допустимое отклонение фактической годовой добычи нефти, действующего фонда добывающих и нагнетательных скважин, ввода новых скважин от проектных показателей устанавливаются пунктом 5 Правил разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденных приказом Минприроды России от 14.06.2016 г. №356.*

- Выделение семи объектов разработки: $АС_9$, $АС_{10-11}$, $АС_{11}^2$, $БС_8$, $Ач_{2-7}$, $Ю_0$, $Ю_{2-3}$;
- Фонд скважин всего – 1412, из них добывающих – 918 (в т.ч. горизонтальных – 201), нагнетательных – 446, водозаборных – 32, ликвидированных – 16;
- Фонд скважин для бурения всего – 1170 , в том числе добывающих – 761 (в т.ч. горизонтальных – 174), нагнетательных – 387, водозаборных – 22.
- Бурение боковых стволов – 29 скв.-опер. (в т.ч. горизонтальных – 12)
- Накопленная добыча нефти – 71962 тыс.т.
- Достижение КИН по категории запасов АВ1 – 0,321

1.8. **Максимальные проектные уровни по Ваделыпскому лицензионному участку** (ХМН №10693 НЭ) **($АВ_1+В_2$)**:

добычи нефти, тыс.т	248,2 (2020 г.)
добычи жидкости, тыс.т	392,7 (2020 г.)
закачки воды, тыс.м^3	429,3 (2020 г.)
добычи растворенного газа, млн.м^3	7,9 (2020 г.)
использование растворенного газа, %	95

Максимальные проектные уровни по Ваделыпскому лицензионному участку (ХМН №10693 НЭ) **($АВ_1$)**:

добычи нефти, тыс.т	248,2 (2020 г.)
добычи жидкости, тыс.т	392,7 (2020 г.)
закачки воды, тыс.м^3	429,3 (2020 г.)
добычи растворенного газа, млн.м^3	7,9 (2020 г.)
использование растворенного газа, %	95

** - допустимое отклонение фактической годовой добычи нефти, действующего фонда добывающих и нагнетательных скважин, ввода новых скважин от проектных показателей устанавливаются пунктом 5 Правил разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденных приказом Минприроды России от 14.06.2016 г. №356.*

- Выделение пяти объектов разработки: $АС_{11}^2$, $БС_8$, $Ач_{2-7}$, $Ю_0$, $Ю_{2-3}$;
- Фонд скважин всего – 40, из них добывающих – 25 (в т.ч. горизонтальных – 11), нагнетательных – 15;
- Фонд скважин для бурения всего – 40, в том числе добывающих – 25 (в т.ч. горизонтальных – 11), нагнетательных – 15.
- Накопленная добыча нефти – 3251 тыс.т.
- Достижение КИН по категории запасов АВ1 – 0,319.

1.9. Пользователь недр имеет право принимать оперативные решения по рациональному использованию фонда скважин в соответствии с п.5.16. правил разработки, утвержденных приказом №356 Министерства природных ресурсов от 14.06.2016г.

2. Согласовать программы: ГТМ **(таблица 5)**, исследовательских работ (в т.ч. доразведки) **(таблица 9)** и ввода в эксплуатацию неработающих скважин **(таблица 10)**.

3. **Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»**

3.1. Обеспечить выполнение программ ГТМ и МУН **(таблица 5)**, исследовательских работ (в т.ч. доразведка) Верхнесалымского месторождения **(таблица 9)** и ввода в эксплуатацию неработающих скважин **(таблица 10)** в полном объеме и в установленные сроки.

3.2. Обеспечить проведение современных гидродинамических и промыслово-геофизических исследований по контролю за выработкой запасов нефти, характером обводнения пластов и энергетическим состоянием залежей.

3.3. Обеспечить отбор керна в новых разведочных скважинах, субвертикальных эксплуатационных скважинах и проведение исследований образцов из продуктивной части по определению пористости, проницаемости, нефтенасыщенности, капилляриметрических характеристик, остаточной нефтенасыщенности и фазовых проницаемостей.

3.4. Обеспечить количественную оценку текущей нефтенасыщенности пласта.

3.5. Обеспечить своевременный перевод запасов в соответствии с действующей классификацией.

3.6. Обеспечить научное сопровождение разработки Верхнесалымского нефтяного месторождения.

Присутствовало: восемь членов Центральной нефтегазовой секции ЦКР.
Принято единогласно.

Руководитель Центральной нефтегазовой
Секции ЦКР Роснедр по УВС В.В. Шелепов

Секретарь Центральной нефтегазовой секции
ЦКР Роснедр по УВС В.М. Малюгин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
(ЦКР Роснедр по УВС)

Утверждаю:

Председатель ЦКР Роснедр по УВС

Каспаров Орест Сетракович

Подписано цифровой подписью: Каспаров Орест Сетракович
DN: c=RU, st=г. Москва, l=Москва, title=Заместитель руководителя, o=ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ, 1.2.643.100.3=120B303232383937393531383 8, 1.2.643.3.131.1.1=120C353034373932313433313038, email=okasparov@rosnedra.gov.ru, givenName=Орест Сетракович, sn=Каспаров, cn=Каспаров Орест Сетракович
Дата: 2023.12.05 11:01:41 +03'00'

О.С. Каспаров

П Р О Т О К О Л
заседания
Центральной нефтегазовой секции

ЕРУЛ № У007-00174-77/00957069
от 30. 11. 2023 № 8982 **г. Москва**

Дополнение к технологической схеме разработки
Верхнесалымского нефтяного месторождения ХМАО-ЮГРА
(ООО «Салым Петролеум Девелопмент»;
ООО "Салымский-2")

Участвовали:

Пономарев Н.С. - Заместитель Руководителя Центральной нефтегазовой секции

Федосеева Е.Н. - Заместитель Руководителя Центральной нефтегазовой секции

Федосеев О.Н. - Секретарь Центральной нефтегазовой секции

Вильчик Н.А. - Заместитель Секретаря Центральной нефтегазовой секции

Члены Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по УВС: Андреева Н.Н., Гутман И.С., Клубков С.В., Копанев С.В., Королев А.С., Лапидус В.З., Лубяницкий Г.В., Малютина Г.С., Никифоров В.П., Островская Н.В., Руденко Т.И., Стоянова Л.А., Хангильдина А.М., Харченко К.С., Ювченко Н.В.

от Консультационного Совета при Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по УВС: Зайцев А.М.

от Росприроднадзора: Галоян Т.М.

от ФБУ "ГКЗ": Кузнецова Е.Б., Марченкова М.Т., Шакиров А.Б., Юсупова Г.В.,

от ООО "ТАНДЕМ": Тараканова О.Э., Деревсков А.В., Дудин С.И., Манухин С.В., Посохов Д.Н., Яркин Д.В.

от ООО "Газпромнефть НТЦ": Кислинская Г.Н., Лачугина Ю.В., Лушпеев В.А., Рогожкина С.А., Романов И.А., Салихов М.Р.

от ООО «Салым Петролеум Девелопмент»:Мокропуло И.П., Герасимович Е.А., Гришко Ф.В., Зимовец Е.А.

Слушали: О.Э. Тараканову – начальника отдела разработки ООО «ТАНДЕМ» о работе «Дополнение к технологической схеме разработки Верхнесалымского нефтяного месторождения ХМАО-Югра».

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Верхнесалымское нефтяное месторождение расположено в южной части Нефтеюганского района Ханты-Мансийского АО Тюменской области, в 420 км к северо-востоку от г. Тюмень, в 160 км к юго-востоку от г. Ханты-Мансийск, в 140 км к юго-западу от г. Нефтеюганск, в пределах Верхнесалымского, Ваделыпского и Салымский-2 лицензионных участков.

Лицензия ХМН 009696 НЭ от 17.11.2022 (Верхнесалымский ЛУ) выдана ООО «Салым Петролеум Девелопмент» (123242, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новинский бульвар, д. 31, телефон +7 (495) 518-97-20) на срок до 31.12.2115.

Лицензия ХМН 009697 НЭ от 17.11.2022 (Ваделыпский ЛУ) выдана ООО «Салым Петролеум Девелопмент» на срок до 31.12.2090.

Лицензия ХМН 03667 НР от 10.02.2020 (Салымский-2 ЛУ) выдана ООО «Салымский-2» (628011, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, телефон +7 (3467) 35-48-00) на срок до 01.06.2030.

Месторождение находится в районе с развитой инфраструктурой. Ближайшие разрабатываемые месторождения: Правдинское, Салымское, Приобское, Приразломное, Малобалыкское, Мамонтовское, Усть-Балыкское и другие.

II. КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Верхнесалымское месторождение находится в Салымском нефтегазоносном районе Фроловской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Тектонически месторождение приурочено к Верхнесалымскому куполовидному поднятию – структуре II порядка, расположенной в пределах Верхнесалымского мегавала.

Промышленно нефтеносными на месторождении являются терригенные отложения черкашинской свиты (K1br пласты АС5, АС6, АС7, АС9, АС10/1 и АС10/2, K1g пласты АС11/1 и АС11/2), ахской свиты (K1g, пласт БС8), ачимовской толщи нижнего мела (Ach ачимовские, пласты БС8/1 Ач, БС8/2-3 Ач, БС8/4-5 Ач), баженовской свиты верхней юры ((J3-K1)bg баженовские, пласт Ю0) и тюменской свиты средней юры (J2tm тюменские, пласт Ю2-3).

Всего на Верхнесалымском месторождении выявлено 37 залежей нефти в 14 продуктивных пластах.

III. ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ

На Верхнесалымском месторождении фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов изучены по керну, ГИС и ГДИ.

K1br, пласт АС5

В пласте выделена одна пластовая сводовая **залежь р-он скв. 58Р** размером 9,5 х 6,3 км, высотой 25 м.

Коэффициент вытеснения нефти водой для пластов группы АС рассчитан по

объектов».

В обсуждении приняли участие: Пономарев Н.С., Андреева Н.Н., Копанев С.В., Лубяницкий Г.В.

ЦКР Роснедр по УВС (Центральная нефтегазовая секция) ОТМЕЧАЕТ:

1. На работу получена справка об оценке достоверности информации о количестве и качестве геологических запасов углеводородов Верхнесалымского нефтяного месторождения.
2. Имеется заключение Минэнерго России, в котором проектный документ согласовывается в авторском варианте (письмо от 29.11.2023 № 09-2429) (приложение 1). Уровень рационального использования ПНГ в 2023 г. составит 95%.
3. Извлекаемые запасы, обоснованные в проектном документе «Дополнение к технологической схеме разработки Верхнесалымского нефтяного месторождения ХМАО-Югра», прошли государственную экспертизу. Получено заключение государственной экспертизы запасов, утвержденное протоколом Роснедра от 30.11.2023 №03-18/1100-пр.
4. Цель работы – корректировка проектных уровней добычи УВ в связи с уточнением структуры запасов.
5. Изученность месторождения удовлетворительная. ФЕС коллекторов изучены по керновым исследованиям, данным ГИС и ГДИ. Экспериментальные определения ОФП пластов выполнены на собственном керне с привлечением результатов по соседним месторождениям. Определение остаточной нефтенасыщенности и коэффициентов вытеснения нефти водой проведено в лабораторных условиях на образцах собственного керна.
6. Месторождение по геологическому строению – сложное, (коллектора характеризуются изменчивостью по площади и разрезу, наличием литологических экранов, залежи осложнены тектоническими нарушениями).
7. Решения действующего проектного документа в целом выполняются.
8. Программа бурения скважин за 2021-2022 гг. выполнена на 88%.
9. Программа исследовательских работ выполняется (выполнены исследования по определению энергетического состояния пластов, технического состояния и характера работы добывающего фонда, отбор и исследование керна, проб пластовых флюидов).
10. Программа ГТМ выполнена с превышением.
11. За межпроектный период (2021-2022 гг.) отклонения фактической добычи нефти от проектного уровня по месторождению в целом не превышали допустимых (±20%) значений
12. Состояние разработки месторождения удовлетворительное. Текущий период характеризуется постепенным ростом уровней добычи в результате продолжающегося разбуривания.
13. Контроль за энергетическим состоянием пластов недропользователем ведется регулярно.
14. Экономическая оценка проведена с учетом выплаты налогов и платежей, установленных действующим законодательством. При расчете ставки НДПИ по объекту Ач коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти (Кд) принят равным 0,2 до истечения 180 налоговых периодов по условиям, обозначенным

в Налоговом кодексе Российской Федерации (ст. 342.5 НК РФ). По объекту Ю0 (баженовские отложения) коэффициенты Кц и Кк приняты равными нулю, на условиях обозначенных в НК РФ (п. 3 ст. 342, п. 1 ст. 342.5)).

15. Для более эффективной выработки остаточных запасов УВС предусмотрена адресная программа ГТМ, включающая бурение боковых стволов, ГРП, проведение перфорационных работ.

ЦКР Роснедр по УВС (Центральная нефтегазовая секция) РЕШИЛА:

1. Работу «**Дополнение к технологической схеме разработки Верхнесалымского нефтяного месторождения ХМАО-Югра**» согласовать по авторскому суммарному варианту, включающему варианты 1 по объектам Ю0 и Ю2-3, варианты 2 по объектам АС5-7, АС9, АС10-11 и БС8, вариант 3 по объекту Ач с правом добычи на срок действия лицензий со следующими основными положениями (**таблица 7**), технологическими показателями (**таблицы 8-8.45**)*:

уровни ежегодных допустимых отклонений показателей в соответствии с пунктом 5.1 Правил разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденных приказом Минприроды России от 14.06.2016 № 356.

1.1. Основные положения:

Выделение семи эксплуатационных объектов: АС5-7, АС9, АС10-11, БС8, Ач, Ю0 и Ю2-3.

Применение следующих систем разработки:

Объект АС5-7 – однорядная с бурением добывающих горизонтальных / двуствольных горизонтальных и нагнетательных наклонно-направленных скважин. Расстояние между рядами скважин 400 м. Длина горизонтального участка добывающей скважины 1200 м.

Объект АС9 – комбинированная. В северной части объекта – обращенная 5-ти точечная за счет использования возвратного фонда наклонно-направленных скважин, расстояние между скважинами – 500 м. В южной части объекта – однорядная с бурением добывающих горизонтальных / двуствольных горизонтальных и нагнетательных наклонно-направленных скважин, расстояние между рядами скважин – 350 м. Длина горизонтального участка добывающей скважины 900 м.

Объект АС10-11 – комбинированная. В северной части объекта – обращенная 5-ти точечная с бурением добывающих наклонно-направленных / горизонтальных и нагнетательных наклонно-направленных скважин, расстояние между скважинами – 500 м. В южной части объекта – однорядная с бурением добывающих горизонтальных / двуствольных горизонтальных и нагнетательных наклонно-направленных скважин, расстояние между рядами скважин – 350 м. Длина горизонтального участка добывающей скважины 900-1200 м.

Объект БС8 – однорядная с бурением добывающих горизонтальных и нагнетательных наклонно-направленных скважин. Расстояние между рядами скважин – 500 м. Длина горизонтального участка добывающей скважины 900-1000 м.

Объект Ач – комбинированная. В зоне совпадения в плане пластов – обращенная 5-ти точечная с бурением наклонно-направленных скважин, расстояние между скважинами – 600 м. В зоне самостоятельного распространения пластов – однорядная с бурением добывающих горизонтальных и нагнетательных наклонно-направленных скважин, расстояние между рядами скважин – 400 м. Длина горизонтального участка добывающей скважины 600 м. Предусматривает реализацию участка ОПР.

Объект Ю0 – естественный режим, размещение добывающих наклонно-направленных скважин по квадратной сетке. Расстояние между скважинами 1000 м.

Объект Ю2-3 – очагово-избирательная с бурением добывающих и нагнетательных наклонно-направленных скважин. Расстояние между скважинами 600 м. Разбуривание эффективных нефтенасыщенных толщин мощностью не менее 3 м.

Общий фонд скважин – 2023, в том числе 1065 добывающих, 910 нагнетательных, одна контрольная, 41 водозаборная, шесть ликвидированных.

Фонд скважин для бурения – 1511, в том числе 802 добывающих (из них 350 горизонтальных, 21 двуствольная горизонтальная, одна многозабойная горизонтальная), 697 нагнетательных (из них 522 с отработкой на нефть), 12 водозаборных.

Фонд скважин для смены проектного назначения – 44, в том числе 38 добывающих в нагнетательный фонд, шесть нагнетательных в добывающий фонд.

Внедрение оборудования ОРД – 24 скв.-операции.

Внедрение оборудования ОРЗ – 93 скв.-операции.

Бурение боковых стволов – 54 скв.-операций, в том числе 30 горизонтальных.

1.2. Достижение КИН по месторождению для запасов категорий АВ1+В2 – 0,260, в том числе по объектам:

	КИН	Квыт	Кохв
АС5-7	0,327	0,457	0,716
АС9	0,337	0,462	0,729
АС10-11	0,354	0,486	0,728
БС8	0,314	0,484	0,649
Ач	0,197	0,404	0,488
Ю0	0,050		
Ю2-3	0,163	0,493	0,331

1.3. Накопленная добыча нефти по месторождению в целом (для запасов категорий АВ1+В2) – 118 174 тыс. т.

Накопленная добыча растворенного газа по месторождению в целом (для запасов категорий $АВ_1+В_2$) – 7 559 млн $м^3$.

1.4.1. В том числе в пределах Верхнесалымского ЛУ (ХМН 009696 НЭ):

Общий фонд скважин – 1925, в том числе 1002 добывающих, 875 нагнетательных, одна контрольная, 41 водозаборных, шесть ликвидированных.

Фонд скважин для бурения – 1419, в том числе 742 добывающих (из них 333 горизонтальных, 20 двуствольных горизонтальных, одна многозабойная горизонтальная), 665 нагнетательных (из них 492 с отработкой на нефть), 12 водозаборных.

Фонд скважин для смены проектного назначения – 44, в том числе 38 добывающих в нагнетательный фонд, шесть нагнетательных в добывающий фонд.

Внедрение оборудования ОРД – 24 скв.-операции.

Внедрение оборудования ОРЗ – 93 скв.-операции.

Бурение боковых стволов – 53 скв.-операций, в том числе 29 горизонтальных.

Достижение КИН для запасов категорий АВ1+В2 – 0,265, в том числе по объектам:

	КИН	Квыт	Кохв
АС5-7	0,327	0,457	0,716
АС9	0,337	0,462	0,729
АС10-11	0,356	0,486	0,733
БС8	0,314	0,484	0,649
Ач	0,196	0,404	0,485
Ю0	0,050		
Ю2-3	0,163	0,493	0,331

Накопленная добыча нефти (для запасов категорий АВ1+В2) – 115 310 тыс. т.

Накопленная добыча растворенного газа (для запасов категорий АВ1+В2) – 7 300 млн м^3.

1.4.2. В том числе в пределах Ваделыпского ЛУ (ХМН 009697 НЭ):

Общий фонд скважин – 72, в том числе 37 добывающих, 35 нагнетательных.

Фонд скважин для бурения – 66, в том числе 34 добывающих (из них 17 горизонтальных, одна двуствольная горизонтальная), 32 нагнетательных (из них 30 с отработкой на нефть).

Бурение горизонтальных боковых стволов – одна скв.-операция.

Достижение КИН для запасов категорий АВ1+В2 – 0,203, в том числе по объектам:

	КИН	Квыт	Кохв
АС10-11	0,294	0,486	0,605
БС8	0,294	0,484	0,607
Ач	0,203	0,404	0,502
Ю0	0,050		
Ю2-3	0,160	0,493	0,325

Накопленная добыча нефти (для запасов категорий АВ1+В2) – 2 461 тыс. т.

Накопленная добыча растворенного газа (для запасов категорий АВ1+В2) – 200 млн м^3.

1.4.3 В том числе в пределах ЛУ Салымский-2 (ХМН 03667 НР):

Общий фонд скважин – 26 добывающих наклонно-направленных.

Фонд скважин для бурения – 26 добывающих наклонно-направленных.

Накопленная добыча нефти по месторождению в пределах ЛУ Салымский-2 (для запасов категорий $АВ_1+В_2$) – 403 тыс. т.

Накопленная добыча растворенного газа (для запасов категорий АВ1+В2) – 59 млн м^3.

Достижение КИН для запасов категорий АВ1+В2 – 0,050.

1.5. Проведение ОПР на объекте Ач Верхнесалымского ЛУ (2023-2025 гг.) с целью определения эффективности системы ППД (добывающая горизонтальная скважина – нагнетательная горизонтальная скважина / добывающая горизонтальная скважина – нагнетательная наклонно-направленная скважина), а также опробования технологий бурения, заканчивания и МГРП с реализацией горизонтальных скважин длиной до 2000 м.

Общий фонд скважин на период ОПР – 25, из них 21 добывающая, четыре нагнетательных.

Фонд скважин для бурения на период ОПР – 25, из них 21 добывающая горизонтальная, четыре нагнетательных (в том числе две горизонтальные) с отработкой на нефть.

Проектные уровни по участку ОПР на период 2023-2025 гг. приведены в **таблицах 8.2-8.3**.

**** - уровни добычи нефти для участков ЭО ОПР устанавливаются в соответствии с пунктом 5.3 Правил разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденных приказом Минприроды России от 14.06.2016 № 356.***

1.6. Проектные показатели разработки по категориям запасов АВ1 согласовываются на рентабельный период разработки в соответствии с пунктом 5.4.5 Правил подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденных приказом Минприроды России от 20.09.2019 № 639. Рентабельные периоды разработки по объектам разработки приведены в **таблице 7**.

2. Согласовать программы: ГТМ (**таблица 5**) и исследовательских работ и доразведки (**таблица 9**).

3. ООО «Салым Петролеум Девелопмент», ООО «Салымский-2»

3.1. Выполнить решения утвержденного проектного документа.

3.2. Выполнить программы ГТМ и МУН (таблица 5), исследовательских работ и доразведки (таблица 9) в полном объеме и в установленные сроки.

3.3. Проводить современные промыслово-геофизические исследования по контролю выработки запасов нефти, характера обводнения пластов и энергетического состояния залежей.

3.4. Уточнять трехмерные геологические и гидродинамические модели месторождения с учетом новой геолого-физической информации, полученной в соответствии с выполненной программой исследовательских работ и геолого-промысловым анализом разработки.

3.5 По результатам проведения ОПР принять решение о дальнейшей технологии освоения запасов объекта Ач.

3.6. Выполнять своевременный перевод запасов углеводородов в соответствии с действующей классификацией запасов.

3.7. Обеспечить проведение научного сопровождения разработки Верхнесалымского нефтяного месторождения.

Присутствовало: 19 членов ЦКР.
Итоги голосования: принято единогласно.

Заместитель Руководителя
Центральной нефтегазовой
секции ЦКР Роснедр по УВС

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ФБУ "ГКЗ"
Пономарев Николай Сергеевич
дата:04.12.23 11:28
серт:48d05ba00ddafc8ac41409e96608275ec
действителен с 07.04.23 по 07.04.24

Н.С. Пономарев

Секретарь
Центральной нефтегазовой
секции ЦКР Роснедр по УВС

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ФБУ "ГКЗ"
Федосеев Олег Николаевич
дата:04.12.23 10:42
серт:42e5699003cb0e38948aae17ddee1229d
действителен с 11.07.23 по 11.07.24

О.Н. Федосеев

Приложение С Материалы общественных обсуждений

Приложение С1 Материалы общественных обсуждений 2025-2026 гг

Протокол
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Наименование уполномоченного органа: Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района.

Дата оформления протокола общественных обсуждений: 14 января 2026 г.

Место подготовки протокола: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение № 10, каб. 103

Объект общественных обсуждений: проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Период проведения общественных обсуждений: с 03 декабря 2025 г. по 01 января 2026 г.

Сроки доступности для общественности материалов по объекту общественного обсуждения с 03 декабря 2025 г. по 01 января 2026 г.

Информация, содержащаяся в размещенном (опубликованном) уведомлении об обсуждениях:

Сведения о заказчике.

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Салым Петролеум Девелопмент», сокращенное наименование юридического лица: ООО «СПД», ИНН 8619017847, ОГРН 1228600007525, адрес в пределах места нахождения для юридических лиц: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Юбилейная, стр. 15.

Контактная информация: телефон: +7 (3452) 566-155 доб. 1971; адрес электронной почты: spd-approvals@spd.ru

Сведения о исполнителе.

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКПРО», сокращенное наименование юридического лица: ООО «ТЭКПРО», ОГРН 1067746698271, ИНН 7726542687, адрес в пределах места нахождения для юридических лиц: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, к.2

Контактная информация: телефон: +7(495) 332-00-53; адрес электронной почты: info@tekpro.ru

Полное и сокращенное (при наличии) наименования уполномоченного органа, ответственного за проведение общественных обсуждений

Полное наименование: Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района.

Сокращенное наименование: -

Наименование объекта обсуждений: проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Наименование планируемой хозяйственной и иной деятельности: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения».

Цель планируемой хозяйственной и иной деятельности: выполнение условий пользования недрами в части добычи и сбора сырой нефти с куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения.

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Верхнесалымское месторождение.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (указываются в случае проведения общественных обсуждений по проекту технического задания): -

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя):

телефон заказчика +7(3452)566-155 доб. 1971

адрес электронной почты заказчика: spd-approvals@spd.ru

телефон исполнителя +7 (495) 332-00-53

адрес электронной почты исполнителя: info@tekpro.ru

Иная информация по желанию заказчика (исполнителя).

Сведения о разработчике документации, являющейся объектом экологической экспертизы: Наименование генерального проектировщика проектной документации, исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКПРО» (ООО «ТЭКПРО»), ИНН 7726542687, ОГРН 1067746698271. Адрес проектировщика проектной документации, исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Юридический и фактический адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, к.2. E-mail: info@tekpro.ru; Тел.: +7(495) 332-00-53.

Информация о месте, в котором размещен и доступен для очного ознакомления объект обсуждений, дате открытия доступа, сроке доступности объекта обсуждений, днях и часах, в которые возможно ознакомление с объектом обсуждений.

Место, в котором размещен и доступен для очного ознакомления объект обсуждений: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103.

Дата открытия доступа: 03.12.2025

Срок доступности объекта обсуждений: с 03.12.2025 по 01.01.2026

Дни и часы, в которые возможно ознакомление с объектом обсуждений: в рабочие дни с понедельника по четверг с 08-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30 часов, пятница с 08-30 до 13-00, суббота, воскресенье – выходные дни.

Информация о размещении объекта обсуждений в сети "Интернет", содержащая электронную ссылку на место размещения указанных материалов в сети "Интернет", о дате и сроке их размещения.

Электронная ссылка на место размещения объекта обсуждений в сети "Интернет": https://salympetroleum.ru/corporateresponsibility/hsse/environment/information-for-the-public/

Дата размещения объекта обсуждений: 03.12.2025

Срок размещения объекта обсуждений: с 03.12.2025 по 01.01.2026

Информация о возможности проведения по инициативе граждан слушаний.

Проведение слушаний может быть инициировано гражданами в течение 7 календарных дней с даты размещения для ознакомления общественности объекта обсуждений путем направления в указанный срок в Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района соответствующей инициативы в произвольной форме в соответствии с пунктом 23 Правил проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2024 года № 1644.

Адрес в пределах места нахождения уполномоченного органа:
628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103.

Контактные данные ответственного лица (ответственных лиц) со стороны уполномоченного органа.

Телефон: 8 (3463) 25-02-39
Адрес электронной почты: sever@admoil.ru
Факс (при наличии): -

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся объекта обсуждений.

В сроки проведения общественных обсуждений с 03.12.2025 по 01.01.2026 г. участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся объекта обсуждений следующими способами: - в письменной или устной форме в ходе проведения слушаний (в случае проведения таких слушаний); - в письменной форме, направленной в адрес Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района: 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103, или в форме электронного документа в адрес sever@admoil.ru; - посредством записи в журнале учета участников общественных обсуждений, очно ознакомляющихся с объектом обсуждений, и их замечаний и предложений, размещенном в здании Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103 в рабочие дни с понедельника по четверг с 08-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30 часов, пятница с 08-30 до 13-00, суббота, воскресенье – выходные дни. При внесении предложений и замечаний участником общественных обсуждений указываются следующие сведения: для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений; согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных; согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений при наличии предложений и замечаний.

Дата, время и место проведения слушаний (в случае принятия уполномоченным органом решения о проведении слушаний).

Дата проведения слушаний: -
Время проведения слушаний: -

Место проведения слушаний: -

Ссылка для подключения (при наличии у уполномоченного органа технической возможности для проведения слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия): -

Порядок инициирования гражданами проведения слушаний.

проведение слушаний может быть инициировано гражданами в течение 7 календарных дней с даты размещения для ознакомления общественности объекта обсуждений путем направления в указанный срок в Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района соответствующей инициативы в произвольной форме: - в письменной форме в адрес Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района: 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103, или в форме электронного документа в адрес sever@admoil.ru. При внесении инициативы о проведении слушаний гражданином указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии), согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных. При внесении гражданином инициативы о проведении слушаний дата проведения таких слушаний назначается не ранее чем через 3 календарных дня после размещения уполномоченным органом уведомления о проведении таких слушаний, но не позднее, чем за 10 календарных дней до даты завершения общественных обсуждений.

Дата и источник размещения (опубликования) уведомления об обсуждениях, а также сведения о распространении указанной в уведомлении об обсуждениях информации иными предусмотренными пунктом 29 настоящих Правил способами.

Уведомления были размещены в следующих источниках:

1. Федеральный уровень: официальный сайт ФГИС «Экомониторинг»

Ссылка: https://ecomonitoring.mnr.gov.ru/public/discussions/3217

Дата размещения: 26.11.2025.

2. Муниципальный уровень: официальный сайт Администрации Нефтеюганского района.

Ссылка: https://nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ohrana-okruzhayuschey-sredy/obschestvennye-obsuzhdeniya-ohrana-okruj-sredi/

Дата размещения: 26.11.2025.

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений.

Прием предложений и замечаний осуществлялся с 03.12.2025 по 01.01.2026 г.

Информация, детализирующая учет общественного мнения.

При размещении уведомления о проведении общественных обсуждений, уполномоченным органом решение о проведении общественных слушаний не принималось.

В установленный период в ходе проведения общественных обсуждений инициатив от граждан о проведении слушаний не поступило.

В течение всего периода размещения объекта обсуждений, предложений и замечаний уполномоченному органу, ответственному за проведение общественных обсуждений, ни одним из указанных в уведомлении о проведении обсуждений способом не поступало.

Итоги общественных обсуждений.

Общественные обсуждения по объекту - проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоялись и проведены в соответствии с действующим законодательством.

Приложения:

1. Перечень участников общественных обсуждений.
2. Журнал учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений.
3. Таблица учета замечаний и предложений.

Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района – заместитель главы Нефтеюганского района		Кошаков В.С.	14.01.2026
	(подпись)		(дата)
Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района		Воронова О.Ю.	14.01.2026
	(подпись)		(дата)
Ведущий специалист направления по обеспечению проведения экспертиз производственных объектов ООО «СПД»		Соломенник С.А.	14.01.2026
	(подпись)		(дата)
Секретарь		Зимина К.А.	14.01.2026
	(подпись)		(дата)

Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. № подл. 2025/0019

Приложение 1 к протоколу
общественных обсуждений от 14.01.2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование объекта общественных обсуждений: проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника	**Для физических лиц** - дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии) **Для юридических лиц** - полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), должность участника общественных обсуждений;	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания указанного протокола
1	В период проведения общественных обсуждений не заявлено.	общественных обсуждений с 03.12.2025 по 01.01.2026г. участники, общественных		
2				

Представитель уполномоченного органа:

Председатель комитета по
делам народов Севера, охраны окружающей
среды и водных ресурсов администрации
Нефтеюганского района _____ О.Ю. Воронова 14.01.2026
подпись дата

Приложение 2 к протоколу
общественных обсуждений от 14.01.2026 г.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(для учета замечаний и предложений, внесенных способами, указанными в уведомлении о проведении общественных обсуждений, а также направленных по адресу эл. почты sever@admoil.ru)


Наименование объекта общественных обсуждений: проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Место размещения журнала учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений: 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103, Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района.

Начат: 03.12.2025
Окончен: 01.01.2026

№ п/п	Дата поступления предложения и замечания	**Для физических лиц** - фамилия, имя, отчество (при наличии) участника, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии) **Для юридических лиц** - полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника, должность участника общественных обсуждений;	Содержание предложения и замечания	Примечание

Взам. инв. №
Подпись и дата Колесников 03.2025
Инв. № подл. 2025/0019



Представитель уполномоченного органа:

Председатель комитета по
делам народов Севера, охраны окружающей
среды и водных ресурсов администрации
Нефтеюганского района

подпись О.Ю. Воронова 14.01.2026 дата

Приложение 3 к протоколу
общественных обсуждений от 14.01.2026 г.

ТАБЛИЦА УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Наименование объекта общественных обсуждений: проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

№ п/п	**Для физических лиц** - фамилия, имя, отчество (при наличии) участника, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии) **Для юридических лиц** - полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника, должность участника общественных обсуждений;	Содержание предложения и замечания	Обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) предложений и замечаний или мотивированном отклонении их с указанием номеров разделов объекта обсуждений
В период проведения общественных обсуждений с 03.12.2025 по 01.01.2026			
Замечаний и предложений не поступило.			

Заказчик: ведущий специалист ООО «СПД» подпись С.А. Соломенник 14.01.2026 дата

Представитель уполномоченного органа:
Председатель комитета по
делам народов Севера, охраны окружающей
среды и водных ресурсов администрации
Нефтеюганского района

подпись О.Ю. Воронова 14.01.2026 дата

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. № подл. 2025/0019

1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист 365
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Приложение С2 Материалы общественных обсуждений 2026 г

Протокол общественных обсуждений
в отношении проектной документации «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Наименование уполномоченного органа: Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района.

Дата оформления протокола общественных обсуждений: 18 августа 2026 г.

Место подготовки протокола: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение № 10, каб. 103

Объект общественных обсуждений: проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Период проведения общественных обсуждений: с 16 июля 2026 г. по 14 августа 2026 г.

Сроки доступности для общественности материалов по объекту общественного обсуждения с 16 июля 2026 г. по 14 августа 2026 г.

Информация, содержащаяся в размещенном (опубликованном) уведомлении об обсуждениях:

Сведения о заказчике.

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Салым Петролеум Девелопмент», сокращенное наименование юридического лица: ООО «СПД», ИНН 8619017847, ОГРН 1228600007525, адрес в пределах места нахождения для юридических лиц: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Юбилейная, стр. 15.

Контактная информация: телефон: +7 (3452) 566-155 доб. 1971; адрес электронной почты: spd-approvals@spd.ru

Сведения о исполнителе.

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКПРО», сокращенное наименование юридического лица: ООО «ТЭКПРО», ОГРН 1067746698271, ИНН 7726542687, адрес в пределах места нахождения для юридических лиц: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, к.2.

Контактная информация: телефон: +7(495) 332-00-53; адрес электронной почты: info@tekpro.ru

Полное и сокращенное (при наличии) наименования уполномоченного органа, ответственного за проведение общественных обсуждений

Полное наименование: Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района.

Сокращенное наименование: -

Наименование объекта обсуждений: проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Наименование планируемой хозяйственной и иной деятельности: «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения».

Цель планируемой хозяйственной и иной деятельности: выполнение условий пользования недрами в части обеспечения добычи сырой нефти с куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения.

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Верхнесалымское месторождение.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (указываются в случае проведения общественных обсуждений по проекту технического задания): -

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя):

телефон заказчика +7(3452) 566-155 доб. 1971

адрес электронной почты заказчика: spd-approvals@spd.ru

телефон исполнителя +7 (495) 332-00-53

адрес электронной почты исполнителя: info@tekpro.ru

Иная информация по желанию заказчика (исполнителя).

Сведения о разработчике документации, являющейся объектом экологической экспертизы: Наименование генерального проектировщика проектной документации, исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКПРО» (ООО «ТЭКПРО»), ИНН 7726542687, ОГРН 1067746698271. Адрес проектировщика проектной документации, исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Юридический и фактический адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, к.2. E-mail: info@tekpro.ru; Тел.: +7(495) 332-00-53.

Информация о месте, в котором размещен и доступен для очного ознакомления объект обсуждений, дате открытия доступа, сроке доступности объекта обсуждений, днях и часах, в которые возможно ознакомление с объектом обсуждений.

Место, в котором размещен и доступен для очного ознакомления объект обсуждений: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103.

Дата открытия доступа: 16.07.2026

Срок доступности объекта обсуждений: с 16.07.2026 по 14.08.2026

Дни и часы, в которые возможно ознакомление с объектом обсуждений: в рабочие дни с понедельника по четверг с 08-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30 часов, пятница с 08-30 до 13-00, суббота, воскресенье – выходные дни.

Информация о размещении объекта обсуждений в сети "Интернет", содержащая электронную ссылку на место размещения указанных материалов в сети "Интернет", о дате и сроке их размещения.

Электронная ссылка на место размещения объекта обсуждений в сети "Интернет": https://salympetroleum.ru/corporateresponsibility/hsse/environment/information-for-the-public/

Дата размещения объекта обсуждений: 16.07.2026

Срок размещения объекта обсуждений: с 16.07.2026 по 14.08.2026

Информация о возможности проведения по инициативе граждан слушаний.

Проведение слушаний может быть инициировано гражданами в течение 7 календарных дней с даты размещения для ознакомления общественности объекта обсуждений путем направления в указанный срок в Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района соответствующей инициативы в произвольной форме в соответствии с пунктом 23 Правил проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2024 года № 1644.

Адрес в пределах места нахождения уполномоченного органа:
628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103.

Контактные данные ответственного лица (ответственных лиц) со стороны уполномоченного органа.
Телефон: 8 (3463) 25-02-39
Адрес электронной почты: sever@admoil.ru
Факс (при наличии): -

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся объекта обсуждений.

В сроки проведения общественных обсуждений с 16.07.2026 по 14.08.2026 г. участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся объекта обсуждений следующими способами: - в письменной или устной форме в ходе проведения слушаний (в случае проведения таких слушаний); - в письменной форме, направленной в адрес Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района: 628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103, или в форме электронного документа в адрес sever@admoil.ru; - посредством записи в журнале учета участников общественных обсуждений, очно ознакомляющихся с объектом обсуждений, и их замечаний и предложений, размещенном в здании Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103 в рабочие дни с понедельника по четверг с 08-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30 часов, пятница с 08-30 до 13-00, суббота, воскресенье – выходные дни. При внесении предложений и замечаний участником общественных обсуждений указываются следующие сведения: для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений; согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных; согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений при наличии предложений и замечаний.

Дата, время и место проведения слушаний (в случае принятия уполномоченным органом решения о проведении слушаний).
Дата проведения слушаний: -
Время проведения слушаний: -
Место проведения слушаний: -

Ссылка для подключения (при наличии у уполномоченного органа технической возможности для проведения слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия): -

Порядок инициирования гражданами проведения слушаний.

проведение слушаний может быть инициировано гражданами в течение 7 календарных дней с даты размещения для ознакомления общественности объекта обсуждений путем направления в указанный срок в Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района соответствующей инициативы в произвольной форме: - в письменной форме в адрес Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района: 628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103, или в форме электронного документа в адрес sever@admoil.ru. При внесении инициативы о проведении слушаний гражданином указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии), согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных. При внесении гражданином инициативы о проведении слушаний дата проведения таких слушаний назначается не ранее чем через 3 календарных дня после размещения уполномоченным органом уведомления о проведении таких слушаний, но не позднее, чем за 10 календарных дней до даты завершения общественных обсуждений.

Дата и источник размещения (опубликования) уведомления об обсуждениях, а также сведения о распространении указанной в уведомлении об обсуждениях информации иными предусмотренными пунктом 29 настоящих Правил способами.

Уведомления были размещены в следующих источниках:

1. Федеральный уровень: официальный сайт ФГИС «Экомониторинг»

Ссылка: https://ecomonitoring.mnr.gov.ru/public/discussions/5890

Дата размещения: 08.07.2026.

2. Муниципальный уровень: официальный сайт Администрации Нефтеюганского района.

Ссылка: https://nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ohrana-okruzhayuschey-sredy/obschestvennye-obsuzhdeniya-ohrana-okruj-sredi/

Дата размещения: 08.07.2026.

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений.

Прием предложений и замечаний осуществлялся с 16.07.2026 по 14.08.2026 г.

Информация, детализирующая учет общественного мнения.

При размещении уведомления о проведении общественных обсуждений, уполномоченным органом решение о проведении общественных слушаний не принималось.

В установленный период в ходе проведения общественных обсуждений инициатив от граждан о проведении слушаний не поступило.

В течение всего периода размещения объекта обсуждений, предложений и замечаний уполномоченному органу, ответственному за проведение общественных обсуждений, ни одним из указанных в уведомлении о проведении обсуждений способом не поступало.

Итоги общественных обсуждений.

Общественные обсуждения по объекту - проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоялись и проведены в соответствии с действующим законодательством.

Приложения:
1. Перечень участников общественных обсуждений.
2. Журнал учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений.
3. Таблица учета замечаний и предложений.

Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы Нефтеюганского района	(подпись)	Кошаков В.С.	18.08.2026 (дата)
Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района	(подпись)	Воронова О.Ю.	18.08.2026 (дата)
Ведущий специалист направления по обеспечению проведения экспертиз производственных объектов ООО «СПД»	(подпись)	Моторин В.Г.	18.08.26 (дата)
Секретарь	(подпись)	Зимина К.А.	18.08.2026 (дата)

Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов

Взам. инв. №

Подпись и дата Колесников 03.2025

Инв. № подл. 2025/0019

Приложение 1 к протоколу
общественных обсуждений от 18.08.2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование объекта общественных обсуждений: проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника	**Для физических лиц** - дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии) **Для юридических лиц** - полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), должность участника общественных обсуждений;	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений, способ направления и подписания указанного протокола
1				
2				

В период проведения общественных обсуждений с 16.07.2026 г. по 14.08.2026 г. участники общественных обсуждений не заявлены.

Представитель уполномоченного органа:

Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района — подпись — О.Ю. Воронова — 18.08.2026 — дата

Приложение 2 к протоколу
общественных обсуждений от 18.08.2026 г.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(для учета замечаний и предложений, внесенных способами, указанными в уведомлении о проведении общественных обсуждений, а также направленных по адресу эл. почты sever@admoil.ru)


Наименование объекта общественных обсуждений: проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Место размещения журнала учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений: 628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 10, кабинет 103, Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Администрации Нефтеюганского района.

Начат: 16.07.2026
Окончен: 14.08.2026

№ п/п	Дата поступления предложения и замечания	**Для физических лиц** - фамилия, имя, отчество (при наличии) участника, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии) **Для юридических лиц** - полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника, должность участника общественных обсуждений;	Содержание предложения и замечания	Примечание

Взам. инв. №
Подпись и дата — Колесников 03.2025
Инв. № подл. — 2025/0019



В период проведения общественных обсуждений с 16.07.2026 г. по 14.08.2026 г. замечания и предложения участников общественных обсуждений не поступали.

Представитель уполномоченного органа:

председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района — подпись — О.Ю. Воронова — 18.08.2026 — дата

Приложение 3 к протоколу
общественных обсуждений от 18.08.2026 г.

ТАБЛИЦА УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Наименование объекта общественных обсуждений: проектная документация «Реконструкция куста скважин №43 Верхнесалымского месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

№ п/п	**Для физических лиц** - фамилия, имя, отчество (при наличии) участника, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии) **Для юридических лиц** - полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника, должность участника общественных обсуждений;	Содержание предложения и замечания	Обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) предложений и замечаний или мотивированном отклонении их с указанием номеров разделов объекта обсуждений

В период проведения общественных обсуждений с 16.07.2026 г. по 14.08.2026 г. замечания и предложения участников общественных обсуждений не поступали.

Заказчик: Ведущий специалист направления по обеспечению проведения экспертиз производственных объектов ООО «СПД» — подпись — В.Г. Моторин — 18.08.2026 — дата

Представитель уполномоченного органа:
Председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района — подпись — О.Ю. Воронова — 18.08.2026 — дата

Взам. инв. №

Подпись и дата — Колесников 03.2025

Инв. № подл. — 2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ТЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		372
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица регистрации изменений


Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	-	Все	1	-	373	355-26		04.26

Графическая часть

Содержание

Лист	Наименование	Примечание
2	Карта-схема размещения ИЗАВ и РТ в период строительства. Масштаб 1:4000	
3	Карта-схема размещения ИЗАВ и РТ в период эксплуатации. Масштаб 1:4000	
4	Карта-схема размещения ИШ и РТ в период строительства. Масштаб 1:5000	
5	Карта-схема размещения ИШ и РТ в период эксплуатации. Масштаб 1:4000	


Карта-схема размещения ИЗАВ и РТ в период строительства



Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ГЧ	Лист 2
1	-	Все	355-26		04.26		


Карта-схема размещения ИЗАВ и РТ в период эксплуатации



Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ГЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		


Карта-схема размещения ИШ и РТ в период строительства



Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019

						SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ГЧ	Лист
1	-	Все	355-26		04.26		4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Карта-схема размещения ИШ и РТ в период эксплуатации



							Лист
1	-	Все	355-26		04.26	SUP-WLL-K043-003-PD-00-OVOS2.ГЧ	5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №	
Подпись и дата	Колесников 03.2025
Инв. № подл.	2025/0019